

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**EDITAL**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2024  
LICITAÇÃO Nº 00005/2024  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM  
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - 583911  
RUA ROSEMIRO FERREIRA, 168 - CENTRO - ALHANDRA - PB  
CEP: 58520-000 E-mail: [comissaoelicitacao@alhandra.pb.gov.br](mailto:comissaoelicitacao@alhandra.pb.gov.br)

Torna-se pública, para conhecimento dos interessados, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**, realizará **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, utilizando critério de **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob o regime de **EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 181, de 03 de Janeiro de 2024; Decreto Municipal nº 153, de 03 de Janeiro de 2024, bem como as demais normas aplicáveis à espécie e as disposições do presente Edital.

| <b>DATA DA SESSÃO</b> | <b>HORA</b> | <b>LOCAL</b>                                                                                       |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 de agosto de 2024  | 09:00 horas | Portal de Compras do Governo Federal<br><a href="http://www.compras.gov.br">www.compras.gov.br</a> |

**1. DO OBJETO**

- 1.1 O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E CONCLUSÃO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H, LOCALIZADA EM MATA REDONDA, MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2 A licitação será realizada em um único item.
- 1.3 O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO GLOBAL**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.4 O critério para análise e aceitação da proposta será o de menor valor.
- 1.5 Todas as referências de tempo neste Edital, na respectiva aviso e durante a sessão pública obedecerão ao horário de Brasília - DF.

**2. DO VALOR ESTIMADO**

- 2.1 O valor estimado da presente licitação será de **R\$ 649.431,57 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SEPE CENTAVOS)**.

**3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

- 3.1 Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais de expediente, das 07:00 às 13:00 horas.
- 3.2 Qualquer pessoa - cidadão ou estrangeiro - e parte legítima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para obter um esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Pregeiro.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguinte forma:

- a) No endereço: [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br); ou
- b) Pelo e-mail: [comissaoodelicitacao@alhandra.pb.gov.br](mailto:comissaoodelicitacao@alhandra.pb.gov.br)
- c) Nessa hipótese, a integral do pedido será divulgada no sistema eletrônico utilizado.

- 3.3 O Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitada ao último dia útil anterior à data da abertura do certame e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração deste Edital e dos seus anexos.
- 3.4 A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
- 3.5 Aceitada a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observados os prazos fixados na notificação vigente.
- 3.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas em site eletrônico oficial do ORC e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 4.3, e vincularão os participantes e a Administração.

#### **4. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA**

- 4.1 O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicando e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço.

- a) Início: 05 (cinco) dias;
- b) Conclusão: 180 (cento e oitenta) dias;

- 4.2 O serviço será executado de acordo com as especificações definidas no correspondente Termo de Referência I anexo a este instrumento;
- 4.3 A vigência da presente contratação será determinada 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21;
- 4.4 As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:  
02.052 SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER  
27.812 2025 1032 Construção e recuperação de campos society e OUTROS ESPAÇOS ESPORTIVOS.  
4490.51.00 1 500.0000 Obras e instalações - Recursos não Vinc. De Impostos  
4490.51.00 1 706 3110 Obras e instalações - Transferência Especial da União - Transferência Especial da União  
Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais  
4490.51.00 1 720.0000 Obras e instalações - Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478  
4.5 A contratação atende a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será iniciada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo ser realizada mediante apostilamento.

#### **5. DO CREDENCIAMENTO**

- 5.1 O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.
- 5.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no site [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br) por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e/ou com a solicitação de login e senha pelo interessado.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 5.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência;
- 5.4 O licitante responsabilizar-se-á exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados direta ou indiretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão responsável por esta licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;
- 5.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso;
- 5.6 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados para os órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles que se tornem desatualizados;
- 5.6.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a desclassificação no momento da habilitação.

**6. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA**

- 6.1 Somente poderão participar desta Concorrência interessados cujas atividades sejam compatíveis com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9º da FN SEGES MP nº 03/2018.
- 6.2 Não poderão participar desta licitação os interessados:
- a) Penalizados com as sanções da Lei 14.133/2021, ou, ainda, aqueles cujos contratos tenham sido rescindidos unilateralmente por inadimplemento culposos;
  - b) Estorjados que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativamente ou judicialmente;
  - c) Inadimplentes com obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado da Paraíba;
  - d) Sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa SEGES MP nº 5, de 2017;
  - e) Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei 14.133/2021;
  - f) Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
  - g) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
  - h) Que tenham sócios, gerentes ou diretores na condição de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento e Membros da Prefeitura Municipal de Alhandra, da Paraíba;
  - i) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, estando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCC-Plenário);
  - j) Que tenham empregados que sejam parentes até o terceiro grau de servidores ou membros da Prefeitura Municipal de Alhandra, Estado da Paraíba;
  - k) Contrato social ou contrato social não incluir o objeto desta licitação;
  - l) Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos.
- 6.3 Como condição para participação na Concorrência, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 6.3.1 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 6.3.2 Que não existem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 6.3.3 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal e que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 3º da Constituição Federal;
- 6.3.4 Que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991;
- 6.3.5 O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorável previsto em seus Arts. 42 a 49, observando o disposto nos §§ 1º ao 3º, do Art. 4º, da Lei 14.133/21:
- a) No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; e
  - b) Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorável previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 6.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
- 6.5 O presente Edital não possibilitará a participação das pessoas físicas.
- 6.6 É permitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, observadas as seguintes normas:
- 6.6.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, assinado pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante o ORC;
- 6.6.2 Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;
- 6.6.2.1 Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 33% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
- 6.6.3 Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada;
- 6.6.4 Responsabilidade solidária das integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato;
- 6.6.5 O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente assinado pelos consorciados;
- 6.6.6 A substituição de consórcio deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato; e
- 6.6.7 A proposta será enviada pela empresa responsável pelo consórcio.
- 6.7 Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

## **7. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

- 7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a observação do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

- 7.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declara, em campo próprio do sistema, que:
- 7.2.1 esta ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
  - 7.2.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
  - 7.2.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
  - 7.2.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- 7.3 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 7.4 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constam do SICAF, assegurando aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 7.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 7.6 Até o abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inscridos no sistema.
- 7.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá as seguintes regras:
- 7.7.1 A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances subsequentes quanto em relação ao lance que colar a melhor oferta, e
  - 7.7.2 Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem anterior.
- 7.8 Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 7.9 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento da sessão de lances.
- 7.10 O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo o valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 7.11 O valor final mínimo parametrizado possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o ORC, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
- 7.12 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 7.13 A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeita o licitante às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratação poderá promover diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

## **8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

- 8.1 O licitante deverá preencher sua proposta no sistema eletrônico, nos seguintes campos:

- a) Valor unitário e total do item ou percentual de desconto expresso em moeda corrente nacional;
- b) Quantidade, conforme fixada no Termo de Referência – Anexo I.



**ESTADO DA PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- c) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo I;
- d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número de registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

8.1.1 É vedada a identificação da empresa licitante no preenchimento da proposta no sistema eletrônico.

8.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

8.3 Nas valores propostos estarão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

8.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a correção adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

8.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriamente do cumprimento das disposições nela contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

8.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

8.8 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;

8.9 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização das Tribunais de Contas competentes e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição Federal ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

9.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital;

9.2 O Agente de Contratação verificará as propostas preenchidas no sistema eletrônico, desclassificando desde logo aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos definidos neste Edital, contendo vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

9.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação;

9.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

9.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

9.5 O critério de julgamento adotado será o **MENOR VALOR GLOBAL**, conforme definido neste Edital e seus anexos.

9.6 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados de seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 9.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
- 9.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
- 9.8.1 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação a proposta que cobrar a melhor oferta deverá ser de R\$ 100,00 (cem reais);
- 9.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema;
- 9.9.1 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível;
- 9.9.2 O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via sistema. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuízo do direito de defesa;
- 9.10 Será adotado para a etapa de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
- 9.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública;
- 9.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances em todos nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
- 9.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação;
- 9.14 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação poderá adotar a reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações;
- 9.14.1 Após o reinício previsto no item acima, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários;
- 9.15 Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem decrescente;
- 9.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
- 9.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor da melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante;
- 9.18 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances;
- 9.19 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no site eletrônico utilizado para divulgação;
- 9.20 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com a valor de sua proposta;
- 9.21 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetuada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como as demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06;
- 9.22 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrarem na faixa de até cinco por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
- 9.23 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos e controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 9.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
- 9.25 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontram nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 9.26 Não poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
- 9.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 60, da Lei 14.132/21, nesta ordem:
- 9.27.1 - Disputa final, hipótese em que as licitantes empataadas poderão apresentar nova proposta em sua continuação à classificação;
- 9.27.2 - Avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei 14.132/21;
- 9.27.3 - Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 9.27.4 - Desenvolvimento pelo licitante de programas de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
- 9.28 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:
- 9.28.1.1 - Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;
- 9.28.1.2 - Empresas brasileiras;
- 9.28.1.3 - Empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 9.28.1.4 - Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.157/19.
- 9.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:
- 9.29.1 - A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;
- 9.29.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
- 9.29.3 - Concluída a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo;
- 9.29.4 - O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequando ao último lance ofertado e após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
- 9.29.5 - É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 9.30 Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e hora para sua retomada, observado o intervalo mínimo de vinte e quatro horas;
- 9.3. Antes a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta.

#### **10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA**

- 10.1 Encerrada a etapa de negociação, o Preposto Agente de Contratação Comissão verificará se o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme prevista no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.10 da edital, especialmente quanto à existência e validade que impõe a participação no certame para futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 10.1.1 SICAF;
- 10.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), para identificar eventuais penalizações aplicadas pelo CNEP;
- 10.2 A consulta aos cadastros será realizada no nome e na CNPJ da empresa licitante;
- 10.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e na CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força da art. 12 da citada lei;
- 10.3 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
- 10.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outras;
- 10.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação;
- 10.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação;
- 10.4 Na hipótese de interesse das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação;
- 10.5 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observando o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022;
- 10.6 Se a proposta ou a oferta de menor lance não for aceitável, o Agente de Contratação examinará as ofertas subsequentes, verificando sua exequibilidade, na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, até a aprovação de uma oferta que atenda às disposições do Edital;
- 10.7 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), desde que menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
- 10.8.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço global no montário simbólico, fracionário ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele retencie a parcela ou a totalidade da remuneração;
- 10.8.2 É índice de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela ORÇ, nesta situação, não sendo possível a imediata confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletrônico, a documentação que comprove a viabilidade da proposta;
- 10.8.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir da solicitação fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício, quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
- 10.8.2 A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência que comprove
- 10.8.2.1 Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta, e
- 10.8.2.2 Incursões em custos de oportunidade capazes de justificar o valor da oferta.
- 10.8.2.3 Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas a item correspondente;
- 10.9 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, sendo o único responsável pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua própria desconexão, ou falta ou que faltar às disposições do sistema anterior;
- 10.10 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 10.11 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio do sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
- 10.12 O Agente de Contratação poderá remeter o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.12.1 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 10.12.2 Dentro dos documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhadas por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu anterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 10.13 Lidos no preenchimento da planilha não constatarem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja modificação do preço e que se comprime que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 10.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
- 10.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 10.14 Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 10.14.1 Contiver vícios insanáveis;
- 10.14.2 Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência – Anexo I;
- 10.14.3 Apresentar preços inexequíveis ou não aceitarem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 10.14.4 Não atender sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 10.14.5 Apresentar desconformidade com qualquer outra exigência deste Edital ou seus anexos, desde que insanaável.
- 10.15 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 10.15.1 Nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar a subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
- 10.15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;
- 10.15.3 Nos casos não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do enriquecimento ilícito, prevista nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 10.16 Conforme o Art. 58 da Lei nº 14.133, os licitantes deverão entregar junto com a proposta, a garantia de proposta correspondente a 1% do valor estimado para a contratação. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.
- 10.17 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% percento e cinco por cento do valor orçado pelo ORÇ, equivalente a diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente.
- 10.18 Havendo necessidade, a Comissão suspenderá a sessão pública inclusive para a realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipótese, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência e a ocorrência será registrada em ata.
- 10.19 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colida a manifestação escrita do setar requisitante ou representante da mesma respondendo ao objeto.
- 10.20 O Agente de Contratação comunicará, por meio do chat, os principais atos de procedimento, em especial os que possam acarretar a necessidade de manifestação dos interessados.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 10.21 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

**11. DA HABILITAÇÃO**

---

- 11.1 Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
- 11.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.
- 11.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
- 11.3 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou da outra que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
- 11.4 Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.
- 11.5 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018.
- 11.6 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03/2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o recebimento da ata anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 11.7 É dever do licitante analisar previamente as comprovações constantes no SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- 11.8 O descumprimento do sistema acarretará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sites eletrônicos oficiais em sites de credição feita pelo Agente de Contratação lograr êxito em encontrar at(e) credito(ões) válida(s).
- 11.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários a verificação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
- 11.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 11.11 Não serão aceitos documentos de habilitação com identificação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 11.12 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 11.12.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertencentes ao CNPJ e ao CPF FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 11.13 A documentação relativa à habilitação dos licitantes será verificada no SICAF pelo Agente de Contratação. Havendo alguma pendência ou ausência de documento, os licitantes deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e Trabalhista.
- 11.14 O licitante deverá enviar os documentos de habilitação e proposta devidamente assinados e em formato PDF.
- 11.15 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nela não controlados somente será feita em relação ao licitante vencedor.




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 11.13.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;
- 11.13.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes;
- 11.14 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 11.14.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
- 11.14.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;
- 11.15 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, respeitado em ata e acessível a todos, um biênio-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação;
- 11.16 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital;
- 11.19 Serão disponibilizadas para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior;
- 11.20 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequena porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação;
- 11.21 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não haverá exclusão de licitante por motivo relacionado a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou so conhecidos após o julgamento;
- 11.22 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO:

**11.23 HABILITAÇÃO JURÍDICA**

- 11.23.1 Declaração do Licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta contempla e compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme modelo – Anexo III;
- 11.23.2 Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto da presente certame, do licitante e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalização profissional competente, da região da sede do licitante;
- 11.23.3 Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos – Anexo VI:
- 11.23.3.1 Declaração de ciência dos termos do Edital;
- 11.23.3.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo;
- 11.23.3.3 Declaração de não possuir no quadro societário servidor da área do ORC;
- 11.23.3.4 Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado;
- 11.23.3.5 Declaração de cumprimento da reserva de cota para deficiente e de acessibilidade; e
- 11.23.3.6 Declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública;
- 11.23.4 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis – a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento contrabutário do empresário;
- 11.23.5 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site [www.sitio.cnpj.gov.br/microempresarios](http://www.sitio.cnpj.gov.br/microempresarios);
- 11.23.6 No caso de sociedade ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)/Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento pessoal de seus administradores;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 11.23.7 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 11.23.8 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da localidade de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 11.23.9 No caso de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 11.23.10 Os documentos dos subitem acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, bem como dos documentos oficiais dos respectivos sócios-administradores, administradores e representantes, quando for o caso;
- 11.23.11 Quando o signatário da proposta, do contrato ou instrumento equivalente a dos demais documentos for pessoa que não conste do ato constitutivo do licitante, este deverá fazer-se representar por meio de procuração ou carta dirigida ao Pregoeiro, com firma reconhecida, em original ou cópia autenticada, contendo os dados relativos à identificação do representante;
- 11.23.12 Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa da ORC.

**11.24 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:**

---

- 11.24.1 Para fins de prova na Unidade Nacional de Pessoa Jurídica, considera-se:
- a) Cartão do CNPJ;
  - b) Ato constitutivo;
  - c) Cadastro atualizado no SICAJF.
- 11.24.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e a Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, incluindo aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- 11.24.3 Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação da Certificação de Regularidade de Situação – CRS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;
- 11.24.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 11.24.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 11.24.6 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou Sede do Licitante, relativa a atividade em cujo exercício contratou ou concorre;
- 11.24.6.1 Caso o licitante seja considerado isento das tribuições estaduais relacionadas ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 11.24.7 Lista de Inidôneas, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (http://portal.tcu.gov.br/portal/TCU/INIDONEAS/TCU/INIDONEAS/);
- 11.24.7.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (http://portal.tcu.gov.br/portal/TCU/CONSOLIDADA/).



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

290

## 11.25 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 11.25.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica licitante;
- 11.25.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais. Os referidos documentos amparam-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de dois anos. As pessoas jurídicas criadas no exercício financeiro desta licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;
- 11.25.3 A comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} - \text{Passivo Não Circulante}}$$


$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} - \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- 11.25.4 Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a Sede da Licitante, e em outro jornal de grande circulação, editado na localidade em que está situada a Sede da Licitante e comprovação de autenticação pelo Órgão de Registro do Comércio competente do Estado de Domicílio ou Sede da Licitante;

## 11.26 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 11.26.1 Comprovação de avaliação prévia do local de execução dos serviços - item 4.6.1 do Termo de referência;
- 11.26.2 Comprovação de qualificação técnica constantes no item 6.0 do Termo de referência;
- 11.26.3 Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;
- 11.26.4 Os documentos referentes à qualificação técnica, deverão ser anexados ao Sistema juntamente com a proposta completa e os documentos ausentes ou pendentes no SICAF;
- 11.26.4.1 Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedido por entidade pública ou empresa privada, que comprove que a licitante executou, de modo satisfatório, serviço/fornecimento compatível com o objeto da contratação;
- 11.26.5 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:
- 11.26.5.1 Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelas empresas que dele participam, com indicação da empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e no instrumento contratual, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 11.26.5.2 Apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;
- 11.26.5.3 Comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório das quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida neste edital;
- 11.26.5.4 Demonstração, por parte do consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste edital para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;
- 11.26.5.4.1 Quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;
- 11.26.5.5 Responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
- 11.26.5.6 Obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras;
- 11.26.5.7 Constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato;
- 11.26.5.8 Prioridade de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente;
- 11.26.6 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratação suspenderá a sessão informando no chat a nova data e horário para sua continuação;
- 11.26.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação dos dados exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação;
- 11.26.8 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital;
- 11.26.9 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

**12. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

- 12.1 Para o item cujo valor máximo não ultrapasse o limite de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006;
- 12.1.1 Em certames para aquisição de bens de natureza divisível, será estabelecida cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, com fulcro no art. 48, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006;
- 12.2 Como condição para participação na Contratação, microempresas e empresas de pequeno porte deverão assinalar "Sim" ou "Não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativa a declaração de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 46;
- 12.2.1 Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- 12.2.2 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte;
- 12.3 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da unidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como as demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nas arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 12.3.1 Nasas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 12.3.2 A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 12.3.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrarem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 12.3.4 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitem anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 12.3.5 Se poderá haver empate entre propostas iguais (ou seguidas de lances), na entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 12.3.6 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, se objeto produzido:
- 12.3.6.1 Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localiza;
- 12.3.6.2 Empresas brasileiras;
- 12.3.6.3 Empresas que insistem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 12.3.6.4 Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
- 12.4 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteadada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 12.5 Nos atos não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- 12.6 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para fins de habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- 12.7 A existência de restrição relativamente a regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, desde que atenda às demais exigências do edital.
- 12.7.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior a fase de habilitação.
- 12.8 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, ela será convocada para comprovar a regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do momento em que o proponente foi declarado vencedor do certame.
- 12.8.1 O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 12.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos restantes remanescentes, na ordem de classificação.
- 12.10 Nos atos não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 12.11 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no máximo 20 (vinte) minutos,





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANDRA**

para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

**13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA**

- 13.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação no sistema eletrônico e deverá:
- 13.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, em conformidade com a proposta inicial, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal;
  - 13.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento;
  - 13.1.3 Estar adequada ao último lance ofertado e a negociação realizada, acompanhada, dos documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários a confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;
- 13.2 Para fins de atenção da tempestividade no envio dos documentos, o prazo previsto no item anterior será contado a partir da convocação de anexos pelo sistema e não serão considerados os segundos.
- 13.3 Será aceito um único preço para o item, com a utilização de quatro casas decimais, sendo que, nesse último caso, a arredondação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos seguintes critérios:
- 13.3.1 Falta de dígitos: serão acrescentados zeros;
  - 13.3.2 Excesso de dígitos: sendo o primeiro dígito excedente menor que cinco, todo o excesso será suprimido. Caso contrário haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e os dígitos excedentes suprimidos;
  - 13.3.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em algarismos e o valor global na proposta em algarismos e por extenso;
  - 13.3.3.1 Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;
  - 13.3.3.2 No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o valor expresso por extenso;
  - 13.3.3.3 Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo produto, prevalecerá o de menor valor;
  - 13.3.3.4 O deságio eventualmente obtido no valor do item será repassado integralmente e de forma linear a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer item, superior ao estimado pelo ORC, será atribuído ao respectivo item o valor estimado, procedendo-se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no item;
- 13.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 13.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponder às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo a proposta de outro licitante.
- 13.5.1 Todas as especificações do objeto constará na proposta vinculando o Contratado;
- 13.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
- 13.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu encaminhamento.
- 13.8 A autenticidade dos documentos extraídos diretamente da internet na internet será verificada pelo Agente de Contratação e sua equipe de apoio, que farão os devidos registros nos autos.
- 13.9 O formulário da proposta de preços e as declarações só poderão ser apresentados em original.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANDRA**

**14. DOS RECURSOS**


---

- 14.1 A interposição do recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/23.
- 14.2 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, que no presente certame será de 30 (trinta) minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio de sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
- 14.3 Quando o recurso apresentando impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação de licitante:
- 14.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 14.3.2 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de assinatura ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
- 14.4 O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de assinatura ou de lavratura da ata.
- 14.5 As razões do recurso deverão ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:
- 14.5.1 Em campo próprio do sistema eletrônico, ou
- 14.5.2 Pelo e-mail: [recursos@aliandra.pb.gov.br](mailto:recursos@aliandra.pb.gov.br);
- 14.5.3 Nessa hipótese, as razões do recurso serão divulgadas no sistema eletrônico.
- 14.6 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 16 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.7 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 14.8 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) dias úteis, contados da data da nomeação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 14.9 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 14.10 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos inspecionados de aproveitamento.
- 14.11 Os atos do processo permanecerão sem vista tranqueada aos interessados no seguinte sítio: [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br).

**15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA**

---

- 15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
- 15.1.1 Nas hipóteses de provimento do recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidas os atos anulados e os que dele dependam;
- 15.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificando ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não cumprir a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da Lei Complementar nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lance;
- 15.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
- 15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório;
- 15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**16. DA HOMOLOGAÇÃO**

---

- 16.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- 16.1.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
  - 16.1.2 Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
  - 16.1.3 Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
  - 16.1.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

**17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO**

---

- 17.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

**18. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS**

---

- 18.1 Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

**19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**


---

- 19.1 Após a homologação da licitação, será incluída na ata, na forma de anexo, o registro:
- 19.1.1 Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
  - 19.1.2 Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- 19.2 Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.
- 19.2.1 A apresentação de novas propostas na forma deste subitem não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado;
- 19.2.2 Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 19.3 A habilitação dos licitantes que compõem o Cadastro de Reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 19.3.1 Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual preço e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista neste Edital, poderá:
  - 19.3.1.1 Convocar os licitantes que mantiverem sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
  - 19.3.1.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condições oferecidas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

**20. DO CONTRATO**

---

- 20.1 Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo sofrer alterações nos termos ditados pela Lei 14.133/21.
- 20.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte contratante, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceita pela Administração.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 20.1.2 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas.
- 20.1.2.1 A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste dispositivo.
- 20.1.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados das obrigações assumidas.
- 20.2 Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a Ata de Registro de Preços ou a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações aplicáveis.
- 20.3 Na assinatura do contrato será exigida a compliance de todas as condições de habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido contrato.
- 20.4 O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, ambos da Lei 14.133/21.
- 20.5 Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratante será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, de mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.
- 20.6 O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado até o final do exercício financeiro, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

**21. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

- 21.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 21.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão durante o certame;
- 21.1.2 Salvo e m. decorencia de fato superveniente devidamente justificado, não manifestar a proposta em especial quando:
- 21.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao tipo ou lance ofertado ou após a negociação;
- 21.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 21.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
- 21.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;
- 21.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 21.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 21.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 21.1.5 Fraudar a licitação;
- 21.1.6 Comportar-se de modo ilícito ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 21.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 21.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 21.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 21.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 21.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

- 21.3 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantir a ampla defesa, aplicar nas licitantes e/ou adjudicatárias as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 21.3.1 Advertência;
  - 21.3.2 Multa;
  - 21.3.3 Impedimento de licitar e contratar; e
  - 21.3.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 21.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 21.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - 21.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
  - 21.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - 21.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
  - 21.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programas de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 21.4 A multa será recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 21.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 21.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa da interessada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 21.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 21.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 24.1.5, 24.1.6, 24.1.7, 24.1.8 e 24.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 24.1.1, 24.1.2 e 24.1.3 que justificarem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 150, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 21.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 24.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotor da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.
- 21.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 21.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 21.12 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
- 21.13 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
- 21.13 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

---

- 22.1 Serão divulgadas na sessão pública no sistema eletrônico.
- 22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação.
- 22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília. (1)
- 22.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 22.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da interpretação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da economia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 22.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. São os primeiros e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento de um, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá este Edital.
- 22.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).
- 22.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 22.11.1 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
- 22.11.2 ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - Declaração de não possuir no quadro societário servidor da área do ORC;
- 22.11.3 ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO;
- 22.11.4 ANEXO IV - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - TTP

Alhandra - PB, 04 de Agosto de 2026.

**g** **ib**

Assinatura eletrônica digitalizada  
**HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR**  
CPF nº 041.202.053-21-0000  
Assinatura eletrônica digitalizada

---

**HILTON PAULINO DE SOUZA JUNIOR**  
Secretário de Infraestrutura



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

— Secretaria de Infraestrutura

**Parâmetros:**

|                     |                                                |                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Forma de realização | <input checked="" type="checkbox"/> Eletrônico | <input type="checkbox"/> Não            |
| ARP                 |                                                | <input checked="" type="checkbox"/> Não |

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

- 1.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra e material a serem empregados na conclusão do Pronto Atendimento 24h da Mata Redonda no município de Alhandra-PB, nos termos das planilhas em anexo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.3 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
- 1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
- 1.5 O serviço é enquadrado como não continuado, possuindo escopo definido e prazo determinado, extinguindo-se com a conclusão da obra. A vigência contratual ficará limitada ao prazo de 12 (doze) meses, admitida prorrogação apenas nas hipóteses regularmente justificadas, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

**2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

- 2.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

**3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

- 3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

**4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

- 4.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ofertado vinculam a Contratada.
- 4.2 A empresa contratada deverá comprovar experiência na execução de serviços de engenharia compatíveis com o objeto da contratação, mediante apresentação do atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), quando aplicável, demonstrando a execução de serviços de características, quantidades e complexidade semelhantes aos serviços remanescentes necessários à conclusão da obra.




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ca Unidade de Pronto Atendimento – 24h, localizada no Distrito de Mata Redonda Município de Alhandra-PB.A contratada deverá comprovar que possui equipamentos e equipe técnica habilitada para a execução dos serviços, incluindo:

- 4.2.1 Relação de equipamentos próprios ou locados compatíveis com a execução da obra;
- 4.2.2 Comprovação da disponibilidade de equipe técnica composta por engenheiros civis devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), mestres de obras e operários especializados.
- 4.3 A empresa deverá apresentar cronograma detalhado de execução dos serviços, respeitando o prazo estabelecido no edital, com etapas bem definidas para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra-PB, de acordo com as especificações técnicas fornecidas.
- 4.4 A contratada deverá adotar práticas que promovam a inclusão social, a capacitação de mão de obra local e o cumprimento da legislação trabalhista, garantindo condições dignas de trabalho.
- 4.5 Os serviços executados serão medidos de acordo com as especificações técnicas e quantitativos estabelecidos no projeto básico, sendo os pagamentos realizados conforme o avanço físico-financeiro da obra e a aprovação dos serviços por a fiscalização.
- 4.6 **Sustentabilidade:** Seleção de materiais sustentáveis
  - 4.6.1 Priorizar o uso de materiais de construção que sejam ambientalmente sustentáveis, como tijolos provenientes de fontes certificadas ou materiais reciclados.
  - 4.6.2 Implementar um plano de gestão de resíduos que inclua a separação, reciclagem e disposição adequada dos materiais descartados durante as obras, minimizando o impacto ambiental.
  - 4.6.3 Adotar práticas que visem a conservação de recursos naturais, como o uso eficiente de água e energia durante todas as fases do projeto, buscando reduzir o consumo e os impactos ambientais.
  - 4.6.4 Priorizar a contratação de mão de obra local, oferecendo oportunidades de emprego e renda para o distrito de Mata redonda e arredores, promovendo assim a inclusão social e o desenvolvimento econômico local.
  - 4.6.5 Garantir que as obras sejam realizadas de forma a garantir a segurança e acessibilidade de todos os usuários, incluindo pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, seguindo padrões e normas de segurança e acessibilidade.
  - 4.6.6 Avaliar a viabilidade financeira do projeto considerando não apenas os custos de execução, mas também os benefícios econômicos de longo prazo, como a valorização imobiliária e o estímulo à atividade econômica na região.
  - 4.6.7 Priorizar materiais e técnicas de construção que garantam a eficiência e durabilidade das obras, minimizando custos de manutenção e reparos ao longo do tempo, contribuindo assim para a sustentabilidade econômica do projeto.
- 4.7 **Subcontratação:**
  - 4.7.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.8 **Garantia da contratação:**
  - 4.8.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.
  - 4.8.2 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.
  - 4.8.3 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

4.8.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

**4.9 Vistoria:**

4.9.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas.

4.9.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.9.4 A vistoria deverá ser agendada com pelo menos 2 (dois) dias úteis de antecedência pelo e-mail: seinfraobras2021@gmail.com.

4.9.5 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.9.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou escucimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, cabendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

## **5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **5.1 Condições de execução:**

5.1.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1.1 Início da execução do objeto: 5 dias da assinatura da ordem de serviço.

### **5.2 Local e horário da prestação dos serviços:**

5.2.1 Os serviços serão prestados conforme determinado em planilha;

5.2.2 Os serviços serão prestados no seguinte horário: 07:00 às 17:00h.

### **5.3 Materiais a serem disponibilizados:**

5.3.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

### **5.4 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta:**

5.4.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

5.4.1.1 A obra será fundamental em atender as demandas com o intuito de proporcionar assistência médica de emergência, fornecendo cuidado e serviço de saúde imediato e urgentes.

### **5.5 Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)**

5.5.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## **6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

### **6.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:**

6.1.1 O fornecedor será selecionado por meio de LICITAÇÃO na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, adotando-se o critério de julgamento pelo MENOR



**ESTADO DA PARÁIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

PREÇO GLOBAL, compatível com o regime de execução por empreitada por preço global

**6.2 Regime de execução:**

6.2.1 O regime de execução do contrato será "empreitada por preço global".

**6.3 Exigências de habilitação:**

6.3.1 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

**6.3.2 Habilitação jurídica:**

6.3.2.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3.2.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site <https://www.gov.br/empresas-e-negocias/pl-br/empreendedor>;

6.3.2.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

6.3.2.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

6.3.2.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

6.3.2.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

6.3.2.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;


6.3.2.8 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

**6.3.3 Habilitação fiscal, social e trabalhista:**

6.3.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

6.3.3.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional;

6.3.3.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**


- 6.3.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 6.3.3.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 6.3.3.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 6.3.3.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 6.3.3.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

**6.3.4 Qualificação Econômico-Financeira**

- 6.3.4.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;
- 6.3.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.
- 6.3.4.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um).
- 6.3.4.3.1 Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação; e
- 6.3.4.3.2 Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
- 6.3.4.4 Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.
- 6.3.4.5 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPCO.
- 6.3.4.6 O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.
- 6.3.4.7 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

**6.3.5 Qualificação Técnica:**

- 6.3.5.1 Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;
- 6.3.5.2 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, modelos em anexo a este Termo de Referência;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 6.3.5.3 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, CRFA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo em plena validade;
- 6.3.5.4 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil;
- 6.3.5.5 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s);
- 6.3.5.5.1 Para o Engenheiro Civil serviços de engenharia com características compatíveis com o objeto da contratação, tais como construção, reforma ou conclusão de edificações públicas ou privadas de natureza similar com a quantidade indicada no item 6.3.5.6.1.1;
- 6.3.5.5.2 Para o Arquiteto e Urbanista serviços de engenharia com características compatíveis com o objeto da contratação, tais como construção, reforma ou conclusão de edificações públicas ou privadas de natureza similar com a quantidade indicada no item 6.3.5.6.1.1;
- 6.3.5.5.3 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração;
- 6.3.5.5.4 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certificações ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;
- 6.3.5.6 Para fins da comprovação de que trata este sub item, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:
- 6.3.5.6.1.1 Execução de serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação, Execução de REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM pública ou privada não residenciais com área mínima de 53,06 m<sup>2</sup> - (50% da execução de revestimento de pastilha em projeto de 106,13 m<sup>2</sup>);
- 6.3.5.6.1.2 Execução de serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação, EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO público ou privada não residenciais com área mínima de 195,81 m<sup>2</sup> - (50% da execução do intertravado em projeto de 391,62 m<sup>2</sup>);
- 6.3.5.6.1.3 Execução de serviços com características semelhantes e compatíveis com o objeto da licitação, TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, pública ou privada não residenciais com área mínima de 201,59 m<sup>2</sup> - (50% da execução da cobertura em projeto de 403,13 m<sup>2</sup>);
- 6.3.5.6.1.4 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante;
- 6.3.5.6.1.5 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante;
- 6.3.5.6.1.6 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço




**ESTADO DA PARÁIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

- 6.3.5.7 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
- 6.3.5.7.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;
- 6.3.5.7.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
- 6.3.5.7.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
- 6.3.5.7.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
- 6.3.5.7.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;
- 6.3.5.8 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
- 6.3.5.8.1 ata de fundação;
- 6.3.5.8.2 estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
- 6.3.5.8.3 regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
- 6.3.5.8.4 editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
- 6.3.5.8.5 três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;
- 6.3.5.8.6 ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
- 6.3.5.9 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

## **7. GESTÃO DO CONTRATO**

- 7.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 7.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 7.4 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 7.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**7.6 Rotinas de Fiscalização**

7.6.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

**7.7 Fiscalização Técnica**

7.7.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

7.7.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

7.7.3 Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.7.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

7.7.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.7.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

**A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:**

- a) Acompanhar a execução contratual, registrando em relatório próprio todas as ocorrências relevantes relacionadas ao objeto contratado;
- b) Solicitar à contratada a correção de falhas, irregularidades ou inconsistências identificadas durante a execução do contrato, estabelecendo prazo razoável para sua regularização;
- c) Manter comunicação permanente com o fiscal técnico e com o gestor do contrato, visando assegurar a adequada execução do objeto e a adoção tempestiva das medidas necessárias;
- d) Conferir a regularidade da documentação exigida para liquidação e pagamento das despesas, observando os requisitos estabelecidos no contrato e na legislação vigente;
- e) Subsidiar o gestor do contrato com informações e registros necessários à aplicação de sanções administrativas, quando constatado descumprimento contratual por parte da contratada;
- f) Acompanhar os prazos de vigência contratual, comunicando previamente ao gestor do contrato sobre a necessidade de prorrogação, renovação, reajustamento, repactuação ou encerramento do ajuste;





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- g) Zelar pela observância aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência e interesse público na execução contratual;
- h) Elaborar e encaminhar relatórios periódicos de fiscalização ao gestor do contrato, contendo informações sobre a execução do objeto, eventuais intercorrências e providências adotadas.

7.7.7 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.7.8 As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

**7.8 Fiscalização Administrativa**

7.8.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização do apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

7.8.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

- a) Verificar a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência contratual;
- b) Acompanhar a emissão de empenhos, a liquidação das despesas e os pagamentos, certificando-se da regularidade da documentação apresentada;
- c) Controlar os prazos contratuais, comunicando ao gestor do contrato a necessidade de adoção de providências relacionadas à prorrogação, reajustamento, repactuação, equilíbrio econômico-financeiro ou encerramento do ajuste;
- d) Conferir a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada, quando exigível para fins de pagamento;
- e) Registrar e comunicar ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam comprometer a execução contratual, propondo as medidas cabíveis para sua correção;
- f) Instruir os processos de aplicação de penalidades, glosas, apostilamentos e termos aditivos, quando necessário;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- g) Manter atualizado o histórico da execução contratual, registrando as ocorrências, notificações e demais atos relacionados à fiscalização administrativa;
- h) Emitir relatórios e manifestações administrativas que subsidiem as decisões do gestor do contrato e da Administração.

**7.9 Gestor do Contrato**

Cabe ao gestor do contrato:

Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência.

Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.


Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

Receber e dar encaminhamento imediato.

As denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto nº 12.174/2024;





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

À notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

**8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO**

8.1 A avaliação da execução do objeto ocorrerá mediante medições físico-financeiras conforme cronograma aprovado e boletins de medição elaborados pela fiscalização.

8.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

8.2.1 Não produziu os resultados acordados;

8.2.2 Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3 Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

8.3 A utilização do cronograma não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

8.4 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

8.4.1 Mensuração do resultado;

8.4.2 Qualidade para execução contratual e produtividade;

8.4.3 Os serviços serão medidos conforme etapas executadas da obra, observando qualidade técnica e conformidade com o projeto.

**8.5 Do recebimento**

8.5.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

8.5.2 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

8.5.3 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso;


8.5.4 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo;

8.5.5 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico;

8.5.6 O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo;

8.5.7 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo;

8.5.8 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

redimensionamento de valores a serem pagos à contratado, registrando em reatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

- 8.5.9 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;
- 8.5.10 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
- 8.5.11 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório;
- 8.5.12 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis;
- 8.5.13 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
- 8.5.14 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;
- 8.5.15 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de (30) dias úteis, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 8.5.15.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;
- 8.5.15.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à **CONTRATADA**, por escrito, as respectivas correções;
- 8.5.15.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
- 8.5.15.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;
- 8.5.15.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;
- 8.5.16 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão da Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

8.5.17 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.5.18 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

**8.6 Liquidação:**

8.6.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022;

8.6.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.6.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.6.3.1 O prazo de validade;

8.6.3.2 A data da emissão;

8.6.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

8.6.3.4 O período respectivo de execução do contrato;

8.6.3.5 O valor a pagar, e

8.6.3.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

8.6.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

8.6.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:



8.6.6.1 Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

8.6.6.2 Identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

8.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.9 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

8.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

**8.11 Prazo de pagamento:**

8.11.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SECES/ME nº 77, de 2022;

8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

**8.12 Forma de pagamento:**

8.12.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado;

8.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento;

8.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;

8.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente;

8.12.5 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

**8.13 Antecipação de pagamento:**

8.13.1 A presente contratação não permite a antecipação de pagamento (parcial/total), conforme Art. 145, Da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços.

**8.14 Cessão de crédito:**

8.14.1 É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SECES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

**8.15 Reajuste:**

8.15.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

8.15.2 O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

**9. DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA**

9.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

9.1.1 Início: 5 (cinco) dias úteis após assinatura da Ordem de Serviço;

9.1.2 Conclusão da execução: 180 (cento e oitenta) dias;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 9.1.3 A vigência da presente contratação será determinada 12 (doze) meses, considerando a data de assinatura do respectivo instrumento; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos das Arts. 105 a 114, da Lei nº 14.133/21.

## **10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

- 10.1 O custo estimado total da contratação é de R\$ 649.431,67 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos.), conforme custos unitários apostos nas Planilhas em anexo.
- 10.2 A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
- 10.3 Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
- 10.3.1 em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.3.2 em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
- 10.3.3 serão reajustados os preços, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou poderão ser repactuados, a pedido do Interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 11.1 Garantir a execução dos serviços com a qualidade especificada e dentro dos prazos acordados.
- 11.2 Fornecer todos os materiais e insumos necessários à prestação dos serviços, conforme especificado.
- 11.3 Cumprir todas as normas de segurança do trabalho e de saúde ocupacional.
- 11.4 Apresentar, sempre que solicitado, documentação comprobatória da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
- 11.5 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.
- 11.6 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
- 11.7 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

## **12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 12.1 Emitir as Ordens de Serviço conforme necessidade e dentro do prazo de vigência do Contrato.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 12.2 Atestar a execução dos serviços conforme a Ordem de Serviço e aprovar o pagamento ao fornecedor dentro do prazo estipulado.
- 12.3 Fornecer acesso às instalações onde os serviços deverão ser realizados e colaborar para a execução das atividades contratadas.

**13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

---

13.1 O senhor JOSÉ LUCAS COSTA DE SANTANA MORAES NOGUEIRA, cargo CHEFE DO NÚCLEO FISCALIZAÇÃO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, será responsável pelo atesto das notas fiscais.

O senhor

13.2 O senhor EDIMILSON AMANCIO COSTA JUNIOR, cargo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA é o representante designado para acompanhar e fiscalizar a execução da obra e dos serviços contratados, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, com autoridade para exercer, como representante da Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual.

**14. PENALIDADES**

---

14.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2023, o Contratado que:

- 14.1.1 der causa à inexecução parcial do contrato;
- 14.1.2 der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 14.1.3 der causa à inexecução total do contrato;
- 14.1.4 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- 14.1.5 apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- 14.1.6 praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 14.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 14.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

14.2 Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- 14.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 14.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- 14.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima, bem como nas alíneas "a", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

14.3 Multa, conforme decreto municipal Nº 0237 – REGULAMENTAÇÕES.

14.4 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.


14.5 Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 14.6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 14.7 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 14.8 A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 14.9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 14.9.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF;
- 14.9.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
- 14.10 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 14.10.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 14.10.2 as peculiaridades do caso concreto;
- 14.10.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 14.10.4 os danos que dela provierem para o Contratante, e
- 14.10.5 a impetração ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
- 14.12 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 14.13 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.
- 14.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 14.15 Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste



**ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SECES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

**15. DISPOSIÇÕES GERAIS**



---

15.1 As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Alhandra, 14 de Julho de 2026

  
**RAMON NUNES DA COSTA  
DIRETOR DE DIVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA  
MATRÍCULA: 304615**





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANÁLISE DE RISCOS

Secretaria de Infraestrutura

Parâmetros:

|                     |                                                |                              |
|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Forma de realização | <input checked="" type="checkbox"/> Eletrônico | <input type="checkbox"/> Não |
| ARP                 |                                                |                              |

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATADA

- 1.1 Este Mapa de Riscos será parte integrante deste Processo Administrativo, instruído com a finalidade de realizar Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.
- A contratação será realizada por meio de concorrência, conforme especificações técnicas a serem detalhadas no Termo de Referência, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e legalidade. A presente Matriz de Riscos integra o processo de contratação destinado à execução dos serviços remanescentes e conclusão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h, localizada no Distrito de Mata Redonda, Município de Alhandra/PB, visando identificar, avaliar e distribuir os riscos que possam impactar a execução contratual, em observância à Lei nº 14.133/2021.

2. DADOS DO PROCESSO

- 2.1 **Objeto:** Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.
- 2.2 **Fase Processual:** Modalidade de Concorrência Eletrônica, fundamentado no Art. 6º Inciso XXXVIII, Art. 17º §2 da Lei nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos e Decreto Municipal nº 181/2024.

| RISCO 01                                                                  |      |       |   |       |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|--|------|
| Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação. |      |       |   |       |  |      |
| Probabilidade:                                                            | X    | Baixa |   | Média |  | Alta |
| Impacto:                                                                  |      | Baixa | X | Média |  | Alta |
| Id                                                                        | Dano |       |   |       |  |      |



218



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**


|           |                                                                                                                                          |                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.        | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.                                              |                                          |
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                   | <b>Responsável</b>                       |
| 1.        | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. | Setor Requisitante / Setor de Licitações |
| 2.        | Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.                                               | Setor Requisitante                       |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                              | <b>Responsável</b>                       |
| 1.        | Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.                                                   | Setor Requisitante / Setor de Licitações |
| 2.        | Designar membros com mais experiência em contratações                                                                                    | Setor Requisitante / Setor de Licitações |

**RISCO 02**

A contratação não atende às necessidades da Administração.

|                       |                        |       |  |       |   |      |
|-----------------------|------------------------|-------|--|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> | X                      | Baixa |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |                        | Baixa |  | Média | X | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>            |       |  |       |   |      |
| 1.                    | Prejuízos na execução. |       |  |       |   |      |

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b> | <b>Responsável</b> |
|-----------|------------------------|--------------------|



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**


|           |                                                                                                                                                                      |                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.        | Realizar criteriosa análise da qualificação técnica, econômico-financeira e da capacidade operacional da licitante, observando os requisitos estabelecidos no edital | Setor Requisitante / Equipe de planejamento |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                          | <b>Responsável</b>                          |
| 1.        | Avaliar possibilidade de glosa de NF e/ou aplicação de penalidade                                                                                                    | Setor de Contratos e Setor Financeiro       |

| <b>RISCO 03</b>                                                   |                                                                             |       |   |       |                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---------------------|------|
| Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação. |                                                                             |       |   |       |                     |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                             |                                                                             | Baixa | X | Média |                     | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                   |                                                                             | Baixa | X | Média |                     | Alta |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Dano</b>                                                                 |       |   |       |                     |      |
| 1.                                                                | Não contratação do serviço.                                                 |       |   |       |                     |      |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                      |       |   |       | <b>Responsável</b>  |      |
| 1.                                                                | Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço. |       |   |       | Setor de Licitações |      |
| <b>Id</b>                                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                 |       |   |       | <b>Responsável</b>  |      |
| 1.                                                                | Não contratação do serviço com a respectiva empresa.                        |       |   |       | Setor de Licitações |      |

| <b>RISCO 04</b>                                                    |   |       |  |       |  |      |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|------|
| Licitação deserta. Processo licitatório sem empresas interessadas. |   |       |  |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                              | X | Baixa |  | Média |  | Alta |



220




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|                 |                                                                                                      |       |  |       |                                        |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|----------------------------------------|------|
| <b>Impacto:</b> |                                                                                                      | Baixa |  | Média | X                                      | Alta |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                          |       |  |       |                                        |      |
| 1.              | Atraso do início ou conclusão da obra, sendo necessário reabrir um novo processo de licitação.       |       |  |       |                                        |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                               |       |  |       | <b>Responsável</b>                     |      |
| 1.              | Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para identificar empresas especializadas e interessadas. |       |  |       | Equipe de Planejamento da Contratação. |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                          |       |  |       | <b>Responsável</b>                     |      |
| 1.              | Reabrir processo de licitação ou buscar alternativas de contratação.                                 |       |  |       | Gestor do Contrato atual.              |      |

|                                                                                                                 |                                                                                                                   |       |  |       |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------|---|------|
| Licitação Fracassada. Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado. |                                                                                                                   |       |  |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                                           | X                                                                                                                 | Baixa |  | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                                                 |                                                                                                                   | Baixa |  | Média | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                                                                       | <b>Dano</b>                                                                                                       |       |  |       |   |      |
| 1.                                                                                                              | Risco de aumentar o custo da obra devido a novos processos de licitação ou negociações com empresas interessadas. |       |  |       |   |      |

|           |                                                                                          |                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                   | <b>Responsável</b>                    |
| 1.        | Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; | Equipe de Planejamento da Contratação |
| 2.        | Especificações dos equipamentos exigidos de acordo com as práticas do mercado;           | Equipe de Planejamento da Contratação |




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|           |                                                                                                                         |                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>3.</b> | Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.                            | Equipe de Planejamento da Contratação |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                             | <b>Responsável</b>                    |
| <b>1.</b> | Repriorizar os procedimentos internos, adotar medidas para celeridade da contratação e revisar o cronograma do processo | Gestor do Contrato atual.             |

|                                                                    |                                                                                                |       |   |       |   |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| <b>Item 1.1.1.1 - Atraso no processo de seleção do fornecedor.</b> |                                                                                                |       |   |       |   |      |
| Atraso no processo de seleção do fornecedor.                       |                                                                                                |       |   |       |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                              |                                                                                                | Baixa | X | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                    |                                                                                                | Baixa |   | Média | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                          | <b>Dano</b>                                                                                    |       |   |       |   |      |
| <b>1.</b>                                                          | O processo de seleção do fornecedor ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação. |       |   |       |   |      |

|           |                                                                                                                              |                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                       | <b>Responsável</b>                 |
| <b>1.</b> | Priorização do processo licitatório.                                                                                         | Coordenação de Compras e Serviços. |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                  | <b>Responsável</b>                 |
| <b>1.</b> | Avaliar a possibilidade de prorrogação excepcional do contrato em vigor ou abrir processo de emergência, caso se justifique. | Gestor do Contrato atual.          |

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| <b>Item 1.1.1.2 - Impugnações, recursos e ações judiciais.</b> |  |
| Impugnações, recursos e ações judiciais.                       |  |



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|                       |                                                                                      |       |   |       |   |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|---|------|
| <b>Probabilidade:</b> |                                                                                      | Baixa | X | Média |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>       |                                                                                      | Baixa |   | Média | X | Alta |
| <b>Id</b>             | <b>Dano</b>                                                                          |       |   |       |   |      |
| 1.                    | Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recursos ou ações judiciais. |       |   |       |   |      |

| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                               | <b>Responsável</b>                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Elaborar edital em conformidade com a Lei nº 14.133/2021;            | Equipe de Planejamento da Contratação;<br>Procuradoria Geral do Município; Comissão de Contratação; Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
| 2.        | Revisar as especificações técnicas;                                  | Equipe de Planejamento da Contratação;<br>Procuradoria Geral do Município; Comissão de Contratação; Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
| 3.        | Observar a jurisprudência do TCU, TCE-PB e demais normas aplicáveis; | Equipe de Planejamento da Contratação;<br>Procuradoria Geral do Município; Comissão de Contratação; Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
| 4.        | Submeter os autos à análise jurídica.                                | Equipe de Planejamento da Contratação;<br>Procuradoria Geral do Município; Comissão de Contratação; Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                          | <b>Responsável</b>                                                                                                                          |




**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Responder às impugnações e recursos administrativos, promovendo as adequações necessárias ao edital quando tecnicamente justificadas. | 1. Equipe de Planejamento da Contratação;<br>2. Coordenação de Compras e Serviços;<br>3. Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS em sua Administração Central. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Risco 08                                                                           |                                                                                                                          |       |   |                                                                                        |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do projeto |                                                                                                                          |       |   |                                                                                        |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                              |                                                                                                                          | Baixa | X | Média                                                                                  |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                                                    |                                                                                                                          | Baixa |   | Média                                                                                  | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                                          | <b>Dano</b>                                                                                                              |       |   |                                                                                        |   |      |
| 1.                                                                                 | Interrupção temporária ou paralisação da obra, impactando na qualidade da obra.                                          |       |   |                                                                                        |   |      |
| <b>Id</b>                                                                          | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                   |       |   | <b>Responsável</b>                                                                     |   |      |
| 1.                                                                                 | Certificar-se da existência de recursos orçamentários e/ou do Ateste necessário                                          |       |   | 1. Responsável pela Formalização da Demanda;<br>2. Coordenação de Orçamento e Finanças |   |      |
| <b>Id</b>                                                                          | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                              |       |   | <b>Responsável</b>                                                                     |   |      |
| 1.                                                                                 | Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços. |       |   | 1. Responsável pela Formalização da Demanda;<br>2. Equipe de Planejamento.             |   |      |

| Risco 09                                            |   |       |  |       |  |      |
|-----------------------------------------------------|---|-------|--|-------|--|------|
| Recusa do licitante vencedor em assinar o contrato. |   |       |  |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                               | X | Baixa |  | Média |  | Alta |



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

|                 |                                                                                                                        |       |  |                                    |   |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------|---|------|
| <b>Impacto:</b> |                                                                                                                        | Baixa |  | Média                              | X | Alto |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                            |       |  |                                    |   |      |
| 1.              | impossibilidade de iniciar a execução dos serviços, o que implica na necessidade de realizar uma nova fase de seleção. |       |  |                                    |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                 |       |  | <b>Responsável</b>                 |   |      |
| 1.              | Verificar situações que possam ensejar a inexecução contratual.                                                        |       |  | Comissão de Contratação.           |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                            |       |  | <b>Responsável</b>                 |   |      |
| 1.              | Convocar a próxima colocada no certame para a celebração do contrato;                                                  |       |  | Coordenação de Compras e Serviços. |   |      |
| 2.              | Realizar contratação emergencial a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços.                           |       |  | Coordenação de Compras e Serviços. |   |      |

|                                                          |                                                                                                                                                                           |       |   |                    |   |      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------------------|---|------|
| <b>Risco</b>                                             |                                                                                                                                                                           |       |   |                    |   |      |
| Não apresentação de garantia contratual pela contratada. |                                                                                                                                                                           |       |   |                    |   |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                    |                                                                                                                                                                           | Baixa | X | Média              |   | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                          |                                                                                                                                                                           | Baixa |   | Média              | X | Alta |
| <b>Id</b>                                                | <b>Dano</b>                                                                                                                                                               |       |   |                    |   |      |
| 1.                                                       | Falta de mecanismo de garantia de possíveis falhas na execução do contrato, como recolhimento de multas, pagamentos de verbas trabalhistas, previdenciárias e fundiárias. |       |   |                    |   |      |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                    |       |   | <b>Responsável</b> |   |      |
| 1.                                                       | Cobrar da contratada a prestação da garantia dentro do prazo previsto em edital ou mesmo em atraso.                                                                       |       |   | Gestão do Contrato |   |      |
| <b>Id</b>                                                | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                               |       |   | <b>Responsável</b> |   |      |





**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|    |                                                                     |                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual. | Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato. |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|


| Risco II                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                                                  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de fiscalização e gestão do contrato. |                                                                                                                                                                                  |       |   |                                                                                  |  |      |
| Probabilidade:                                                                                        | X                                                                                                                                                                                | Baixa |   | Média                                                                            |  | Alta |
| Impacto:                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | Baixa | X | Média                                                                            |  | Alta |
| Id                                                                                                    | Dano                                                                                                                                                                             |       |   |                                                                                  |  |      |
| 1.                                                                                                    | Atrasos na detecção de problemas ou irregularidades durante a execução da obra, o que pode resultar em custos adicionais ou comprometer a segurança e durabilidade da estrutura. |       |   |                                                                                  |  |      |
| Id                                                                                                    | Ação Preventiva                                                                                                                                                                  |       |   | Responsável                                                                      |  |      |
| 1.                                                                                                    | Designar quantitativo de pessoal suficiente;                                                                                                                                     |       |   | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |  |      |
| 2.                                                                                                    | Capacitação da equipe;                                                                                                                                                           |       |   | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |  |      |
| 3.                                                                                                    | Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.                                                    |       |   | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |  |      |
| Id                                                                                                    | Ação de Contingência                                                                                                                                                             |       |   | Responsável                                                                      |  |      |
| 1.                                                                                                    | Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados.                                                                   |       |   | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |  |      |



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

| RISCO 2                                                                                            |                                                                                                     |       |   |       |                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato. |                                                                                                     |       |   |       |                                                                                  |      |
| Probabilidade:                                                                                     | X                                                                                                   | Baixa |   | Média |                                                                                  | Alta |
| Impacto:                                                                                           |                                                                                                     | Baixa | X | Média |                                                                                  | Alta |
| Id                                                                                                 | Dano                                                                                                |       |   |       |                                                                                  |      |
| 1.                                                                                                 | Baixa qualidade da obra devido à falta de supervisão adequada.                                      |       |   |       |                                                                                  |      |
| Id                                                                                                 | Ação Preventiva                                                                                     |       |   |       | Responsável                                                                      |      |
| 1.                                                                                                 | Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual.                               |       |   |       | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |      |
| Id                                                                                                 | Ação da Contingência                                                                                |       |   |       | Responsável                                                                      |      |
| 1.                                                                                                 | Exigir relatório periódico da fiscalização contratual;<br>Alterar equipe de fiscalização contratual |       |   |       | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |      |

| RISCO 3                                                 |                                                                                                    |       |   |       |             |      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-------------|------|
| Falha de comunicação entre gestor e fiscal de contrato. |                                                                                                    |       |   |       |             |      |
| Probabilidade:                                          | X                                                                                                  | Baixa |   | Média |             | Alta |
| Impacto:                                                |                                                                                                    | Baixa | X | Média |             | Alta |
| Id                                                      | Dano                                                                                               |       |   |       |             |      |
| 1.                                                      | Possíveis mal-entendidos, atrasos na tomada de decisões e conflitos durante a execução do projeto. |       |   |       |             |      |
| Id                                                      | Ação Preventiva                                                                                    |       |   |       | Responsável |      |



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|           |                                                                                                                |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Estabelecer canais de comunicação claros e regulares entre as partes.                                          | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |
| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                    | <b>Responsável</b>                                                               |
| 1.        | Designar um mediador ou facilitador para resolver conflitos e garantir uma comunicação eficaz entre as partes. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato. |

|                                                           |                                                                                                               |       |   |       |                             |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------|------|
| <b>Risco 4</b>                                            |                                                                                                               |       |   |       |                             |      |
| Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões. |                                                                                                               |       |   |       |                             |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                     | X                                                                                                             | Baixa |   | Média |                             | Alta |
| <b>Impacto:</b>                                           |                                                                                                               | Baixa | X | Média |                             | Alta |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Dano</b>                                                                                                   |       |   |       |                             |      |
| 1.                                                        | Atrasos na conclusão da obra, impactando o cronograma, custos adicionais                                      |       |   |       |                             |      |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                        |       |   |       | <b>Responsável</b>          |      |
| 1.                                                        | Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços. |       |   |       | Fiscal Técnico do Contrato. |      |
| <b>Id</b>                                                 | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                   |       |   |       | <b>Responsável</b>          |      |
| 1.                                                        | Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual.                                           |       |   |       | Gestão do Contrato          |      |

|                                                                                           |  |       |   |       |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|-------|--|------|
| <b>Risco 5</b>                                                                            |  |       |   |       |  |      |
| Inadimplemento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fundiárias pela contratada. |  |       |   |       |  |      |
| <b>Probabilidade:</b>                                                                     |  | Baixa | X | Média |  | Alta |



**ESTADO DA PARAIBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

|                 |                                                                                                                                                                                                                         |       |  |                             |   |      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-----------------------------|---|------|
| <b>Impacto:</b> |                                                                                                                                                                                                                         | Baixa |  | Média                       | X | Alto |
| <b>Id</b>       | <b>Dano</b>                                                                                                                                                                                                             |       |  |                             |   |      |
| <b>1.</b>       | Paralisação dos serviços; Aplicação de sanções contratuais e risco de responsabilização subs diária da Administração apenas nas hipóteses previstas em lei, caso reste caracterizada falha na fiscalização do contrato. |       |  |                             |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                                                  |       |  | <b>Responsável</b>          |   |      |
| <b>1.</b>       | Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais nos termos da Lei nº 14.133/2021;                                                                                                                                   |       |  | Fiscal Técnico do Contrato  |   |      |
| <b>2.</b>       | Exigir, quando cabível, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;                                                                                                      |       |  | Fiscal Técnico do Contrato. |   |      |
| <b>3.</b>       | Registrar todas as ocorrências durante a execução contratual;                                                                                                                                                           |       |  | Fiscal Técnico do Contrato  |   |      |
| <b>4.</b>       | Aplicar as medidas previstas no contrato em caso de inadimplemento.                                                                                                                                                     |       |  | Fiscal Técnico do Contrato  |   |      |
| <b>Id</b>       | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                                                             |       |  | <b>Responsável</b>          |   |      |
| <b>1.</b>       | Notificar a contratada para regularização das pendências;                                                                                                                                                               |       |  | Gestão do Contrato          |   |      |
| <b>2.</b>       | Aplicar as sanções administrativas previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021;                                                                                                                                       |       |  | Gestão do Contrato          |   |      |
| <b>3.</b>       | Adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis para resguardar o interesse público.                                                                                                                             |       |  | Gestão do Contrato          |   |      |

Alhandra, 14 de Julho de 2026

  
**RAMON NUNES DA COSTA**  
**DIRETOR DE DIVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA**  
**MATRÍCULA: 304615**



Prefeitura Municipal de Alhandra - PB  
CNPJ: 06.778.318/0001-00

Obra  
CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - MATA REDONDA

Bancos  
SRLAPI - 03/2026 - Paraíba  
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.  
22,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 118,19%  
Mensalista: 72,66%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                                     | Quant. | Total      | Peso (%) |
|------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | 1      | 68.011,20  | 10,47 %  |
| 2    | REVESTIMENTO                                  | 1      | 27.043,02  | 13,40 %  |
| 3    | PAVIMENTAÇÃO                                  | 1      | 51.557,17  | 7,94 %   |
| 4    | COBERTURA                                     | 1      | 23.528,72  | 12,86 %  |
| 5    | ESQUADRIAS                                    | 1      | 100.122,99 | 15,42 %  |
| 6    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         | 1      | 38.340,41  | 5,90 %   |
| 7    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL   | 1      | 35.018,43  | 5,39 %   |
| 8    | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 1      | 10.829,77  | 1,67 %   |
| 9    | CLIMATIZAÇÃO                                  | 1      | 71.374,68  | 10,98 %  |
| 10   | PINTURAS                                      | 1      | 78.211,59  | 12,04 %  |
| 11   | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS                    | 1      | 28.390,60  | 3,91 %   |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

530.318,41  
118.113,26  
648.431,67




**Obra**  
**CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - MATA REDONDA**

**Bancos**  
**SINAPI - 03/2028 - Paraíba 22,47%**  
**ORSE - 02/2028 - Sergipe**

**B.D.L**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 118,19%**  
**Mensalista: 72,66%**




**Orçamento Sintético**

| Item | Código Banco     | Descrição                                                                                                                                                                             | Und  | Quant. | Valor Unit | Valor Unit<br>com BDI | Total     | Peso (%) |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-----------------------|-----------|----------|
| 1    |                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                 |      | 1      |            | 68.011,20             | 68.011,20 | 10,47 %  |
| 1.1  | 103680 SINAPI    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_JS                                                                                | m²   | 8      | 504,15     | 617,43                | 4.839,44  | 0,76 %   |
| 1.2  | COMP 050 Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                   | lote | 6      | 8.583,30   | 10.511,96             | 63.071,76 | 9,71 %   |
| 2    |                  | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                          |      | 1      |            | 87.043,02             | 87.043,02 | 13,40 %  |
| 2.1  | 104606 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE                           | m²   | 49,05  | 84,58      | 103,70                | 5.066,49  | 0,78 %   |
| 2.2  | 104611 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PC                                    | m²   | 231,8  | 116,90     | 143,16                | 33.155,85 | 5,11 %   |
| 2.3  | 104617 SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023                  | m²   | 105,13 | 375,45     | 459,82                | 48.000,60 | 7,51 %   |
| 3    |                  | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                          |      | 1      |            | 51.557,17             | 51.557,17 | 7,94 %   |
| 3.1  | 92398 SINAPI     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                | m²   | 351,82 | 85,09      | 104,13                | 40.779,39 | 6,28 %   |
| 3.2  | 93681 SINAPI     | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022                                                                   | m²   | 57,4   | 104,81     | 128,36                | 7.367,85  | 1,13 %   |
| 3.3  | 94273 SINAPI     | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M    | 62,09  | 44,18      | 54,10                 | 3.409,92  | 0,53 %   |
| 4    |                  | COBERTURA                                                                                                                                                                             |      | 1      |            | 83.528,72             | 83.528,72 | 12,88 %  |

*[Assinatura]*



|     |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          |            |            |         |
|-----|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|------------|---------|
| 4.1 | 82543            | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025                                                                                                              | m² | 403,19 | 23,83    | 29,18      | 11.765,38  | 1,81 %  |
| 4.2 | 94207            | SINAPI  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO CIMENTO. AF_07/2019                                                                                                          | m² | 403,19 | 63,28    | 77,47      | 31.235,12  | 4,81 %  |
| 4.3 | COMPOSIÇÃO 98547 | Próprio | RUAÇO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 3CM                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 152,48 | 48,09    | 55,22      | 8.410,94   | 1,30 %  |
| 4.4 | 95113            | SINAPI  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023                                                                                                                                                            | m² | 30,63  | 234,23   | 285,86     | 8.755,57   | 1,35 %  |
| 4.5 | 95113            | SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_00/2023_PS                                                                                                                                                                                                                               | m² | 378,77 | 50,55    | 61,90      | 23.322,08  | 3,59 %  |
| 5   |                  |         | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1      |          | 100.122,99 | 100.122,99 | 15,42 % |
| 5.1 | 80825            | SINAPI  | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                        | UN | 23     | 792,13   | 970,12     | 22.312,76  | 3,44 %  |
| 5.2 | 91307            | SINAPI  | FECHADURA DE CINDUTER PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                   | UN | 23     | 98,08    | 120,11     | 2.762,53   | 0,43 %  |
| 5.3 | 14061            | ORGE    | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, pilhas e roldanas                                                                                                                                                                                                 | m² | 8,4    | 950,15   | 1.163,64   | 9.774,57   | 1,51 %  |
| 5.4 | 94570            | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOGLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 8 A 14 CM, ACABAMENTO COM AGITATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR. DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 78,4   | 351,65   | 439,66     | 11.369,42  | 1,75 %  |
| 5.5 | 81341            | SINAPI  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                           | m² | 5,68   | 709,89   | 809,40     | 5.112,07   | 0,79 %  |
| 5.6 | 94568            | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, BATENTE/REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                         | m² | 6,24   | 665,00   | 814,42     | 5.081,98   | 0,78 %  |
| 5.7 | 7226             | ORGE    | Porta em madeira compensada (carvalho), 4se, sem-laca, 1,50 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo var vem, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                 | un | 4      | 2.021,23 | 2.475,40   | 9.901,60   | 1,52 %  |
| 5.8 | 90851            | SINAPI  | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS C/ATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025                                                                                                                                                                                                      | m² | 50,44  | 529,37   | 648,31     | 32.700,75  | 5,04 %  |
| 5.9 | 100600           | SINAPI  | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                                                                                           | M  | 117,3  | 7,71     | 9,44       | 1.107,31   | 0,17 %  |



|      |                |         |                                                                                                                                                      |     |      |          |           |           |        |
|------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-----------|--------|
| 8    |                |         | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                |     | 1    |          | 38.340,41 | 38.340,41 | 5,90 % |
| 8.1  | 101510         | SINAPI  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 90A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN  | 1    | 2.324,18 | 2.848,43  | 2.648,43  | 0,44 % |
| 8.2  | 00014168       | SINAPI  | POSTE CONICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO. RETO. ENGASTADO. H = 7 M. DIÂMETRO INFERIOR = 125*MM                                                       | UN  | 1    | 1.405,12 | 1.720,85  | 1.720,85  | 0,28 % |
| 8.3  | 83448          | SINAPI  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO DITA                                                                                                    | UN  | 4    | 244,08   | 298,92    | 1.195,58  | 0,18 % |
| 8.4  | 12231          | CRSE    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                       | un  | 1    | 1.246,94 | 1.529,57  | 1.529,57  | 0,24 % |
| 8.5  | 93653          | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                        | UN  | 6    | 10,87    | 13,31     | 68,55     | 0,01 % |
| 8.6  | 93654          | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                        | JN  | 15   | 10,87    | 13,31     | 192,55    | 0,03 % |
| 8.7  | 93656          | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                        | UN  | 5    | 12,77    | 15,63     | 78,15     | 0,01 % |
| 8.8  | 93657          | SINAPI  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                        | UN  | 10   | 14,37    | 17,58     | 175,90    | 0,03 % |
| 8.9  | 11572          | ORSE    | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA                                                            | un  | 1    | 168,69   | 204,14    | 204,14    | 0,03 % |
| 8.10 | COMPOSIÇÃO 039 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 PÓLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 83 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                              | UND | 1    | 257,82   | 315,75    | 315,75    | 0,05 % |
| 8.11 | 91924          | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M   | 700  | 3,46     | 4,23      | 2.961,30  | 0,46 % |
| 8.12 | 91925          | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M   | 1600 | 5,03     | 6,16      | 9.856,00  | 1,52 % |
| 8.13 | 91928          | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | M   | 290  | 7,83     | 9,58      | 2.178,20  | 0,43 % |
| 8.14 | 91930          | SINAPI  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                        | M   | 70   | 10,84    | 13,39     | 937,30    | 0,14 % |
| 8.15 | 91953          | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN  | 27   | 31,20    | 38,21     | 1.031,67  | 0,16 % |
| 8.16 | 91954          | SINAPI  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                        | UN  | 7    | 61,03    | 74,74     | 523,18    | 0,08 % |
| 8.17 | 91967          | SINAPI  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                         | JN  | 3    | 63,70    | 78,05     | 234,03    | 0,04 % |







|      |           |         |                                                                                                                                                                                                 |     |      |          |           |           |        |
|------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-----------|--------|
| 6.18 | 91993     | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                 | UN  | 20   | 49,90    | 61,11     | 1.222,20  | 0,19 % |
| 6.19 | 32004     | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                               | UN  | 10   | 53,83    | 72,94     | 729,40    | 0,11 % |
| 6.20 | 91996     | SINAPI  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                | UN  | 30   | 36,89    | 45,17     | 1.355,10  | 0,21 % |
| 6.21 | 02000     | SINAPI  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                | UN  | 54   | 32,89    | 40,03     | 2.161,62  | 0,33 % |
| 6.22 | 87808     | SINAPI  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023                                                | UN  | 12   | 103,14   | 120,76    | 1.545,12  | 0,24 % |
| 6.23 | 12971     | ORSE    | Luminária Panela ad embutir 18w que dá luz, 5000k, de G-1ghl ou similar. Rev01_11/2021                                                                                                          | un  | 48   | 79,65    | 97,54     | 4.681,62  | 0,72 % |
| 7    |           |         | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL                                                                                                                                                     |     | 1    |          | 35.018,43 | 35.018,43 | 5,39 % |
| 7.1  | 74218/001 | SINAPI  | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                  | UN  | 1    | 169,28   | 207,31    | 207,31    | 0,03 % |
| 7.2  | 96873     | SINAPI  | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                                                                            | UN  | 1    | 133,49   | 163,48    | 163,48    | 0,03 % |
| 7.3  |           | Próprio | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PROTEGIDA, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS, (DIÂMETRO = 1,35M E ALTURA = 1,20M)                                                                                         | UND | 1    | 2.027,21 | 2.482,72  | 2.482,72  | 0,38 % |
| 7.4  | 89685     | SINAPI  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOELA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021                                                                      | UN  | 4    | 101,25   | 124,00    | 496,00    | 0,08 % |
| 7.5  | 98102     | SINAPI  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO FRÊ-MOLHADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020                                                                       | UN  | 4    | 233,57   | 249,31    | 997,24    | 0,15 % |
| 7.6  | 95472     | SINAPI  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 7    | 839,47   | 1.028,09  | 7.196,63  | 1,11 % |
| 7.7  | 00000377  | SINAPI  | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                | UN  | 8    | 43,02    | 52,66     | 421,28    | 0,06 % |
| 7.8  | 85469     | SINAPI  | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS                                                                                         | UN  | 2    | 325,20   | 388,27    | 796,54    | 0,12 % |
| 7.9  | 86895     | SINAPI  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020                                                                                        | UN  | 3    | 367,48   | 437,90    | 1.313,40  | 0,20 % |
| 7.10 | 13054     | ORSE    | Bancada em granito são gabriel, e=2cm                                                                                                                                                           | m²  | 8,34 | 723,59   | 686,18    | 7.390,74  | 1,14 % |



|      |          |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |        |           |           |        |
|------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|-----------|-----------|--------|
| 7.11 | 00007602 | SINAPI  | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM DE PAREDE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"                                                                                           | UN | 2  | 44,61  | 54,70     | 109,40    | 0,02 % |
| 7.12 | 00001370 | SINAPI  | DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"                                                                                                                                                                                        | UN | 8  | 129,57 | 158,68    | 1.269,44  | 0,70 % |
| 7.13 | 88485    | SINAPI  | ROLÔ SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022                                                                                                          | UN | 8  | 17,35  | 21,25     | 170,08    | 0,03 % |
| 7.14 | 00011707 | SINAPI  | RAIO FOGO SEMIESFÉRICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                          | UN | 6  | 15,55  | 19,05     | 114,30    | 0,02 % |
| 7.15 | 00037400 | SINAPI  | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                                                                                                                                                                               | UN | 8  | 85,80  | 105,18    | 841,44    | 0,13 % |
| 7.16 | 00011758 | SINAPI  | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                   | UN | 21 | 82,50  | 101,03    | 2.121,63  | 0,33 % |
| 7.17 | 00037401 | SINAPI  | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                           | UN | 19 | 85,89  | 105,18    | 1.882,88  | 0,26 % |
| 7.18 | 85843    | SINAPI  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 140 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 12 | 256,08 | 314,35    | 3.772,20  | 0,58 % |
| 7.19 | 100580   | SINAPI  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                 | UN | 6  | 141,02 | 172,70    | 1.036,20  | 0,16 % |
| 7.20 | 00935    | SINAPI  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                     | UN | 6  | 331,45 | 405,62    | 2.435,52  | 0,38 % |
| 8    |          |         | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO                                                                                                                                                                                              |    | 1  |        | 10.829,77 | 10.829,77 | 1,67 % |
| 8.1  | 87589    | SINAPI  | ILUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                                                                                   | UN | 35 | 17,19  | 21,05     | 736,75    | 0,11 % |
| 8.2  | COMP. 89 | Própria | SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE E EXTINTORES) NA DIMENSÃO (1 X 1) M, CONFORME NBR 16820/2020.                                                                                                        | un | 5  | 0,00   | 0,30      | 0,00      | 0,00 % |
| 8.3  | 101907   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                                                               | UN | 5  | 924,42 | 1.132,13  | 5.660,65  | 0,87 % |
| 8.4  | 101905   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE                                                                                                                  | UN | 5  | 288,92 | 351,39    | 1.756,95  | 0,27 % |
| 8.5  | 00037558 | SINAPI  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                 | UN | 42 | 37,29  | 45,85     | 1.917,72  | 0,30 % |
| 8.6  | 1612     | ORSE    | Suprção decorativa para extintores - REV 01/2022                                                                                                                                                                                           | un | 10 | 61,07  | 75,77     | 757,70    | 0,12 % |

Se



|      |           |        |                                                                                                                                              |    |         |          |           |           |         |
|------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|-----------|---------|
| 9    |           |        | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                 |    | 1       |          | 71.374,68 | 71.374,68 | 10,99 % |
| 9.1  | 103250    | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE                           | UN | 6       | 3.646,58 | 4.495,96  | 28.766,76 | 4,13 %  |
| 9.2  | 103247    | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_PE                           | UN | 12      | 2.512,45 | 3.078,98  | 39.923,88 | 5,69 %  |
| 9.3  | 97329     | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025 | M  | 108     | 57,08    | 70,88     | 7.855,04  | 1,10 %  |
| 10   |           |        | PINTURAS                                                                                                                                     |    | 1       |          | 78.211,59 | 78.211,59 | 12,04 % |
| 10.1 | 88497     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                    | m² | 1092,18 | 17,82    | 21,82     | 23.831,38 | 3,87 %  |
| 10.2 | 88489     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                         | m² | 1092,18 | 13,55    | 16,59     | 18.119,26 | 2,79 %  |
| 10.3 | 88494     | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                        | m² | 378,77  | 21,94    | 26,86     | 10.120,04 | 1,58 %  |
| 10.4 | 88488     | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023                                                             | m² | 378,77  | 16,10    | 19,71     | 7.426,13  | 1,14 %  |
| 10.5 | 85305     | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF_04/2023                                                                           | m² | 1062,04 | 14,31    | 17,52     | 17.585,74 | 2,73 %  |
| 10.6 | 102217    | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                             | m² | 53,78   | 17,61    | 21,58     | 1.158,08  | 0,18 %  |
| 11   |           |        | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS                                                                                                                   |    | 1       |          | 25.393,60 | 25.393,69 | 3,81 %  |
| 11.1 | 00010843  | SINAPI | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 80" CM                                                                                               | UN | 1       | 1.302,49 | 1.595,15  | 1.595,15  | 0,25 %  |
| 11.2 | 100896    | SINAPI | SARRA DE APOIO RETA, ZMAÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                          | UN | 22      | 302,18   | 370,07    | 8.147,54  | 1,25 %  |
| 11.3 | 98504     | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                              | m² | 38,06   | 16,18    | 19,79     | 753,20    | 0,12 %  |
| 11.4 | 98516     | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_07/2024                                                                    | UN | 3       | 322,58   | 395,06    | 1.185,18  | 0,18 %  |
| 11.5 | 741250002 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO                                                  | m² | 3,84    | 728,84   | 892,61    | 3.427,62  | 0,53 %  |
| 11.6 | 9637      | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                        | m² | 272,4   | 4,14     | 6,07      | 3.916,08  | 0,60 %  |
| 11.7 | 84124     | SINAPI | LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                     | UN | 33      | 157,74   | 193,18    | 6.374,94  | 0,98 %  |


Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

500.118,41  
119.113,26  
619.431,67





Edmison Amancio Costa Junior  
Engenheiro Civil / Fiscal





[illegible]

[illegible][illegible]

| AB         | Código Risco | Descrição                                                   | Tipo       | Und       | Quant      | Valor Unit | Total  |       |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|
| Composição | 00000000     | FORNECIMENTO DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS             | serviço    | m²        | 5.000,0000 | 50,15      | 50,15  |       |
| Composição | 00000000     | SERVICHO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES                        | Unid. SMAN | Cobertura | H          | 1.457,0000 | 24,62  | 12,87 |
| Composição | 00000000     | GESSO COM ENCARCOS COMPLEMENTARES                           | Unid. SMAN | Cobertura | H          | 0.795,0000 | 39,26  | 23,14 |
| Material   | 00000000     | AMARELADO UNIFORMIZADO 0,5 CM, D = 1,0 CM, L 0,5 CM         | Material   | M2        | 0.251,0000 | 34,23      | 8,70   |       |
| Material   | 00000000     | SOL. EM FOLHA 100% NAT. PARA GESSO                          | Material   | M2        | 0.300,0000 | 27,19      | 8,17   |       |
| Material   | 00000000     | PLACA DE GESSO PARA FORRO 1200 X 600 X 12 MM (SEM DOLZACAO) | Material   | m²        | 1.091,0000 | 12,49      | 13,67  |       |
| Material   | 00000000     | GESSO EM M3 PARA REVESTIMENTOS EM COBRIMENTOS               | Material   | M3        | 1.001,0000 | 0,89       | 0,89   |       |
| Material   | 00000000     | PARAFUSO ZINCO, AUTOPERCANTE, 4X10X100 X 10MM X 10MM        | Material   | UNID      | 0.000,0000 | 24,40      | 0,00   |       |
|            |              |                                                             | Subtotal   |           |            |            | 105,57 |       |
|            |              |                                                             | Subtotal   |           |            |            | 105,57 |       |

[illegible][illegible]

| Item       | Código Bando | Descrição | Tipo      | Unid      | Quant     | Valor Unit | Total     |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Composição | 100000000    | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000  | 100000000 |
| Item       | Código Bando | Descrição | Tipo      | Unid      | Quant     | Valor Unit | Total     |







[illegible]




[illegible][illegible][illegible]

| Id   | Código | Descrição                  | Id       | Quant.     | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--------|----------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 1.1  | 1.1.1  | Capítulo 1.1.1 - 1.1.1.1   | 1.1.1.1  | 1.1.1.1.1  | 1.1.1.1.1   | 1.1.1.1.1   |
| 1.2  | 1.2.1  | Capítulo 1.2.1 - 1.2.1.1   | 1.2.1.1  | 1.2.1.1.1  | 1.2.1.1.1   | 1.2.1.1.1   |
| 1.3  | 1.3.1  | Capítulo 1.3.1 - 1.3.1.1   | 1.3.1.1  | 1.3.1.1.1  | 1.3.1.1.1   | 1.3.1.1.1   |
| 1.4  | 1.4.1  | Capítulo 1.4.1 - 1.4.1.1   | 1.4.1.1  | 1.4.1.1.1  | 1.4.1.1.1   | 1.4.1.1.1   |
| 1.5  | 1.5.1  | Capítulo 1.5.1 - 1.5.1.1   | 1.5.1.1  | 1.5.1.1.1  | 1.5.1.1.1   | 1.5.1.1.1   |
| 1.6  | 1.6.1  | Capítulo 1.6.1 - 1.6.1.1   | 1.6.1.1  | 1.6.1.1.1  | 1.6.1.1.1   | 1.6.1.1.1   |
| 1.7  | 1.7.1  | Capítulo 1.7.1 - 1.7.1.1   | 1.7.1.1  | 1.7.1.1.1  | 1.7.1.1.1   | 1.7.1.1.1   |
| 1.8  | 1.8.1  | Capítulo 1.8.1 - 1.8.1.1   | 1.8.1.1  | 1.8.1.1.1  | 1.8.1.1.1   | 1.8.1.1.1   |
| 1.9  | 1.9.1  | Capítulo 1.9.1 - 1.9.1.1   | 1.9.1.1  | 1.9.1.1.1  | 1.9.1.1.1   | 1.9.1.1.1   |
| 1.10 | 1.10.1 | Capítulo 1.10.1 - 1.10.1.1 | 1.10.1.1 | 1.10.1.1.1 | 1.10.1.1.1  | 1.10.1.1.1  |
| 1.11 | 1.11.1 | Capítulo 1.11.1 - 1.11.1.1 | 1.11.1.1 | 1.11.1.1.1 | 1.11.1.1.1  | 1.11.1.1.1  |
| 1.12 | 1.12.1 | Capítulo 1.12.1 - 1.12.1.1 | 1.12.1.1 | 1.12.1.1.1 | 1.12.1.1.1  | 1.12.1.1.1  |
| 1.13 | 1.13.1 | Capítulo 1.13.1 - 1.13.1.1 | 1.13.1.1 | 1.13.1.1.1 | 1.13.1.1.1  | 1.13.1.1.1  |
| 1.14 | 1.14.1 | Capítulo 1.14.1 - 1.14.1.1 | 1.14.1.1 | 1.14.1.1.1 | 1.14.1.1.1  | 1.14.1.1.1  |
| 1.15 | 1.15.1 | Capítulo 1.15.1 - 1.15.1.1 | 1.15.1.1 | 1.15.1.1.1 | 1.15.1.1.1  | 1.15.1.1.1  |
| 1.16 | 1.16.1 | Capítulo 1.16.1 - 1.16.1.1 | 1.16.1.1 | 1.16.1.1.1 | 1.16.1.1.1  | 1.16.1.1.1  |
| 1.17 | 1.17.1 | Capítulo 1.17.1 - 1.17.1.1 | 1.17.1.1 | 1.17.1.1.1 | 1.17.1.1.1  | 1.17.1.1.1  |
| 1.18 | 1.18.1 | Capítulo 1.18.1 - 1.18.1.1 | 1.18.1.1 | 1.18.1.1.1 | 1.18.1.1.1  | 1.18.1.1.1  |
| 1.19 | 1.19.1 | Capítulo 1.19.1 - 1.19.1.1 | 1.19.1.1 | 1.19.1.1.1 | 1.19.1.1.1  | 1.19.1.1.1  |
| 1.20 | 1.20.1 | Capítulo 1.20.1 - 1.20.1.1 | 1.20.1.1 | 1.20.1.1.1 | 1.20.1.1.1  | 1.20.1.1.1  |
| 1.21 | 1.21.1 | Capítulo 1.21.1 - 1.21.1.1 | 1.21.1.1 | 1.21.1.1.1 | 1.21.1.1.1  | 1.21.1.1.1  |
| 1.22 | 1.22.1 | Capítulo 1.22.1 - 1.22.1.1 | 1.22.1.1 | 1.22.1.1.1 | 1.22.1.1.1  | 1.22.1.1.1  |
| 1.23 | 1.23.1 | Capítulo 1.23.1 - 1.23.1.1 | 1.23.1.1 | 1.23.1.1.1 | 1.23.1.1.1  | 1.23.1.1.1  |
| 1.24 | 1.24.1 | Capítulo 1.24.1 - 1.24.1.1 | 1.24.1.1 | 1.24.1.1.1 | 1.24.1.1.1  | 1.24.1.1.1  |
| 1.25 | 1.25.1 | Capítulo 1.25.1 - 1.25.1.1 | 1.25.1.1 | 1.25.1.1.1 | 1.25.1.1.1  | 1.25.1.1.1  |
| 1.26 | 1.26.1 | Capítulo 1.26.1 - 1.26.1.1 | 1.26.1.1 | 1.26.1.1.1 | 1.26.1.1.1  | 1.26.1.1.1  |
| 1.27 | 1.27.1 | Capítulo 1.27.1 - 1.27.1.1 | 1.27.1.1 | 1.27.1.1.1 | 1.27.1.1.1  | 1.27.1.1.1  |
| 1.28 | 1.28.1 | Capítulo 1.28.1 - 1.28.1.1 | 1.28.1.1 | 1.28.1.1.1 | 1.28.1.1.1  | 1.28.1.1.1  |
| 1.29 | 1.29.1 | Capítulo 1.29.1 - 1.29.1.1 | 1.29.1.1 | 1.29.1.1.1 | 1.29.1.1.1  | 1.29.1.1.1  |
| 1.30 | 1.30.1 | Capítulo 1.30.1 - 1.30.1.1 | 1.30.1.1 | 1.30.1.1.1 | 1.30.1.1.1  | 1.30.1.1.1  |
| 1.31 | 1.31.1 | Capítulo 1.31.1 - 1.31.1.1 | 1.31.1.1 | 1.31.1.1.1 | 1.31.1.1.1  | 1.31.1.1.1  |
| 1.32 | 1.32.1 | Capítulo 1.32.1 - 1.32.1.1 | 1.32.1.1 | 1.32.1.1.1 | 1.32.1.1.1  | 1.32.1.1.1  |
| 1.33 | 1.33.1 | Capítulo 1.33.1 - 1.33.1.1 | 1.33.1.1 | 1.33.1.1.1 | 1.33.1.1.1  | 1.33.1.1.1  |
| 1.34 | 1.34.1 | Capítulo 1.34.1 - 1.34.1.1 | 1.34.1.1 | 1.34.1.1.1 | 1.34.1.1.1  | 1.34.1.1.1  |
| 1.35 | 1.35.1 | Capítulo 1.35.1 - 1.35.1.1 | 1.35.1.1 | 1.35.1.1.1 | 1.35.1.1.1  | 1.35.1.1.1  |
| 1.36 | 1.36.1 | Capítulo 1.36.1 - 1.36.1.1 | 1.36.1.1 | 1.36.1.1.1 | 1.36.1.1.1  | 1.36.1.1.1  |
| 1.37 | 1.37.1 | Capítulo 1.37.1 - 1.37.1.1 | 1.37.1.1 | 1.37.1.1.1 | 1.37.1.1.1  | 1.37.1.1.1  |
| 1.38 | 1.38.1 | Capítulo 1.38.1 - 1.38.1.1 | 1.38.1.1 | 1.38.1.1.1 | 1.38.1.1.1  | 1.38.1.1.1  |








[illegible]





|            |             |                                                                                                                |                                   |    |          |       |        |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----------|-------|--------|
| Composição | 60000 S/CAF | BANCA DE GRANITO BAZA FOUDE, DE 3,00 x 0,60 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.            | Lavatório Madeira                 | UM | 1.000000 | 207   | 207,00 |
| Composição | 60000 S/CAF | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M  | 3.000000 | 74,35 | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF | MANUTENÇÃO/CONSERV. COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR                                                                  | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M  | 3.000000 | 29,06 | 252,11 |
| Composição | 60000 S/CAF | SERVENTE MANUTENÇÃO EM ACÚAS E 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                    | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M  | 3.000000 | 74,35 | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM | 6.000000 | 0,61  | 3,66   |
| Composição | 60000 S/CAF | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM | 3.000000 | 0,71  | 2,13   |
| Composição | 60000 S/CAF | REJUNTE EPÓXI QUALIF. 100                                                                                      | Madeira                           | UM | 1.000000 | 29,93 | 29,93  |
| Composição | 60000 S/CAF | MASSA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                                            | Madeira                           | UM | 2.000000 | 12,56 | 25,12  |

| 7.13       | Código Branco | Descrição                                                                                                      | Tipo                              | Unid | Quant    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|------------|--------|
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE GRANITO BAZA FOUDE, DE 3,00 x 0,60 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.            | Lavatório Madeira                 | UM   | 1.000000 | 207,00     | 207,00 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | MANUTENÇÃO/CONSERV. COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR                                                                  | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 29,06      | 252,11 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE MANUTENÇÃO EM ACÚAS E 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                    | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 6.000000 | 0,61       | 3,66   |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 3.000000 | 0,71       | 2,13   |
| Composição | 60000 S/CAF   | REJUNTE EPÓXI QUALIF. 100                                                                                      | Madeira                           | UM   | 1.000000 | 29,93      | 29,93  |
| Composição | 60000 S/CAF   | MASSA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                                            | Madeira                           | UM   | 2.000000 | 12,56      | 25,12  |

| 7.13       | Código Branco | Descrição                                                                                                      | Tipo                              | Unid | Quant    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|------------|--------|
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE GRANITO BAZA FOUDE, DE 3,00 x 0,60 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.            | Lavatório Madeira                 | UM   | 1.000000 | 207,00     | 207,00 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | MANUTENÇÃO/CONSERV. COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR                                                                  | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 29,06      | 252,11 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE MANUTENÇÃO EM ACÚAS E 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                    | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 6.000000 | 0,61       | 3,66   |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 3.000000 | 0,71       | 2,13   |
| Composição | 60000 S/CAF   | REJUNTE EPÓXI QUALIF. 100                                                                                      | Madeira                           | UM   | 1.000000 | 29,93      | 29,93  |
| Composição | 60000 S/CAF   | MASSA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                                            | Madeira                           | UM   | 2.000000 | 12,56      | 25,12  |

| 7.13       | Código Branco | Descrição                                                                                                      | Tipo                              | Unid | Quant    | Valor Unit | Total  |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|----------|------------|--------|
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE GRANITO BAZA FOUDE, DE 3,00 x 0,60 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.            | Lavatório Madeira                 | UM   | 1.000000 | 207,00     | 207,00 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                           | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | MANUTENÇÃO/CONSERV. COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR                                                                  | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 29,06      | 252,11 |
| Composição | 60000 S/CAF   | SERVENTE MANUTENÇÃO EM ACÚAS E 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                    | Uma Servente (Coberto e Paralelo) | M    | 3.000000 | 74,35      | 223,05 |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 6.000000 | 0,61       | 3,66   |
| Composição | 60000 S/CAF   | BANCA DE MARMOR SEM ALAS, DO TIPO PARAFUSO DE 6 X 0,00 m, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m. | Madeira                           | UM   | 3.000000 | 0,71       | 2,13   |
| Composição | 60000 S/CAF   | REJUNTE EPÓXI QUALIF. 100                                                                                      | Madeira                           | UM   | 1.000000 | 29,93      | 29,93  |
| Composição | 60000 S/CAF   | MASSA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO FANTO + 05% de 10,00m.                                            | Madeira                           | UM   | 2.000000 | 12,56      | 25,12  |

*[Handwritten signature]*











[illegible][illegible][illegible][illegible]

**Detailed description of the sample and its collection**

[illegible]

5







[illegible]









[illegible]



Despesamento de Gêisele ORSE

| Item     | Código Banco | Descrição                            | Tipo        | Unid | Quant     | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-------|
| Material | 10070 ORSE   | Servico de...                        | Material    | un   | 1.000.000 | 26,00      | 0,00  |
| Material | 11000 ORSE   | Fornecimento de materiais para o...  | Equipamento | un   | 1.000.000 | 240,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 30,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Alumínio (fornecimento de materiais) | Material    | un   | 1.000.000 | 14,00      | 1,40  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Servico     | un   | 1.000.000 | 240,00     | 0,00  |
| Material | 11000 ORSE   | Fornecimento de materiais para o...  | Material    | un   | 1.000.000 | 21,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Servico     | un   | 1.000.000 | 15,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Alumínio (fornecimento de materiais) | Material    | un   | 1.000.000 | 4,00       | 0,20  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 72,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Servico     | un   | 1.000.000 | 1,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 12,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Material    | un   | 1.000.000 | 18,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 8,00       | 0,00  |
| Material | 11000 ORSE   | Fornecimento de materiais para o...  | Equipamento | un   | 1.000.000 | 210,00     | 1,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Fornecimento de materiais para o...  | Material    | un   | 1.000.000 | 100,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 10,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Material    | un   | 1.000.000 | 200,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 50,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Material    | un   | 1.000.000 | 25,00      | 0,00  |

| Item     | Código Banco | Descrição                          | Tipo     | Unid | Quant     | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|------------------------------------|----------|------|-----------|------------|-------|
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 2,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 4,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 8,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 39,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 70,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo | Servico  | un   | 1.000.000 | 17,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 140,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 120,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 300,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo | Servico  | un   | 1.000.000 | 20,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 140,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 120,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 300,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo | Servico  | un   | 1.000.000 | 20,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 140,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 120,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm            | Material | un   | 1.000.000 | 300,00     | 0,00  |

Despesamento de Gêisele ORSE

| Item     | Código Banco | Descrição                            | Tipo        | Unid | Quant     | Valor Unit | Total |
|----------|--------------|--------------------------------------|-------------|------|-----------|------------|-------|
| Material | 10070 ORSE   | Servico de...                        | Material    | un   | 1.000.000 | 4,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Equipamento | un   | 1.000.000 | 8,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Alumínio (fornecimento de materiais) | Material    | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 28,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 10,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Servico     | un   | 1.000.000 | 12,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Alumínio (fornecimento de materiais) | Material    | un   | 1.000.000 | 140,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 200,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 4,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 40,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Servico     | un   | 1.000.000 | 200,00     | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 20,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Servico     | un   | 1.000.000 | 1,00       | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Chave de linha de 30 cm              | Material    | un   | 1.000.000 | 18,00      | 0,00  |
| Material | 10070 ORSE   | Seguro de vida e acidente em grupo   | Material    | un   | 1.000.000 | 10,00      | 0,00  |

*[Handwritten signature]*



[illegible][illegible]

| Item | Código Banco | Descrição                                       | Tip      | Med | Quant    | Valor Unit | Total |
|------|--------------|-------------------------------------------------|----------|-----|----------|------------|-------|
| 1000 | 0000         | Materia de armário com cade                     | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1001 | 0001         | Quadrante de 100 mm, com escala, 100 mm, 100 mm | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1002 | 0002         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1003 | 0003         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1004 | 0004         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1005 | 0005         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1006 | 0006         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1007 | 0007         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1008 | 0008         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1009 | 0009         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1010 | 0010         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1011 | 0011         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1012 | 0012         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1013 | 0013         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1014 | 0014         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1015 | 0015         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1016 | 0016         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1017 | 0017         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1018 | 0018         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1019 | 0019         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1020 | 0020         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1021 | 0021         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1022 | 0022         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1023 | 0023         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1024 | 0024         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1025 | 0025         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1026 | 0026         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1027 | 0027         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1028 | 0028         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1029 | 0029         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1030 | 0030         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1031 | 0031         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1032 | 0032         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1033 | 0033         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1034 | 0034         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1035 | 0035         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1036 | 0036         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1037 | 0037         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1038 | 0038         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1039 | 0039         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1040 | 0040         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1041 | 0041         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1042 | 0042         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1043 | 0043         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1044 | 0044         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1045 | 0045         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1046 | 0046         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1047 | 0047         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1048 | 0048         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1049 | 0049         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |
| 1050 | 0050         | Plano de 100 mm                                 | Material | un  | 0.000000 | 0.00       | 0.00  |

[illegible]

Dealing with the U.S. Coast Guard

[illegible][illegible]









[illegible]













slr. Dr. Roberto José Pizarro - Centro - Alameda 1491 - Santiago 22 - Chile - [rpizarro1231@hotmail.com](mailto:rpizarro1231@hotmail.com)





Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

2007-08-01  
 2007-08-01  
 2007-08-01

**Exercice 4.12** de la page 109[illegible]













[illegible]







Código Banco

Obra:  
CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - MATA REDONDA

Banco:  
SINAPI - 05/2026 - Paraíba  
ORSE - 02/2026 - Serapiá

B.D.I.  
22,47%

Enxargão Social  
Não Remunerador  
Mortale: 110,10%  
Mortalesta: 72,58%

008P.090-Proprio

104517 SINAPI

02308 SINAPI

103247 SINAPI

104511 SINAPI

88961 SINAPI

94207 SINAPI

103250 SINAPI

88497 SINAPI

06113 SINAPI

30625 SINAPI

54889 SINAPI

96355 SINAPI

92543 SINAPI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS  
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM  
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_057007

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BUCDO  
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 5 CM  
AF\_103002

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU/H (PAREDE), 12000 BTU/H.  
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_110201\_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS  
TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM APLICADAS NA ALTURA  
INTERA DAS PAREDES. AF\_027023\_PE

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS  
QUADRADAS DE 25X25 MM. AF\_103005

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 águas, com  
RECUBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONÇA PARA TELHADO COM  
INCLINAÇÃO MENOR QUE 15°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO  
AF\_077019

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 18.000 BTU/H (PAREDE), 12000 BTU/H.  
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_110201\_PE

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, LIXAS  
DE 120 GRAMAS, 100MM, 100MM. AF\_042023

FORRO EM PLACAS DE GESSO, 1200 X 600 MM, COM REJUNTOS COMERCIAIS  
AF\_080023\_PS

PORTA DE MADEIRA MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM,  
ESPESURA DE 4,0CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E  
INSTALAÇÃO. AF\_103020

PORTA LÁTEX ACABADA PRIMUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,  
DUAS DEMÃOS. AF\_042023

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.  
AF\_042023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA JUNTILHOS PARA TELHADOS DE ATÉ  
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA,  
PLÁSTICA OU TEIMACUS FILA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.  
AF\_107020

Curva ABC de Serviços

Tipo

Und

Quant

Valor Unit

Total

Peso (%)

Peso Acumulado (%)

Peso na Base

Diferença em Relação à Base

Serviços PRELIMINARES

Revestimentos Cerâmicos Internos

Pavimento Intertravado

Instalações de ar condicionado

Revestimentos Cerâmicos Internos

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Escadas

Telhamento para Cobertura

Instalações de ar condicionado

Acabamento Interno

Formas

Escaladores - Portas

Pintura Interna

Pintura Interna

Estrutura e Trama para Cobertura





|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |    |         |          |           |      |       |          |         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|------|-------|----------|---------|
| 94575 SINAPI                           | JANELA DE ALUMÍNIO DE CURRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIXXOS INCLUSOS), BATENTE/REGLADRO 8 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO DE BRS MANIAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas                                                                   | m² | 38,4    | 430,66   | 1.369,42  | 1,75 | 65,02 | 351,66   | 0,00%   |
| 88484 SINAPI                           | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX APLICAÇÃO EM TETO, JMA GEMÃO LIXAMENTO MANIAR. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                            | Pintura Interna                                                                        | m² | 375,77  | 26,05    | 10.120,04 | 1,50 | 68,58 | 21,84    | 0,00%   |
| 7225 ORSE                              | Porta em madeira compensada (concreto) 1,60 x 2,10 m 2 folhas, com vidro (30x30cm), 1 p. valvém, inclusivo batente e ferragens                                                                                                                                                                   | Esquadrias de Madeira                                                                  | un | 4,0     | 2.475,40 | 9.901,60  | 1,52 | 73,10 | 2.021,47 | -0,01%  |
| 81328 SINAPI                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/150 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                   | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Cabos, Terminais e Interruptores | M  | 1.600,0 | 6,16     | 9.856,00  | 1,62 | 72,62 | 5,03     | 0,00%   |
| 14061 ORSE                             | Porta de madeira em vidro laminado (vidro 10mm, inclusive fechadura, puxador, trinco e rodízio)                                                                                                                                                                                                  | Adm. Temperados                                                                        | m² | 0,4     | 1.183,84 | 5.774,57  | 1,61 | 74,12 | 950,28   | -0,01%  |
| 08647 SINAPI                           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E-40MM E E-40MM. AF_03/2023                                                                                                                                                          | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta                             | m² | 30,53   | 288,88   | 8.785,52  | 1,35 | 75,45 | 734,73   | 0,00%   |
| Próprio<br>COMPOSIÇÃO<br>100885 SINAPI | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 30CM                                                                                                                                                                                                                                             | PAV. - PAVIMENTAÇÃO                                                                    | m  | 152,48  | 56,22    | 8.419,94  | 1,93 | 76,77 | 38,77    | 17,62%  |
|                                        | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, RAZADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                                                                                                                             | Louças e Meias                                                                         | UN | 22,0    | 370,07   | 8.141,54  | 1,25 | 78,60 | 302,18   | 0,00%   |
| 97323 SINAPI                           | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DE 1/2" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PAREDE DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023                                                                                                                                                    | Instalações de ar condicionado em cobre                                                | M  | 103,0   | 70,88    | 7.295,04  | 1,18 | 79,21 | 57,88    | 0,00%   |
| 83482 SINAPI                           | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANIAR EM TETO DUAS DEMÃOES. AF_04/2023                                                                                                                                                                                                                | Pintura Interna                                                                        | m² | 375,77  | 19,71    | 7.406,13  | 1,14 | 60,25 | 18,70    | 0,00%   |
| 13684 ORSE                             | Escada em concreto (4m gabete), em 2m                                                                                                                                                                                                                                                            | Construção Infra-Obra                                                                  | m² | 5,34    | 625,15   | 3.338,74  | 1,14 | 61,49 | 720,69   | -0,01%  |
| 03657 SINAPI                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERLOCKADO, COM 10.000 RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 3 CM. AF_10/2022                                                                                                                                                                              | Pavimento Interlockado                                                                 | m² | 57,4    | 123,96   | 7.087,85  | 1,13 | 42,62 | 104,81   | 0,00%   |
| 35472 SINAPI                           | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PISO SEM FUJIO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023                                                                                              | Louças e Meias                                                                         | UN | 7,0     | 1.528,05 | 7.196,65  | 1,11 | 83,73 | 815,63   | 2,80%   |
| 84124 SINAPI                           | LETRA DE AÇO INOX 10/22 ALTA 20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                       | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                      | UN | 13,0    | 180,18   | 2.344,94  | 0,98 | 84,71 | 73,30    | 108,48% |
| 101807 SINAPI                          | EXTRACTOR DE FUMOS PORTÁTIL COM CARGA DE COZ DE 6 KG CLASSE 90 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2023_PT                                                                                                                                                                                        | Instalações de Gás e Fumos em Aço e Ferro Galvanizado                                  | UN | 5,3     | 1.132,17 | 5.995,05  | 0,87 | 85,58 | 624,42   | 0,00%   |
| 81361 SINAPI                           | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023                                                                                                                                                                            | Esquadrias - Portas                                                                    | m² | 5,08    | 898,40   | 5.812,07  | 0,78 | 96,37 | 739,89   | 3,00%   |
| 104608 SINAPI                          | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 M² E 10 M². AF_02/2023_PE                                                                                                                                      | Revestimentos Cerâmicos Internos                                                       | m² | 49,05   | 103,70   | 5.088,48  | 0,78 | 87,15 | 34,63    | 0,50%   |
| 94568 SINAPI                           | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/REGLADRO 8 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALIZAR, DIMENSÕES 60X30 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, INCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                          | Esquadrias - Janelas                                                                   | m² | 6,24    | 344,42   | 5.081,08  | 0,78 | 87,94 | 365,00   | 0,00%   |
| 100829 SINAPI                          | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE DORA COM GUARCA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2023_PS                                                                                                                                                                                          | Sinalização Vertical Placa                                                             | m² | 5,0     | 817,43   | 4.089,44  | 0,76 | 83,70 | 294,15   | 2,00%   |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |    |       |          |          |      |       |          |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|------|-------|----------|---------|
| 12871 SINAPI    | Luminária Panela embutir 18w quartzos, 3000k da G-H&L ou similar - Rev01_12/2021                                                                                                                                                              | Luminárias Internas                                                                     | UN | 48,0  | 57,54    | 4.861,92 | 0,12 | 89,42 | 72,78    | 42,18%  |
| 9437 SINAPI     | IMPREGNAÇÃO FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS                                                                | UN | 172,4 | 5,11     | 3.918,06 | 0,10 | 90,02 | 7,26     | 150,97% |
| 8840 SINAPI     | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 50 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI DO SIFÃO, FLEXÍVEL, EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | Louças e Móveis                                                                         | UN | 12,0  | 314,35   | 3.772,20 | 0,38 | 90,90 | 294,36   | 0,00%   |
| 74725/02 SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM COM MOLURA EM ALUMÍNIO COMPENSADO 60X110 PLASTIFICADO COM AÇO                                                                                                                                                    | ESQUADRIAS/FERRAGENS/MIROS GUAS e acessórios                                            | UN | 3,84  | 904,51   | 3.452,92 | 0,13 | 91,13 | 344,29   | 33,28%  |
| 84773 SINAPI    | ASSENTAMENTO DE CUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO - DIMENSÕES 100X15X10CM (LARGURA X COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_01/2024                                                    |                                                                                         | UN | 63,00 | 54,10    | 3.409,80 | 0,10 | 91,66 | 44,16    | 0,00%   |
| 91924 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM, ANTI-CHAMA 450/50 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                                                                                   | Instalações Elétricas - Elétricos, Encanadores, Cabeos, Calças, Tomadas e Interruptores | UN | 700,0 | 4,23     | 2.961,00 | 0,48 | 92,11 | 3,48     | 0,00%   |
| 101510 SINAPI   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ABERTA, TRIFÁSICA, COM CABO DE EMBUTIR, CABO DE 15 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (VÃO INCLUI DO POSTO DE CONCRETO) AF_12/2023                                                                                          | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição                                            | UN | 1,0   | 2.348,43 | 2.348,43 | 0,44 | 92,56 | 2.328,19 | 0,00%   |
| 91528 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                                                                                   | Instalações Elétricas - Elétricos, Encanadores, Cabeos, Calças, Tomadas e Interruptores | UN | 250,0 | 9,58     | 2.395,00 | 0,43 | 92,98 | 7,83     | 0,00%   |
| 91307 SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                   | Esquadrias - Portas                                                                     | UN | 23,0  | 170,11   | 3.912,53 | 0,40 | 93,40 | 94,08    | 0,00%   |
| 85005 SINAPI    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PROTEGIDA, 1500 LITROS, COM AÇO, SIFÃO, TUBO 1" X 1,35M E ALTURA = 1,25M                                                                                                                                          | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS                                                             | UN | 1,0   | 2.432,72 | 2.432,72 | 0,30 | 93,79 | 1.781,66 | 10,40%  |
| 82000 SINAPI    | CUNA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 304, INCLUI DO VÁLVULA 180º AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023                                                                                       | Louças e Móveis                                                                         | UN | 6,0   | 405,92   | 2.435,52 | 0,38 | 94,16 | 331,45   | 0,00%   |
| 82000 SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (140X100), 2P+T 10A, INCLUI DO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                                                                                                 | Instalações Elétricas - Elétricos, Encanadores, Cabeos, Calças, Tomadas e Interruptores | UN | 54,0  | 40,50    | 2.181,00 | 0,13 | 94,46 | 172,69   | 0,00%   |
| 00011/54 SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 600 A 1500 ML                                                                                                                                                      | Móveis                                                                                  | UN | 21,0  | 121,04   | 2.541,84 | 0,19 | 94,82 | 242,50   | 0,00%   |
| 10013/54 SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 120 X 60 CM, EM PVC 12 MM ANTI-CHAMAS (BOLBOLAS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15020)                                                                    | Móveis                                                                                  | UN | 42,0  | 45,67    | 1.918,14 | 0,10 | 95,11 | 17,79    | 0,00%   |
| 101900 SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2024 PE                                                                                                                      | Instalações de Gás e Instalação em Aço e Ferro Galvanizado                              | UN | 5,0   | 351,99   | 1.759,95 | 0,27 | 95,39 | 286,02   | 0,00%   |
| 00011/05 SINAPI | POSTE SÓMEO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, 11 X 7 CM, DIÂMETRO INFERIOR = 1,25" MM                                                                                                                                                              | Material                                                                                | UN | 1,0   | 1.720,85 | 1.720,85 | 0,25 | 95,56 | 1.405,12 | 0,00%   |
| 00031/01 SINAPI | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                              | Material                                                                                | UN | 16,0  | 105,19   | 1.683,04 | 0,26 | 95,71 | 85,88    | 0,00%   |
| 00010/01 SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA, 140 X 60 CM                                                                                                                                                                                                    | Material                                                                                | UN | 5,0   | 1.585,16 | 7.925,80 | 0,25 | 96,16 | 1.302,48 | 0,00%   |
| 00002 SINAPI    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO CARTARUGA, COM GRADE DE SOBRELÂMB, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SINALIZADORA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020                                                                                            | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICADORA E ILUMINAÇÃO EXTERNA, Condições Internas             | UN | 12,0  | 125,78   | 1.509,36 | 0,24 | 96,19 | 113,71   | 11,00%  |
| 12731 CRISF     | Cabo de distribuição de embutir em chapa de aço, com 45 disjuntores com acionamento, padrão DIN, exclusão de materiais                                                                                                                        |                                                                                         | UN | 1,0   | 1.523,57 | 1.523,57 | 0,24 | 96,83 | 1.249,31 | 11,00%  |

|                                  |                                                                                                                            |                                                                                        |     |       |        |          |      |       |        |        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|------|-------|--------|--------|
| 81895 SINAPI                     | TOMADA MIO-A DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023            | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN  | 30,0  | 64,17  | 1.925,17 | 0,21 | 96,84 | 36,89  | 0,00%  |
| 88825 SINAPI                     | BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 450 X 300 MM, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                    | Louças e Metais                                                                        | UN  | 3,0   | 431,80 | 1.295,40 | 0,20 | 87,04 | 337,48 | 0,00%  |
| 00001370 SINAPI                  | DELTA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                        | Materiais                                                                              | UN  | 8,0   | 158,88 | 1.265,44 | 0,20 | 87,24 | 129,07 | 0,00%  |
| 81985 SINAPI                     | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023             | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN  | 20,0  | 81,11  | 1.622,20 | 0,18 | 87,40 | 49,50  | 0,00%  |
| 83448 SINAPI                     | CAIXA DE PASSAGEM 3X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA                                                                         | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Passagem - Plano                            | LN  | 4,0   | 298,42 | 1.193,68 | 0,18 | 87,61 | 158,78 | 44,51% |
| 98618 SINAPI                     | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR DO QUE 2,00 M AF_03/2023                                                      | Arborização                                                                            | UN  | 3,0   | 385,00 | 1.155,00 | 0,18 | 87,70 | 222,88 | 0,00%  |
| 102217 SINAPI                    | REVESTIMENTO DE PAREDE EM MADEIRA, 2x2 CM, EM MADEIRA, 2x2 CM, AF_01/2023                                                  | Arborização                                                                            | m²  | 57,75 | 21,55  | 1.235,06 | 0,18 | 87,97 | 17,61  | 0,00%  |
| 100660 SINAPI                    | ALUZA DE 5X1,5 CM PARA PORTA, FIXADO COM PREGOS PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022                      | Equipamentos - Portas                                                                  | M   | 117,3 | 9,44   | 1.107,31 | 0,17 | 88,14 | 7,71   | 0,00%  |
| 100580 SINAPI                    | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                  | Louças e Metais                                                                        | UN  | 6,0   | 172,70 | 1.036,20 | 0,16 | 88,30 | 141,02 | 0,00%  |
| 81263 SINAPI                     | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN  | 71,0  | 38,21  | 1.201,07 | 0,16 | 88,48 | 31,20  | 0,00%  |
| 98102 SINAPI                     | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 114 CM, ALTURA INTERNA = 64 CM AF_12/2020  | Canais e Encanamentos                                                                  | UN  | 4,0   | 245,31 | 981,24   | 0,15 | 88,61 | 203,57 | 0,00%  |
| 91930 SINAPI                     | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | M   | 70,0  | 13,30  | 931,00   | 0,14 | 88,70 | 10,94  | 0,00%  |
| 0001400 SINAPI                   | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLADO                                                              | Materiais                                                                              | SIN | 4,0   | 105,19 | 841,51   | 0,13 | 88,88 | 88,88  | 0,00%  |
| 95465 SINAPI                     | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2021                        | Louças e Metais                                                                        | UN  | 2,0   | 398,27 | 796,54   | 0,12 | 89,07 | 325,23 | 0,00%  |
| 1572 ORSE                        | Sistema de iluminação para outdoors - 100V 01/2020                                                                         | Equipamentos para Construção e Instalação                                              | UN  | 10,0  | 73,77  | 737,70   | 0,12 | 89,17 | 61,81  | 0,00%  |
| 88504 SINAPI                     | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_01/2024                                                                             | Passagem - Plano                                                                       | m²  | 35,00 | 59,79  | 2.092,65 | 0,12 | 89,24 | 14,18  | 0,00%  |
| 87289 SINAPI                     | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS E 10 DE 2 W, SEM BATERIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024                   | Iluminação Predial e Monitoramento                                                     | UN  | 35,0  | 21,05  | 736,75   | 0,11 | 89,35 | 17,18  | 0,00%  |
| 92004 SINAPI                     | TOMADA MIO-A DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023           | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | LN  | 60,0  | 72,58  | 4.354,80 | 0,11 | 89,42 | 58,83  | 0,00%  |
| 91861 SINAPI                     | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023               | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN  | 1,0   | 74,74  | 74,74    | 0,08 | 89,54 | 81,02  | 0,00%  |
| 95825 SINAPI                     | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ACABADO, 3/4", COM ADAPTAMENTO E BOMBA DISSOLVIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais                                            | UN  | 4,0   | 124,00 | 496,00   | 0,08 | 89,62 | 101,28 | 0,00%  |
| 00000377 SINAPI                  | ASSINTE SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                           | Materiais                                                                              | UN  | 9,0   | 52,92  | 476,28   | 0,06 | 89,69 | 43,00  | 0,00%  |
| Próprio<br>COMPROMISSO<br>AO 180 | DISPOSITIVO DE 4 LÂMPADAS, DIMENSÃO DE 30 CM, CORRENTE DE 30 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                        | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO INTERNA                          | UND | 1,0   | 315,75 | 315,75   | 0,05 | 89,73 | 272,01 | 0,00%  |

|                  |                                                                                                                                               |                                                                                    |    |      |        |        |      |        |        |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|
| 91967 SINAPI     | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                    | Instalações Elétricas - Circuitos, Embudos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN | 3,0  | 78,61  | 234,33 | 0,04 | 60,77  | 53,70  | 0,00%   |
| 94218001 SINAPI  | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 24" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                 | UPP - UCAÇÕES PRECISAS - AQUÍLIAS, SGO TO ENERGIA, TELEFONE                        | UN | 1,0  | 205,31 | 207,31 | 0,01 | 99,90  | 67,69  | 150,08% |
| 91572 SINAPI     | Disjuntor termomagnético 2500W 70 A, padrão DIN (Europa) - linha Dinco/duya C - 10RA                                                          | Fusíveis, Disjuntores e Circuitos                                                  | UN | 1,0  | 204,14 | 204,14 | 0,03 | 99,93  | 156,82 | -0,08%  |
| 93654 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos      | UN | 15,0 | 14,31  | 184,65 | 0,01 | 99,96  | 10,87  | 0,00%   |
| 93857 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos      | UN | 10,0 | 17,09  | 170,90 | 0,00 | 99,96  | 14,07  | 0,00%   |
| 93425 SINAPI     | JALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAÍZIS DE ENCAMIŞAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL AF_03/2023           | Instalações Prediais de Água Pluvial - Tubos, Conexões, Calhas e Roldas            | UN | 8,0  | 21,26  | 170,08 | 0,09 | 99,92  | 17,36  | 0,00%   |
| 93673 SINAPI     | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1/2" e 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2024                                                                        | Sistemas de Medição                                                                | UN | 1,0  | 163,48 | 163,48 | 0,05 | 99,94  | 139,43 | 0,02%   |
| 00011707 SINAPI  | RAIO POCO SEMIFINIDO 75 MM, PARA LAJES, CALHAS                                                                                                | Materiais                                                                          | UN | 5,0  | 15,06  | 114,13 | 0,05 | 99,98  | 15,99  | 0,00%   |
| 00007902 SINAPI  | TORNEIRA DE METAL AMARELO PARA TANQUE/JARDIM DE PAREDE, COM LÍCIO PLÁSTICO, BICO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR, USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Materiais                                                                          | UN | 2,0  | 54,71  | 109,41 | 0,02 | 99,98  | 44,67  | 0,00%   |
| 93856 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos      | UN | 2,0  | 15,63  | 78,16  | 0,01 | 99,99  | 12,77  | 0,00%   |
| 93853 SINAPI     | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023                                                  | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores e Barramentos      | UN | 5,0  | 12,31  | 66,56  | 0,01 | 100,00 | 10,87  | 0,00%   |
| COMP. 18 Projeto | SINALIZAÇÃO DE SÓLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (MÁQUINAS E EXTINTORES) NA DIMENSÃO (1 X 1) M, CONFORME NBR 18523/2012.           |                                                                                    | UN | 5,0  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 100,00 | -      |         |

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

530.216,41  
119.113,26  
649.331,67

Edmilson Amaral Costa Junior  
Engenheiro Civil / Fiscal





Obra  
CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - MALTA REDONDA

Banco  
SINAPI - 0002026 - Paraíba  
CRES - 0000000 - Sergipe

Índice  
22,47%

Encargos Sociais  
Não Oculometrado  
Havista: 118,18%  
Mecanizada: 72,86%

Curva ABC dos Serviços

| Código    | Índice  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo                                           | Und | Quant.   | Valor Unit. | Total     | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Preço na Base | Diferença em Relação à Base |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-----------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| COMP. 050 | Fórmula | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                           | SER - SERVIÇOS PRELIMINARES                    | mês | 6,0      | 10.511,96   | 63.071,76 | 3,71     | 3,71               | 8.683,40      | -1,12%                      |
| 104517    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES - AF_022001                                                                                                                             | Revestimentos Cerâmicos Interiores             | m²  | 706,13   | 450,22      | 48.800,69 | 7,71     | 11,42              | 375,45        | 0,00%                       |
| 02398     | SINAPI  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO BOMBA FRACIONADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM - AF_102022                                                                                                                                                                     | Pavimento Interiores                           | m²  | 391,02   | 104,13      | 40.719,30 | 6,58     | 18,01              | 85,03         | 0,00%                       |
| 103247    | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, MINIMAL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_110201_P1                                                                                                                                                                          | Instalações de Ar Condicionado                 | UN  | 12,0     | 3.075,98    | 36.911,76 | 5,90     | 23,91              | 2.512,45      | 0,00%                       |
| 104511    | SINAPI  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTEIRA INTERNA DAS PAREDES - AF_022001_P1                                                                                                                                           | Revestimentos Cerâmicos Interiores             | m²  | 211,8    | 143,18      | 30.355,35 | 5,11     | 29,02              | 118,90        | 0,00%                       |
| 88561     | SINAPI  | GRANIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X8 MM - AF_100105                                                                                                                                                                                                     | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Escadarias | m²  | 50,44    | 648,31      | 32.700,76 | 5,08     | 34,10              | 529,37        | 0,00%                       |
| 88707     | SINAPI  | TELHADO COM TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 10 MM, COM REFORÇO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE PAVIMENTO - AF_072019                                                                                                              | Instalações de Ar Condicionado                 | UN  | 400,19   | 77,47       | 31.235,12 | 4,91     | 49,01              | 68,25         | 0,00%                       |
| 108250    | SINAPI  | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, MINIMAL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_110201_P2                                                                                                                                                                          | Instalações de Ar Condicionado                 | UN  | 4,0      | 4.485,28    | 17.941,12 | 4,13     | 53,14              | 3.848,58      | 0,00%                       |
| 88467     | SINAPI  | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOES - MANEJO MANUAL - AF_042001                                                                                                                                                                                                     | Pintura Interiores                             | m²  | 1.042,18 | 21,62       | 22.631,35 | 3,67     | 56,81              | 17,82         | 0,00%                       |
| 96113     | SINAPI  | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS - AF_082001_P2                                                                                                                                                                                                                            | Fornas                                         | m²  | 376,77   | 61,80       | 23.392,08 | 3,59     | 60,40              | 50,55         | 0,00%                       |
| 106025    | SINAPI  | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA, PESADA, OU SUPERMACIÇA, 100X70 CM, ESPESURA DE 4,0 CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_100105                                                                                                                                                 | Esquadrias - Portas                            | UN  | 23,0     | 970,12      | 22.312,76 | 3,44     | 63,84              | 752,13        | 0,00%                       |
| 88480     | SINAPI  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOES - AF_042001                                                                                                                                                                                                          | Pintura Interiores                             | m²  | 1.092,10 | 16,58       | 18.119,26 | 2,79     | 66,63              | 13,55         | 0,00%                       |
| 96008     | SINAPI  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO - AF_042001                                                                                                                                                                                                                           | Pintura Interiores                             | m²  | 1.002,64 | 17,52       | 17.555,74 | 2,70     | 69,33              | 14,91         | 0,00%                       |
| 02543     | SINAPI  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL - AF_102025                                                                                                          | Estrutura e Trama para Telhados                | m²  | 401,18   | 29,18       | 11.738,58 | 1,81     | 71,14              | 23,83         | 0,00%                       |
| 04470     | SINAPI  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 71 CM E 140 CM PARA VÍDOS MÍDIO INCLUSIVE, RALENTES/QUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO DE VINIL, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO, CONTRAVASSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_110201 | Esquadrias - Janelas                           | m²  | 26,4     | 432,65      | 11.441,42 | 1,75     | 72,89              | 351,55        | 0,00%                       |

20/08/2021



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |    |         |          |          |      |       |          |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|------|-------|----------|---------|
| 88484 SINAPI       | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                                                                                                                                | Pintura Interna                                                                    | m² | 375,77  | 25,86    | 9.720,04 | 1,56 | 69,58 | 21,94    | 0,00%   |
| 7226 ORSE          | Forro em madeira composta (pinus), 150 x 2,10 m, 2 folhas, com veta (20x20cm), fixo, não inclui batente e fechagem                                                                                                                                    | Esquadria de Madeira                                                               | m  | 4,0     | 2.475,40 | 9.901,60 | 1,52 | 71,12 | 2.021,47 | -0,01%  |
| 81236 SINAPI       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16X12X1,25 MM, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023                                                                                                                            | Instalações Elétricas - Circuitos Elétricos, Cabos, Cabos, Tomadas e Interruptores | m  | 1.600,0 | 6,16     | 9.958,00 | 1,52 | 72,62 | 5,20     | 0,00%   |
| 14961 ORSE         | Forro de concreto em viga, impermeabilização regular (1cm), inclusive lustradura, parafusos, reboco e calafates                                                                                                                                       | Vitros Temperados                                                                  | m² | 8,4     | 1.163,64 | 9.774,57 | 1,51 | 74,12 | 960,25   | -0,01%  |
| 90541 SINAPI       | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTELA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 8x30cm E E=4MM AF_08/2023                                                                                                               | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta                         | m² | 20,68   | 288,88   | 8.789,52 | 1,35 | 75,48 | 294,22   | 0,00%   |
| Prêmio COMPROMISSO | RUPTO-UM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 8CM                                                                                                                                                                                                  | PAV - PAVIMENTAÇÃO                                                                 | m  | 152,48  | 55,22    | 8.416,04 | 1,30 | 76,77 | 30,27    | 17,82%  |
| 102665 SINAPI      | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023                                                                                                                                   | Luzes e Motores                                                                    | UN | 72,0    | 370,07   | 8.341,51 | 1,29 | 76,00 | 332,17   | 0,00%   |
| 97329 SINAPI       | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2023                                                                                                           | Instalações de ar condicionado em cobre                                            | m  | 104,0   | 70,36    | 7.316,04 | 1,18 | 79,20 | 57,84    | 0,00%   |
| 88408 SINAPI       | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÕES AF_04/2023                                                                                                                                                                      | Pintura Interna                                                                    | m² | 375,77  | 12,11    | 7.458,13 | 1,14 | 80,35 | 15,10    | 0,00%   |
| 13664 ORSE         | Bancos em granito são geral, 60x90                                                                                                                                                                                                                    | Concreto e betão                                                                   | m² | 8,34    | 896,16   | 7.390,14 | 1,14 | 81,48 | 725,89   | -0,01%  |
| 90681 SINAPI       | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM ASSO INTERTRAVADO, COM BLOCO REFLEXIVADO (COLUNDO) DE 75 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF_10/2022                                                                                                                                   | Pavimento Intertravado                                                             | m² | 57,4    | 128,76   | 7.387,88 | 1,13 | 82,87 | 104,61   | 0,00%   |
| 96470 SINAPI       | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA, SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA TUBO SANITÁRIO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020                                                     | Luzes e Motores                                                                    | UN | 1,0     | 1.025,28 | 7.196,62 | 1,11 | 83,73 | 816,63   | 2,80%   |
| 34124 SINAPI       | LETRA DE AÇO INOX NOZ 22 ALTX20CM FORNECIMENTO E SOLDAGEM                                                                                                                                                                                             | SEIX - SERVIÇOS DIVERSOS                                                           | UN | 33,0    | 192,18   | 8.314,34 | 0,98 | 84,71 | 79,20    | 109,48% |
| 101907 SINAPI      | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSIF. BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2023_P2                                                                                                                                         | Instalações de gás e gás em aço e ferro galvanizado                                | UN | 5,0     | 1.132,13 | 5.662,65 | 0,87 | 85,98 | 924,42   | 0,00%   |
| 81041 SINAPI       | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO FOCAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                                                 | Esquadrias - Portas                                                                | m² | 5,88    | 860,40   | 5.112,07 | 0,79 | 86,37 | 128,85   | 0,00%   |
| 104606 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40x40 CM APLICADA EM LAJOTA, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² AF_02/2023_P2                                                                                             | Revestimentos Cerâmicos e Ladrilhos                                                | m² | 49,05   | 100,10   | 5.058,48 | 0,78 | 87,15 | 84,50    | 0,00%   |
| 94565 SINAPI       | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/REGLAÇO 3,4 14 CM, VITRO 100% ISO, LIGAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/AUZAR, DIMENSÕES 80x80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021 | Esquadrias - Janelas                                                               | m² | 5,24    | 814,42   | 5.081,98 | 0,78 | 87,84 | 565,00   | 0,00%   |
| 10680 SINAPI       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHATA GALVANIZADA E ESTABILIZADA DE MANIFRA AF_03/2022_P5                                                                                                                                              | Zonação Vertical Viana                                                             | m² | 0,0     | 617,43   | 4.639,44 | 0,76 | 88,70 | 504,15   | 0,00%   |
| 12471 ORSE         | Luminária Panel Led embudo 17w quadrado 6000K do G 1cm de diâmetro - Revól_11/2021                                                                                                                                                                    | Luminárias Internas                                                                | UN | 45,0    | 97,54    | 4.687,32 | 0,72 | 89,42 | 78,71    | -0,05%  |
| 90737 SINAPI       | LAMPELA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                                                 | SEIX - SERVIÇOS DIVERSOS                                                           | m² | 372,4   | 5,07     | 3.816,06 | 0,58 | 90,02 | 2,00     | 100,07% |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |     |       |          |          |      |       |          |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|------|-------|----------|--------|
| 85433 SINAPI                 | LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPÊNSO, 40 X 30 CM C/ EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_022006 | Louças e Metais                                                                           | UN  | 12,0  | 314,85   | 3.778,20 | 0,58 | 90,90 | 298,88   | 0,00%  |
| 74126027 SINAPI              | ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, C/OM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E LIGAMENTOS EM PLÁSTICO COLOADO                                                                                                                                                 | ESQ/7 - ESQUADRIAS-FERRAGENS/VIDROS                                                       | m²  | 3,84  | 892,51   | 3.427,52 | 0,93 | 91,13 | 544,35   | 31,50% |
| 04273 SINAPI                 | ASSENTAMENTO DE CUA (MÁQUINA) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1200 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) AF_012034                                                         | Cuba e acessórios                                                                         | m   | 83,02 | 54,10    | 3.439,92 | 0,93 | 81,68 | 44,18    | 0,00%  |
| 91124 SINAPI                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023                                                                                                              | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores     | M   | 700,0 | 4,33     | 2.861,00 | 0,40 | 82,11 | 3,40     | 0,00%  |
| 101110 SINAPI                | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITO, C/OM 100 MM DE DIÂMETRO DN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_122025                                                                                          | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição                                              | UN  | 1,0   | 2.846,43 | 2.846,43 | 0,44 | 82,55 | 2.324,19 | 0,00%  |
| 91128 SINAPI                 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023                                                                                                               | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores     | M   | 290,0 | 8,95     | 2.595,50 | 0,43 | 82,98 | 7,63     | 0,00%  |
| 91907 SINAPI                 | FECHADURA DE EMBUITO PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102025                                                                                              | Esquadrias - Portas                                                                       | UN  | 23,0  | 123,11   | 2.762,53 | 0,43 | 83,40 | 98,08    | 3,00%  |
| Prognó<br>COMPOSIC<br>ÃO 025 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PROTETIDA, 1800 LITROS, COM ACESSÓRIOS, DIÂMETRO = 1,30M E ALTURA = 1,22M                                                                                                                                    | IHH - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS                                                  | UNO | 1,0   | 2.482,72 | 2.482,72 | 0,38 | 83,79 | 1.787,86 | 13,40% |
| 90903 SINAPI                 | CUBA DE EMBUITO DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA, EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102025                                                                                 | Louças e Metais                                                                           | UN  | 6,0   | 405,92   | 2.435,52 | 0,38 | 84,18 | 333,45   | 0,00%  |
| 92200 SINAPI                 | TOMADA BARRA DE EMBUITO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023                                                                                                                          | Instalações Elétricas - Eletromateriais Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores | UN  | 54,0  | 40,09    | 2.161,82 | 0,31 | 84,48 | 12,85    | 0,50%  |
| 00011750 SINAPI              | BARONETERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SANGUETE LÍQUIDO (C/OM 10 SERV. POR DIA) 800 A 1.500 ML                                                                                                                                          | Material                                                                                  | UN  | 21,0  | 101,04   | 2.121,72 | 0,31 | 84,62 | 87,50    | 0,00%  |
| 00017558 SINAPI              | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETÂNGULAR, 30 X 40 CM, EM PVC 271 MM ANTI-CHAMA (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 15820)                                                                 | Material                                                                                  | UN  | 42,0  | 45,87    | 1.915,14 | 0,30 | 85,11 | 37,29    | 0,00%  |
| 101903 SINAPI                | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_012025_PE                                                                                                                  | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado                                  | UN  | 5,0   | 351,38   | 1.756,90 | 0,27 | 85,20 | 288,92   | 0,00%  |
| 00014196 SINAPI              | POSTE C/UMBO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 2,4 M, DIÂMETRO INFERIOR = 112,5 MM                                                                                                                                       | Material                                                                                  | UN  | 1,0   | 1.770,85 | 1.770,85 | 0,25 | 85,50 | 1.405,12 | 0,00%  |
| 0003431 SINAPI               | TOALHIDRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO                                                                                                                                                                        | Material                                                                                  | UN  | 46,0  | 425,19   | 1.953,03 | 0,26 | 85,31 | 65,89    | 0,00%  |
| 00010348 SINAPI              | PLACA DE ISOLAMENTO METÁLICA 1401 CM X 1001 CM                                                                                                                                                                                           | Material                                                                                  | UN  | 1,0   | 1.595,78 | 1.595,78 | 0,25 | 85,16 | 1.302,49 | 0,00%  |
| 97608 SINAPI                 | LUMINÁRIA ARÁNDIA A 220V T/AR (ARANDA), COM GRATE, DE SOBREPOR, C/OM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023                                                                                   | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELÉTRICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA                             | UN  | 12,0  | 129,78   | 1.557,32 | 0,24 | 85,28 | 1.18,21  | 1,100% |
| 12211 DIRSE                  | Quadro de distribuição de energia elétrica, com 48 disjuntores, com instrumento, padrão 10M, tipo 400V, 3 fases, 3 neutros                                                                                                               | Conversão (Fretos)                                                                        | UN  | 1,0   | 1.520,57 | 1.520,57 | 0,24 | 86,82 | 1.040,51 | 0,00%  |
| 91905 SINAPI                 | FECHADURA DE EMBUITO (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_032023                                                                                                                             | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Canais, Tomadas e Interruptores     | UN  | 70,0  | 45,17    | 3.155,10 | 0,21 | 86,84 | 96,90    | 0,00%  |



|                 |                                                                                                                               |                                                                                          |    |       |        |          |      |       |        |        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|------|-------|--------|--------|
| 00001570 SINAPI | LANÇA DE GRANITO CINZA (POLIDO) 1X 0,50 X 0,50 M PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                       | Louças e Metais                                                                          | UN | 3,0   | 437,60 | 1.312,80 | 0,70 | 27,04 | 347,48 | 0,00%  |
| 00001570 SINAPI | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                           | Materiais                                                                                | UN | 5,0   | 158,68 | 7.934,40 | 0,20 | 27,24 | 129,57 | 0,00%  |
| 01001 SINAPI    | TERMOADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023             | Instalações Elétricas - Interruptores, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores | UN | 20,0  | 61,11  | 1.222,20 | 0,19 | 27,47 | 42,94  | 0,00%  |
| 00448 SINAPI    | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA P. DRENO BRITA                                                                           | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E                                               | UN | 4,0   | 294,87 | 1.179,48 | 0,18 | 27,61 | 168,78 | 44,61% |
| 00516 SINAPI    | PLANTO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MONTE OLIVARIA, A 2,00 M. AF_07/2024                                                    | Plantas e Flores                                                                         | UN | 2,0   | 395,06 | 790,12   | 2,18 | 27,79 | 272,20 | 0,00%  |
| 102217 SINAPI   | FINITURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                              | Pinha em Madeira                                                                         | UN | 53,75 | 21,96  | 1.180,08 | 3,12 | 27,97 | 17,61  | 3,10%  |
| 100950 SINAPI   | ALVAR DE 2X1,5CM PARA PORTA FRANCO COM PINGOS PAU-MÁI POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023                         | Jacqueline - Portas                                                                      | M  | 117,3 | 8,84   | 1.037,31 | 0,17 | 28,14 | 7,71   | 0,00%  |
| 150880 SINAPI   | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                     | Louças e Metais                                                                          | UN | 8,0   | 172,76 | 1.382,08 | 0,18 | 28,30 | 147,62 | 0,00%  |
| 01050 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | Instalações Elétricas - Interruptores, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores | UN | 27,0  | 38,21  | 1.031,67 | 0,10 | 28,40 | 31,20  | 0,00%  |
| 00102 SINAPI    | CAIXA DE CONDUITO (SIMPLES) CILÍNDRICA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | Caixas e Conduíto                                                                        | UN | 4,0   | 269,31 | 1.077,24 | 0,15 | 28,61 | 203,67 | 0,00%  |
| 01030 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXIVELISADO, 8MM², ANTI-CHAMA 450V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023          | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores   | M  | 70,0  | 13,29  | 930,30   | 0,14 | 28,76 | 13,94  | 0,00%  |
| 00007400 SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO                                                                  | Materiais                                                                                | UN | 5,0   | 128,19 | 640,95   | 0,13 | 28,86 | 85,88  | 0,00%  |
| 06469 SINAPI    | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024_P5                       | Louças e Metais                                                                          | UN | 2,0   | 328,27 | 656,54   | 0,17 | 29,01 | 325,26 | 0,00%  |
| 1512 ORLSE      | Substituição para chuveiros - REV 01/2022                                                                                     | Equipamentos para Cozinha e Banheiro                                                     | UN | 10,0  | 75,17  | 751,70   | 3,12 | 29,14 | 81,91  | -3,06% |
| 00504 SINAPI    | PLANTO DE CRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                | Plantas e Flores                                                                         | UN | 38,08 | 19,79  | 753,20   | 3,12 | 29,24 | 19,18  | 3,10%  |
| 07503 SINAPI    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 7 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2024                       | Luminação Projeção e Monitoramento                                                       | UN | 35,0  | 21,05  | 736,75   | 0,11 | 29,35 | 17,19  | 0,00%  |
| 02004 SINAPI    | TOMADA MÓDULO DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2023             | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores   | UN | 10,0  | 72,04  | 720,40   | 0,11 | 29,48 | 58,23  | 0,00%  |
| 01061 SINAPI    | INTERRUPTOR PARA FIO (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores   | UN | 7,0   | 74,74  | 523,18   | 0,09 | 29,54 | 61,03  | 0,00%  |
| 09595 SINAPI    | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATA, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E SANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021    | Tubos e Registros para Saneamento                                                        | UN | 4,0   | 124,00 | 496,00   | 0,05 | 29,62 | 101,28 | 0,10%  |
| 0000377 SINAPI  | ASSINHO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                              | Materiais                                                                                | UN | 9,0   | 52,65  | 473,85   | 0,05 | 29,69 | 43,00  | 3,00%  |
| 0000377 SINAPI  | DEPOSITÓRIO DE 4 POLÍDIOS SENSIBILIZADOS EM 30 MMS DIÂMETRO DE 10 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                      | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETROFICAÇÃO E                                               | UN | 1,0   | 315,75 | 315,75   | 0,05 | 29,73 | 272,01 | -5,22% |
| 01061 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                   | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Embutidos, Cabos, Calhas, Tomadas e Interruptores   | UN | 3,0   | 78,01  | 234,03   | 0,04 | 29,77 | 62,70  | 0,00%  |
| 04210051 SINAPI | KIT CAVELETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                | INSTALAÇÕES PREDIAIS                                                                     | UN | 1,0   | 207,31 | 207,31   | 0,03 | 29,80 | 67,89  |        |







Obras  
CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - ÁREA RECREATIVA

Banco  
SINAPI - 03/2026 - Paraíba  
ODE - 02/2026 - Sergipe

B.O.L  
72,47%

Emprego Social:  
Não Oportunizado:  
Horista: 114,10%  
Mensalista: 72,68%

| Item | Código Banco       | Descrição                                                                                                                                                                                | Planilha Orçamentária Simples Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento |        |            |          |      |          |           |           |      |           | Total     |        | Total     | Porco (%) |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------|----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
|      |                    |                                                                                                                                                                                          | Und                                                                            | Quant  | Valor Unit | M. O     | EQ   | MAT.     | Total     | M. O.     | EQ   | MAT.      |           |        |           |           |
| 1    |                    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                    |                                                                                |        |            |          |      |          |           |           |      |           |           |        | 68.011,20 | 10,47 %   |
| 1.1  | 103882 SINAPI      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CIMA COM CIMA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_503022_P8                                                                                     | m²                                                                             | 4      | 504,15     | 42,42    | 0,00 | 575,07   | 617,42    | 338,06    | 0,00 | 4.620,08  | 4.638,44  | 0,76 % |           |           |
| 1.2  | COMP. 090 INSPER   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                      | mtz                                                                            | 6      | 0.100,30   | 8.158,86 | 0,00 | 4.357,10 | 10.515,86 | 64.929,16 | 0,00 | 8.142,00  | 63.071,78 | 0,11 % |           |           |
| 2    |                    | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                             |                                                                                |        |            |          |      |          |           |           |      |           |           |        | 87.045,02 | 13,40 %   |
| 2.1  | 104806 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 MP E 10 MP. AF_502023_P6                               | m²                                                                             | 45,36  | 84,68      | 24,62    | 0,00 | 78,10    | 120,70    | 1.200,50  | 0,00 | 3.078,05  | 3.098,48  | 0,78 % |           |           |
| 2.2  | 104811 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_502023_P6                                        | m²                                                                             | 231,6  | 110,90     | 25,20    | 0,00 | 114,06   | 145,18    | 8.631,12  | 0,00 | 26.524,73 | 31.155,95 | 5,11 % |           |           |
| 2.3  | 104817 SINAPI      | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 1 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_502023_P6                      | m²                                                                             | 106,13 | 375,46     | 49,79    | 0,00 | 410,52   | 439,82    | 5.231,15  | 0,00 | 40.569,54 | 46.800,69 | 7,51 % |           |           |
| 3    |                    | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                             |                                                                                |        |            |          |      |          |           |           |      |           |           |        | 51.557,17 | 7,94 %    |
| 3.1  | 92338 SINAPI       | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_100202                                                                     | m²                                                                             | 391,82 | 85,01      | 13,16    | 0,00 | 80,89    | 104,13    | 5.145,89  | 0,00 | 36.633,50 | 40.779,39 | 6,28 % |           |           |
| 3.2  | 93081 SINAPI       | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR BRANCO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF_100202                                                                      | m²                                                                             | 57,4   | 104,61     | 13,14    | 0,00 | 115,22   | 128,36    | 754,74    | 0,00 | 5.613,62  | 7.367,86  | 1,13 % |           |           |
| 3.3  | 94273 SINAPI       | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, COM FIBRA CIMENTADA EM CONCRETO PRF-4 ARMADO, DIMENSÕES 100X15X130 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_010204  | m                                                                              | 83,02  | 44,18      | 11,86    | 0,00 | 42,74    | 54,10     | 747,54    | 0,00 | 2.667,30  | 3.409,92  | 0,13 % |           |           |
| 4    |                    | CORRENTURA                                                                                                                                                                               |                                                                                |        |            |          |      |          |           |           |      |           |           |        | 80.520,72 | 12,36 %   |
| 4.1  | 92543 SINAPI       | TAMPA DE MADEIRA COMPOSTA POR TELHAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_100205     | m²                                                                             | 403,18 | 20,63      | 3,58     | 0,00 | 20,95    | 25,18     | 3.960,17  | 0,00 | 3.204,91  | 11.755,58 | 1,81 % |           |           |
| 4.2  | 94237 SINAPI       | FIXAÇÃO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 16 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 CM DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE. AF_070206 | m²                                                                             | 403,18 | 63,26      | 7,14     | 0,00 | 70,92    | 67,47     | 6.979,68  | 0,00 | 28.358,34 | 31.735,12 | 4,81 % |           |           |
| 4.3  | Proprio Composição | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESURA 10CM                                                                                                                                     | m                                                                              | 152,46 | 45,09      | 21,40    | 0,00 | 31,62    | 50,22     | 2.253,07  | 0,00 | 5.198,67  | 5.410,74  | 0,08 % |           |           |

96



Prefeitura Municipal de Aranhã - PB  
CNPJ: 08.778.218/0001-06

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |          |        |      |          |          |           |      |            |            |        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|------|----------|----------|-----------|------|------------|------------|--------|
| 4.4 | 98547 SINAP    | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E JUNT F. UNIM AF_10/2023                                                                                                                                                                  | m² | 30,82  | 214,73   | 50,40  | 0,00 | 238,96   | 238,96   | 1.563,75  | 0,00 | 7.242,77   | 0.786,52   | 1.36 % |
| 4.5 | 98550 SINAP    | FORNO EMPILHAS DE C/ 550, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_08/2023                                                                                                                                                                                                                                        | m² | 175,77 | 50,59    | 32,16  | 0,00 | 29,74    | 61,60    | 12.116,92 | 0,00 | 11.205,14  | 273.622,06 | 3.59 % |
| 8   |                | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |          |        |      |          |          |           |      | 109.122,99 | 98.42 %    |        |
| 5.1 | 80826 SINAP    | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA) 00X7,00M E ESPESSURA DE 4 CM, INCLUSIVE DORNAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                                                                             | UN | 20     | 782,13   | 123,73 | 0,00 | 646,79   | 970,72   | 2.045,78  | 0,00 | 19.406,87  | 22.512,75  | 3,44 % |
| 5.2 | 81307 SINAP    | MANUTENÇÃO DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXCLUSÃO DE PURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                                                                            | UN | 23     | 68,08    | 40,78  | 0,00 | 73,38    | 120,11   | 937,25    | 0,00 | 1.823,28   | 1.782,53   | 0,43 % |
| 5.3 | 14381 ORÇ      | Porta de correr em vidro temperado (corte 10mm), nobre e fechadura, guias de 10mm e vidros                                                                                                                                                                                                            | m² | 8,4    | 950,15   | 19,36  | 0,00 | 1.144,59 | 1.163,94 | 180,03    | 0,00 | 8.814,55   | 9.174,57   | 1,31 % |
| 5.4 | 94572 SINAP    | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 50X100 (INCLUSIVE) BATH 16X11/12 QUADRO 8 X 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO DE BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUANTIFICAÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024 | m² | 26,4   | 351,95   | 17,36  | 0,00 | 410,30   | 430,66   | 325,00    | 0,00 | 11.041,12  | 11.369,42  | 1,20 % |
| 5.5 | 94147 SINAP    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUANTIFICAÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                                                                                               | m² | 5,86   | 209,03   | 19,34  | 0,00 | 180,05   | 609,40   | 112,72    | 0,00 | 4.058,32   | 5.112,07   | 0,75 % |
| 5.6 | 94464 SINAP    | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATERIA/REQUINTO 3,0 14 CM, VIDRO INCLUSIVE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM QUANTIFICAÇÃO ALZAR, DIMENSÕES 0300 (A X) 10 CM, SEM ACABAMENTO VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2024                                             | m² | 8,24   | 665,00   | 30,98  | 0,00 | 714,48   | 814,42   | 245,36    | 0,00 | 4.552,82   | 5.051,90   | 0,70 % |
| 5.7 | 7226 ORÇ       | Porta em madeira compensada (corte) 1sa, sem-laca, 1,60 x 2,10 m 2 folhas, com travessa (30x30mm) tipo val-com, incl. elva baterias e ferragens                                                                                                                                                       | un | 4      | 2.021,73 | 293,79 | 0,57 | 2.284,44 | 2.475,40 | 841,56    | 2,28 | 9.057,70   | 9.901,80   | 1,32 % |
| 5.8 | 09861 SINAP    | GRANIL EM AÇO FIXADO EM VÁZIO DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS DIÁMETROS DE 25X4,8 MM AF_10/2023                                                                                                                                                                                                        | m² | 50,44  | 529,37   | 136,79 | 0,00 | 1.113,52 | 848,31   | 16.237,02 | 0,00 | 16.713,06  | 32.700,73  | 5,04 % |
| 5.9 | 100805 SINAP   | ALZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM FIOSCOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2023                                                                                                                                                                                                 | m² | 117,3  | 7,71     | 7,50   | 0,70 | 6,40     | 3,44     | 390,29    | 0,00 | 807,02     | 1.107,31   | 0,17 % |
| 6   |                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |          |        |      |          |          |           |      | 38.340,41  | 8,90 %     |        |
| 6.1 | 101110 SINAP   | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CAIXA DE 10 MM E DISJUNTOR 100A (NÃO INCLUSIVE) O POSTE DE CONCRETO AF_12/2023                                                                                                                                                   | UN | 1      | 2.334,19 | 570,82 | 0,00 | 2.275,01 | 2.646,43 | 570,04    | 0,00 | 2.275,01   | 2.846,43   | 0,44 % |
| 6.2 | 09014166 SINAP | POSTE CONICO CONTINUA EM AÇO GALVANIZADO RETO, ENCRUSTADO NA 7 M DIÂMETRO INTERIOR = 1125 MM                                                                                                                                                                                                          | UN | 1      | 1.405,12 | 0,00   | 0,00 | 1.720,05 | 1.720,05 | 0,00      | 0,00 | 1.720,05   | 1.720,05   | 0,26 % |
| 6.3 | 03448 SINAP    | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPÃO E DRENO BRITA                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 4      | 264,04   | 144,72 | 0,00 | 154,20   | 281,92   | 578,48    | 0,00 | 518,80     | 1.195,88   | 0,18 % |
| 6.4 | 72231 ORÇ      | Quadro de distribuição de embutir em chapa on ipco, para até 40 disjuntivos, com diferencial, vedação DDI, excl. cabos e unidades                                                                                                                                                                     | UN | 1      | 1.245,04 | 370,76 | 0,00 | 1.166,70 | 1.320,57 | 370,76    | 0,00 | 1.166,70   | 1.529,57   | 0,24 % |
| 6.5 | 99433 SINAP    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2023                                                                                                                                                                                                          | UN | 5      | 10,57    | 1,80   | 0,00 | 11,48    | 13,31    | 5,15      | 0,00 | 57,40      | 58,55      | 0,01 % |
| 6.6 | 09634 SINAP    | DISJUNTOR BI-POLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2023                                                                                                                                                                                                           | UN | 15     | 10,57    | 1,80   | 0,00 | 11,48    | 13,31    | 21,45     | 0,00 | 172,20     | 180,55     | 0,03 % |
| 6.7 | 51048 SINAP    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2023                                                                                                                                                                                                          | UN | 6      | 12,77    | 2,73   | 0,00 | 12,20    | 15,03    | 16,50     | 0,00 | 81,60      | 79,15      | 0,01 % |
| 6.8 | 99467 SINAP    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2023                                                                                                                                                                                                          | UN | 10     | 14,17    | 4,58   | 0,00 | 13,01    | 17,79    | 41,50     | 0,00 | 130,10     | 171,60     | 0,02 % |



|      |                 |                                                                                                                                                  |     |      |          |        |      |          |          |          |      |           |          |        |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--------|------|----------|----------|----------|------|-----------|----------|--------|
| 8.9  | 11572 UNH       | Disjuntor termomagnético modular 70 A, padrão DIN (Europeu) - Ina (branca) curva C, 10kA.                                                        | UN  | 1    | 166,68   | 44,13  | 0,30 | 180,01   | 204,14   | 44,13    | 0,00 | 150,01    | 204,14   | 0,03 % |
| 8.10 | Próprio         | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA - CORRENTE DE 30 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                         | UNH | 1    | 257,82   | 30,48  | 0,30 | 288,29   | 315,75   | 30,48    | 0,00 | 288,29    | 315,75   | 0,05 % |
| 8.11 | 91704 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | M   | 700  | 3,46     | 1,19   | 0,00 | 3,04     | 4,23     | 593,00   | 0,00 | 2.128,00  | 2.961,00 | 0,46 % |
| 8.12 | 91926 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                  | M   | 3000 | 5,53     | 1,50   | 0,00 | 4,56     | 5,16     | 2.400,00 | 0,00 | 7.455,00  | 9.855,00 | 1,52 % |
| 8.13 | 91928 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | M   | 790  | 7,82     | 2,02   | 0,00 | 7,58     | 8,58     | 585,00   | 0,00 | 2.192,40  | 2.778,20 | 0,43 % |
| 8.14 | 91930 SINAPI    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | M   | 70   | 10,94    | 2,54   | 0,00 | 10,75    | 11,89    | 154,80   | 0,00 | 752,50    | 937,30   | 0,14 % |
| 8.15 | 91958 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                       | UN  | 27   | 31,20    | 13,79  | 0,00 | 18,42    | 38,21    | 507,70   | 0,00 | 524,34    | 1.031,87 | 0,16 % |
| 8.16 | 91981 SINAPI    | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | UN  | 7    | 61,00    | 30,60  | 0,00 | 38,14    | 74,74    | 206,70   | 0,00 | 258,06    | 523,18   | 0,08 % |
| 8.17 | 91967 SINAPI    | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                      | UN  | 3    | 63,10    | 36,80  | 0,00 | 41,41    | 79,01    | 109,40   | 0,00 | 124,22    | 294,03   | 0,04 % |
| 8.18 | 91987 SINAPI    | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | UN  | 20   | 49,50    | 33,43  | 0,00 | 27,71    | 61,11    | 988,00   | 0,00 | 554,20    | 1.222,20 | 0,19 % |
| 8.19 | 91996 SINAPI    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | UN  | 10   | 58,88    | 38,80  | 0,00 | 38,44    | 72,64    | 368,00   | 0,00 | 394,40    | 770,40   | 0,11 % |
| 8.20 | 91998 SINAPI    | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN  | 30   | 30,89    | 23,25  | 0,00 | 21,58    | 45,17    | 857,50   | 0,00 | 657,80    | 1.259,10 | 0,20 % |
| 8.21 | 92000 SINAPI    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                  | UN  | 54   | 32,69    | 19,32  | 0,00 | 20,71    | 40,03    | 1.043,28 | 0,00 | 1.119,34  | 2.161,62 | 0,33 % |
| 8.22 | 97608 SINAPI    | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRATE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN  | 12   | 105,14   | 21,44  | 0,00 | 107,32   | 176,76   | 267,78   | 0,00 | 1.287,64  | 1.545,12 | 0,24 % |
| 8.23 | 12971 ORSE      | Luminária Panel Led embutir 18w quadrada, 6000k, de 04phi ou similar - Item 119701                                                               | un  | 48   | 72,55    | 43,13  | 0,00 | 53,41    | 97,54    | 2.110,24 | 0,00 | 2.503,68  | 4.687,92 | 0,72 % |
| 9    |                 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL                                                                                                      |     |      |          |        |      |          |          |          |      | 38.018,43 | 5,39 %   |        |
| 7.1  | 74218001 SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                   | UN  | 1    | 165,20   | 17,52  | 0,00 | 159,79   | 207,31   | 17,52    | 0,00 | 159,79    | 207,31   | 0,03 % |
| 7.2  | 95073 SINAPI    | HIDRÔMETRO DE 1/2", 1,5 MMH - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                                              | UN  | 1    | 133,49   | 22,12  | 0,00 | 141,35   | 183,48   | 22,12    | 0,00 | 141,35    | 183,48   | 0,03 % |
| 7.3  | Próprio         | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PROTEGIDA, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS, (QUADRADO) - 1,75MM DE ALTURA - 52300                                        | UND | 1    | 2.071,21 | 395,36 | 0,00 | 2.067,36 | 2.482,72 | 395,36   | 0,00 | 2.067,36  | 2.482,72 | 0,38 % |
| 7.4  | 95915 SINAPI    | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E GAVIOLA LOMADON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2024                        | UN  | 4    | 101,25   | 11,34  | 0,00 | 112,86   | 134,30   | 45,38    | 0,00 | 450,84    | 496,06   | 0,08 % |
| 7.5  | 94102 SINAPI    | CAIXA DE COMBUSTÍVEL SINTÉTICO, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ATUAÇÃO INTERNA = 3,4 M. AF_12/2023                 | UN  | 4    | 208,97   | 5,81   | 0,00 | 243,50   | 249,31   | 23,24    | 0,00 | 244,00    | 267,24   | 0,04 % |



|      |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |    |      |        |       |      |          |          |        |      |           |          |        |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|------|----------|----------|--------|------|-----------|----------|--------|
| 7.8  | 96472 SINAPI    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COMPLETO, PARA INSTALAR EM FURTO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                              | UN | 7    | 838,47 | 60,10 | 0,00 | 997,98   | 1.028,08 | 420,70 | 0,00 | 8.779,92  | 7.126,63 | 1,11 % |
| 7.9  | 0002677 SINAPI  | ASSENSO SANITÁRIO EM PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                              | UN | 8    | 49,00  | 0,00  | 0,00 | 52,66    | 52,66    | 0,00   | 0,00 | 421,28    | 421,28   | 0,98 % |
| 7.10 | 96482 SINAPI    | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO DRENADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026, PB                                                                                                                                      | UN | 2    | 325,20 | 33,88 | 0,00 | 359,08   | 389,27   | 67,76  | 0,00 | 728,78    | 796,54   | 0,12 % |
| 7.11 | 86896 SINAPI    | BANCADA DE GRANITO LIMA POLIDA, 120,00 X 30,00 CM, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                     | UN | 1    | 267,43 | 46,76 | 0,00 | 314,19   | 437,80   | 140,10 | 0,00 | 1.173,70  | 1.113,40 | 0,20 % |
| 7.12 | 13864 ORSE      | Bancada em granito não polido, 60x90                                                                                                                                                                                                          | m² | 0,34 | 733,59 | 38,02 | 0,00 | 840,15   | 856,18   | 317,17 | 0,00 | 7.073,57  | 7.390,74 | 1,14 % |
| 7.13 | 00007802 SINAPI | TORNEIRA DE METAL AZULADO, PARA TANQUE/JARDIM, DE PART. DE, COM BICO PLÁSTICO, CANO CURTO, ÁREA EXTERNA, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"                                                                                             | UN | 2    | 44,57  | 0,00  | 0,00 | 64,71    | 54,71    | 0,00   | 0,00 | 109,41    | 109,41   | 0,02 % |
| 7.14 | 00007370 SINAPI | BUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"                                                                                                                                                                                           | UN | 8    | 125,67 | 0,00  | 0,00 | 156,68   | 156,68   | 0,00   | 0,00 | 1.269,47  | 1.269,47 | 0,20 % |
| 7.15 | 99495 SINAPI    | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCHIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_02/2022                                                                                                                 | UN | 8    | 17,26  | 3,72  | 0,00 | 15,54    | 21,26    | 45,75  | 0,00 | 124,32    | 170,08   | 0,03 % |
| 7.16 | 00011797 SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 15 MM, PARA LÁMINAS/ CALHAS                                                                                                                                                                                           | UN | 8    | 15,58  | 0,00  | 0,00 | 19,08    | 20,06    | 0,00   | 0,00 | 114,33    | 114,33   | 0,02 % |
| 7.17 | 00037400 SINAPI | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO                                                                                                                                                                                  | UN | 8    | 66,89  | 0,00  | 0,00 | 106,19   | 106,19   | 0,00   | 0,00 | 841,51    | 841,51   | 0,13 % |
| 7.18 | 00011758 SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA, TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1000 ML                                                                                                                                                     | UN | 11   | 57,50  | 0,00  | 0,00 | 131,04   | 101,04   | 0,00   | 0,00 | 2.121,75  | 2.121,78 | 0,33 % |
| 7.19 | 00031451 SINAPI | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                              | UN | 10   | 95,89  | 0,00  | 0,00 | 136,19   | 106,19   | 0,00   | 0,00 | 1.583,03  | 1.583,09 | 0,28 % |
| 7.20 | 86843 SINAPI    | LAVALÓRIO, LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E LUGARETE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 12   | 256,68 | 33,79 | 0,00 | 290,46   | 314,36   | 406,48 | 0,00 | 3.366,72  | 3.772,20 | 0,58 % |
| 7.21 | 100860 SINAPI   | CHUVEIRO DE TIPO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO PUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                                                                                     | UN | 6    | 141,02 | 43,65 | 0,00 | 129,02   | 172,70   | 262,08 | 0,00 | 774,12    | 1.036,20 | 0,16 % |
| 7.22 | 102915 SINAPI   | CUBA DE BANHEIRO DE AÇO INOXIDÁVEL MÓVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026                                                                                     | UN | 6    | 311,45 | 23,81 | 0,00 | 362,11   | 406,92   | 142,86 | 0,00 | 2.292,66  | 2.435,52 | 0,36 % |
| 8    |                 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                 |    |      |        |       |      |          |          |        |      | 10.829,77 |          | 1,87 % |
| 8.1  | 97599 SINAPI    | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W - SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2021                                                                                                                                        | UN | 36   | 17,19  | 6,42  | 0,00 | 14,69    | 21,05    | 724,70 | 0,00 | 512,06    | 736,75   | 0,12 % |
| 8.2  | COMP 50 Pótero  | SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (BARRANTES E EXTINTORES) NA DIMENSÃO (1 X 1) M, CONFORME NBR 15081 ABNT                                                                                                           | un | 5    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 % |
| 8.3  | 101907 SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_P2                                                                                                                                  | UN | 5    | 924,42 | 22,12 | 0,00 | 1.110,01 | 1.132,13 | 110,00 | 0,00 | 5.550,06  | 5.662,65 | 0,87 % |
| 8.4  | 101905 SINAPI   | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_P2                                                                                                                     | UN | 5    | 289,92 | 22,12 | 0,00 | 329,27   | 351,39   | 110,00 | 0,00 | 1.648,35  | 1.758,39 | 0,27 % |



|      |                 |                                                                                                                                                                                 |    |         |          |        |      |          |          |           |      |           |           |         |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|------|----------|----------|-----------|------|-----------|-----------|---------|
| 8.5  | 002958 SINAPI   | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 20x30 CM, EM PVC, COM MANEJO EMANHO-CHAMAS (SÍMBOLOS VERMELHOS E PROTOGRAMAS CONFORME NBR 16823). | UN | 42      | 37,29    | 0,00   | 0,00 | 43,67    | 43,67    | 0,00      | 0,00 | 1.918,10  | 1.918,10  | 3,70 %  |
| 8.6  | 1512 SINAPI     | Suprimento decorativo para esquadria - REV 01/2022                                                                                                                              | m  | 10      | 64,87    | 1,90   | 0,00 | 73,87    | 75,77    | 10,00     | 0,00 | 738,70    | 757,70    | 0,12 %  |
| 9    |                 | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                                                                                    |    |         |          |        |      |          |          |           |      | 71.374,58 | 71.374,58 | 13,93 % |
| 9.1  | 103250 SINAPI   | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P5                                                              | UN | 6       | 3.848,58 | 130,40 | 0,00 | 4.038,98 | 4.488,06 | 782,40    | 0,00 | 26.013,36 | 26.795,76 | 4,13 %  |
| 9.2  | 103247 SINAPI   | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2021_P5                                                              | UN | 12      | 2.612,45 | 120,60 | 0,00 | 2.959,35 | 3.076,89 | 1.447,20  | 0,00 | 35.478,68 | 36.926,09 | 3,98 %  |
| 9.3  | 07339 SINAPI    | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2025                                    | m  | 108     | 57,86    | 3,03   | 0,00 | 67,55    | 77,58    | 343,54    | 0,00 | 7.368,20  | 7.711,74  | 1,18 %  |
| 10   |                 | PINTURAS                                                                                                                                                                        |    |         |          |        |      |          |          |           |      | 78.281,59 | 78.281,59 | 12,04 % |
| 10.1 | 58407 SINAPI    | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                                                      | m² | 1082,18 | 17,82    | 12,91  | 0,00 | 8,91     | 21,82    | 14.130,04 | 0,00 | 9.731,32  | 23.861,36 | 3,67 %  |
| 10.2 | 58407 SINAPI    | PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_04/2023                                                                                             | m² | 1992,18 | 13,58    | 5,67   | 0,00 | 10,77    | 16,58    | 6.376,42  | 0,00 | 11.767,77 | 18.143,95 | 2,70 %  |
| 10.3 | 58404 SINAPI    | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023                                                                                          | m² | 176,77  | 21,94    | 18,08  | 0,00 | 8,78     | 26,86    | 5.812,09  | 0,00 | 3.308,24  | 16.120,04 | 1,58 %  |
| 10.4 | 58408 SINAPI    | PINTURA LATEX ACRÍLICA PRÉ-MISTA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023                                                                                              | m² | 176,77  | 16,10    | 9,11   | 0,00 | 11,60    | 19,71    | 3.055,00  | 0,00 | 4.370,53  | 7.425,53  | 1,10 %  |
| 10.5 | 58308 SINAPI    | PINTURA LATEX ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023                                                                                                       | m² | 1992,94 | 14,31    | 5,90   | 0,00 | 12,82    | 17,52    | 5.511,22  | 0,00 | 12.244,57 | 17.055,79 | 2,70 %  |
| 10.6 | 107217 SINAPI   | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021                                                                                                  | m² | 59,75   | 17,01    | 10,85  | 0,00 | 10,67    | 21,56    | 583,41    | 0,00 | 570,81    | 1.158,08  | 0,16 %  |
| 11   |                 | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS                                                                                                                                                      |    |         |          |        |      |          |          |           |      | 25.353,88 | 25.353,88 | 3,91 %  |
| 11.1 | 1010648 SINAPI  | PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 50" CM                                                                                                                                  | UN | 1       | 1.332,49 | 0,00   | 0,00 | 1.595,16 | 1.595,16 | 0,00      | 0,00 | 1.595,15  | 1.595,15  | 0,25 %  |
| 11.2 | 130956 SINAPI   | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2026                                                             | UN | 22      | 367,10   | 41,72  | 0,00 | 328,05   | 371,07   | 517,44    | 0,00 | 7.220,76  | 8.141,64  | 1,25 %  |
| 11.3 | 98504 SINAPI    | PLANTÃO DE GRAMA NATIVA EM PLACAS AF_07/2024                                                                                                                                    | m² | 35,06   | 16,18    | 0,58   | 0,00 | 16,20    | 16,78    | 136,84    | 0,00 | 670,58    | 707,32    | 0,12 %  |
| 11.4 | 98515 SINAPI    | PLANTÃO DE PAU-NITRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024                                                                                                     | UN | 3       | 322,58   | 116,08 | 0,00 | 278,98   | 328,06   | 348,24    | 0,00 | 830,94    | 1.169,18  | 0,18 %  |
| 11.5 | 74125002 SINAPI | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO PARA PLASTIFICADO COLADO                                                                                   | m² | 1,64    | 725,84   | 61,12  | 0,00 | 811,49   | 852,61   | 311,05    | 0,00 | 2.116,12  | 3.427,62  | 0,10 %  |
| 11.6 | 0637 SINAPI     | LIQUPEZA FINAL DA OBRA                                                                                                                                                          | m² | 772,4   | 4,14     | 3,00   | 0,00 | 2,07     | 5,07     | 2.377,20  | 0,00 | 1.318,88  | 3.696,08  | 0,00 %  |
| 11.7 | 84124 SINAPI    | LETRA DE AÇO INOX Nº2 ALI-250M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                         | UN | 33      | 157,74   | 25,15  | 0,00 | 168,02   | 173,18   | 525,06    | 0,00 | 5.344,99  | 6.374,84  | 0,98 %  |

Total > 179.351,99 2,28 470.067,47 849.431,87

Total sem ICM  
Total do BDI  
Total Geral

530.313,44  
118.113,28  
648.426,72

Engenheiro Civil / Fiscal



**பெயர்**

電話  
54371 - 54372 - 54373  
54374 - 54375 - 54376

BOL  
22475

~~Chicago State  
H&B Dec 1968  
NSP lib 11575  
Hecampus 1788~~

*Blattella germanica* Linnaeus

科學出版社 重慶分社發行

Page 50

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

| 4                    | CORTAÇÃO     |                                                                                                                                                                   |                                                                   |      |           |            |       | 05/08/12 |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------|----------|
| 4.1                  | Código Renda | Descrição                                                                                                                                                         | Tipo                                                              | Unid | Quant     | Valor Unit | Total |          |
| Consumíveis          | 97543 SHAP   | TRAMA DE MACIÇA COMPOSTA COM FIBRAS PARABOLICAS DE ALUMINIO PARA TELA DE FIBROCEMENTO METALICA, PLASTICA DO TUBO-CONDUTOR, MATERIAL DE ENXERTO VERMELHO AF 100005 | Parabólica - Trama para Dobragem                                  | mt   | 1,0000000 | 33,83      | 33,83 |          |
| Consumíveis e outros | 55262 SHAP   | CABOTINHAO DE FIBRA COM MACIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | Outro SHAP - Caboteira                                            | h    | 0,195200  | 33,24      | 1,94  |          |
| Consumíveis e outros | 55262 SHAP   | CONDUTOR ELÉTRICO DE CULMA, CAPACIDADE 400KG, COMANDO FIBRO MACIÇO 120-2500 DE 125-CV - DHT DUTING AF 000001                                                      | Parabólica - Cuias - material Parabólico - Injeção de equipamento | CM   | 0,300000  | 21,42      | 0,75  |          |
| Consumíveis e outros | 55261 SHAP   | CONDUTOR ELÉTRICO DE CULMA, CAPACIDADE 400KG, COMANDO FIBRO MACIÇO 120-2500 DE 125-CV - DHT DUTING AF 000001                                                      | Parabólica - Produtores - Parabólica - Cuias - Equipamento        | CM   | 0,000000  | 33,24      | 0,00  |          |





405

Fis. 124

|            |        |        |                                                |              |            |             |       |
|------------|--------|--------|------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| Composição | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO        | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PARAFUSO PARAFUSO 10x100 - 3 - 12MM (COM 1000) | KG           | 1.000.000  | 10,00       | 10.00 |
| Material   | 800000 | 800000 | PARAFUSO 10x100 - 3 - 12MM (COM 1000)          | KG           | 1.000.000  | 10,00       | 10.00 |
| Material   | 800000 | 800000 | PARAFUSO 10x100 - 3 - 12MM (COM 1000)          | KG           | 1.000.000  | 10,00       | 10.00 |
| Material   | 800000 | 800000 | PARAFUSO 10x100 - 3 - 12MM (COM 1000)          | KG           | 1.000.000  | 10,00       | 10.00 |
| Material   | 800000 | 800000 | PARAFUSO 10x100 - 3 - 12MM (COM 1000)          | KG           | 1.000.000  | 10,00       | 10.00 |

Valor Unit. 10,00  
Valor Total 10.00

|            |        |        |                                         |              |            |             |       |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| 8          | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Composição | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |

Valor Unit. 10,00  
Valor Total 10.00

|            |        |        |                                         |              |            |             |       |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| 8.2        | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Composição | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |

Valor Unit. 10,00  
Valor Total 10.00

|            |        |        |                                         |              |            |             |       |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| 8.3        | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Composição | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |


Valor Unit. 10,00  
Valor Total 10.00

|            |        |        |                                         |              |            |             |       |
|------------|--------|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------|
| 8.4        | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Composição | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |
| Material   | 800000 | 800000 | PORTÃO COM ENCARGOS GERAIS E MANUTENÇÃO | Unid. 800000 | Quantidade | Valor Unit. | Total |

Valor Unit. 10,00  
Valor Total 10.00

44





|            |           |      |                                                                                    |             |    |          |        |        |
|------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------|--------|--------|
| Item       | 00014545H | GR5E | Decorativa tipo rede e vidro em superfície, tamanho 37, galvanizada, com parafusos | Materiais   | un | 0,000000 | 100,00 | 100,00 |
| Item       | 00014545H | GR5E | Servente de obras (bonitas)                                                        | Mão de Obra | m  | 4,750000 | 19,37  | 7,42   |
| Composição | 00014545H | GR5E | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m  | 4,750000 | 19,37  | 7,42   |
| Item       | 00000753H | GR5E | Prato de aço inox com tampa 10 x 30,02 x 1,1                                       | Materiais   | kg | 0,004000 | 7,40   | 2,96   |
| Composição | 00000753H | GR5E | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m  | 4,750000 | 19,37  | 7,42   |
| Composição | 00000753H | GR5E | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m  | 4,750000 | 19,37  | 7,42   |
| Item       | 0010      | GR5E | Bateria (bateria) em madeira 1,14m (30x22cm), com 200 páginas                      | Materiais   | q  | 1,000000 | 247,49 | 247,49 |
| Item       | 00000753H | GR5E | Capacete de segurança com boné (boné)                                              | Mão de Obra | m  | 4,750000 | 19,37  | 7,42   |
| Item       | 00000753H | GR5E | Forro em madeira compensada com 1,14m (30x22cm) e 2,00m (30x22cm)                  | Materiais   | m  | 2,000000 | 247,49 | 494,98 |
| Item       | 0010      | GR5E | Vitrinho transparente com 1,14m (30x22cm)                                          | Materiais   | m  | 2,000000 | 247,49 | 494,98 |

Detalhamento de Cálculo GR5E

| Item | Código Banco | Descrição                                                                          | Tipo        | Unid | Quant    | Valor Unid | Total  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|------------|--------|
| Item | 00014545H    | Decorativa tipo rede e vidro em superfície, tamanho 37, galvanizada, com parafusos | Materiais   | un   | 0,000000 | 100,00     | 100,00 |
| Item | 00014545H    | Servente de obras (bonitas)                                                        | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00014545H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Prato de aço inox com tampa 10 x 30,02 x 1,1                                       | Materiais   | kg   | 0,004000 | 7,40       | 2,96   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 0010         | Bateria (bateria) em madeira 1,14m (30x22cm), com 200 páginas                      | Materiais   | q    | 1,000000 | 247,49     | 247,49 |
| Item | 00000753H    | Capacete de segurança com boné (boné)                                              | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro em madeira compensada com 1,14m (30x22cm) e 2,00m (30x22cm)                  | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 0010         | Vitrinho transparente com 1,14m (30x22cm)                                          | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 00014545H    | Decorativa tipo rede e vidro em superfície, tamanho 37, galvanizada, com parafusos | Materiais   | un   | 0,000000 | 100,00     | 100,00 |
| Item | 00014545H    | Servente de obras (bonitas)                                                        | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00014545H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Prato de aço inox com tampa 10 x 30,02 x 1,1                                       | Materiais   | kg   | 0,004000 | 7,40       | 2,96   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 0010         | Bateria (bateria) em madeira 1,14m (30x22cm), com 200 páginas                      | Materiais   | q    | 1,000000 | 247,49     | 247,49 |
| Item | 00000753H    | Capacete de segurança com boné (boné)                                              | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro em madeira compensada com 1,14m (30x22cm) e 2,00m (30x22cm)                  | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 0010         | Vitrinho transparente com 1,14m (30x22cm)                                          | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 00014545H    | Decorativa tipo rede e vidro em superfície, tamanho 37, galvanizada, com parafusos | Materiais   | un   | 0,000000 | 100,00     | 100,00 |
| Item | 00014545H    | Servente de obras (bonitas)                                                        | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00014545H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Prato de aço inox com tampa 10 x 30,02 x 1,1                                       | Materiais   | kg   | 0,004000 | 7,40       | 2,96   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 0010         | Bateria (bateria) em madeira 1,14m (30x22cm), com 200 páginas                      | Materiais   | q    | 1,000000 | 247,49     | 247,49 |
| Item | 00000753H    | Capacete de segurança com boné (boné)                                              | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro em madeira compensada com 1,14m (30x22cm) e 2,00m (30x22cm)                  | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 0010         | Vitrinho transparente com 1,14m (30x22cm)                                          | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |

|               |        |       |      |        |        |
|---------------|--------|-------|------|--------|--------|
| Mão de Obra   | 247,49 | 19,37 | 4,75 | 100,00 | 247,49 |
| Valor de Obra | 494,98 | 19,37 | 4,75 | 100,00 | 494,98 |

| Item | Código Banco | Descrição                                                                          | Tipo        | Unid | Quant    | Valor Unid | Total  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|------------|--------|
| Item | 00014545H    | Decorativa tipo rede e vidro em superfície, tamanho 37, galvanizada, com parafusos | Materiais   | un   | 0,000000 | 100,00     | 100,00 |
| Item | 00014545H    | Servente de obras (bonitas)                                                        | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00014545H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Prato de aço inox com tampa 10 x 30,02 x 1,1                                       | Materiais   | kg   | 0,004000 | 7,40       | 2,96   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro de Gesso Acartonado - Bonitas                                                | Materiais   | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 0010         | Bateria (bateria) em madeira 1,14m (30x22cm), com 200 páginas                      | Materiais   | q    | 1,000000 | 247,49     | 247,49 |
| Item | 00000753H    | Capacete de segurança com boné (boné)                                              | Mão de Obra | m    | 4,750000 | 19,37      | 7,42   |
| Item | 00000753H    | Forro em madeira compensada com 1,14m (30x22cm) e 2,00m (30x22cm)                  | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |
| Item | 0010         | Vitrinho transparente com 1,14m (30x22cm)                                          | Materiais   | m    | 2,000000 | 247,49     | 494,98 |

|               |        |       |      |        |        |
|---------------|--------|-------|------|--------|--------|
| Mão de Obra   | 247,49 | 19,37 | 4,75 | 100,00 | 247,49 |
| Valor de Obra | 494,98 | 19,37 | 4,75 | 100,00 | 494,98 |

Handwritten signature.





[illegible]

| Id | Geólogo        | Descrição                                                                                                                 | Tipo            | Unid | Quant | Valor (R\$) | Total    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-------|-------------|----------|
| 1  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 2  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 3  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 4  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 5  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 6  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 7  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 8  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 9  | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |
| 10 | Geólogo Sênior | Realização de estudos de campo, levantamento de dados, elaboração de relatório técnico e elaboração de projeto executivo. | Estudo de Campo | Unid | 1     | 1.000,00    | 1.000,00 |

[illegible][illegible]

| Id         | Colégio Barnes | Descrição                                                                                           | Tipo                        | Unid | Quant    | Valor Unit | Total |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------|------------|-------|
| Composição | 4807 SMOKE     | COLLETON MONOPOLAR TEST SW. PROBABLY 16 INCHES OF DIA.<br>FIBRE INSULATED W/ 25' ALUMIN. AIR 222225 | Insulação Elétrica          | Unid | 1.000000 | 14.37      | 14.37 |
| Composição | 3207 SMOKE     | ALUMINUM ELECTRICITY CONDUCTORS COMPLEMENTS                                                         | Cabo, Fios, Cabos e<br>Fios | N    | 2.000000 | 25.45      | 50.90 |
| Subtotal   |                |                                                                                                     |                             |      |          |            | 65.27 |

FILE 136

FILE 136

FILE 136

FILE 136

FILE 136

FILE 136

FILE 136

|      |              |                                                                                                                         |                              |      |           |                |                  |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|
| Item | 0000113 5440 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM² | MATERIAL                     | UN   | 1,2454000 | 1,15           | 1,411            |
| Item | 0001121 5440 | FIO ELETROFONEADORA ANTIC-HAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 100M 3,5V                                                     | MATERIAL                     | UN   | 0,0064000 | 1,00           | 0,006            |
|      |              |                                                                                                                         | NO item 13 - Valor do BDI -> | 0,44 | 1,5 ->    | 0,01           | NO item 15 ->    |
|      |              |                                                                                                                         |                              | 0,77 |           |                | Valor com BDI -> |
|      |              |                                                                                                                         | Quant. em                    |      | 100,00    | Preço Total em | 1,54160          |

| Item     | Código Banco | Descrição                                                                                                               | Tipo                             | Unid | Quant.    | Valor Unit.    | Total            |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|
| Composto | 6190 5 440   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM²                | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 5,24           | 5,24             |
| Composto | 6190 5 440   | FITTINGUA COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                                  | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 30,55          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440   | ALUMINIO DE ELETRODUTO COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                     | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 23,45          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440   | FIO ELETROFONEADORA ANTIC-HAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 100M 3,5V                                                     | MATERIAL                         | UN   | 0,0064000 | 1,00           | 0,006            |
| Item     | 0000114 5440 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM² | MATERIAL                         | UN   | 1,2454000 | 2,71           | 3,35             |
|          |              |                                                                                                                         | NO item 13 - Valor do BDI ->     | 0,58 | 1,5 ->    | 0,01           | NO item 15 ->    |
|          |              |                                                                                                                         |                                  | 0,73 |           |                | Valor com BDI -> |
|          |              |                                                                                                                         | Quant. em                        |      | 1,0000000 | Preço Total em | 3,66360          |

| Item     | Código Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo                             | Unid | Quant.    | Valor Unit.    | Total            |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|
| Composto | 6190 5 440    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM²                | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 5,24           | 5,24             |
| Composto | 6190 5 440    | FITTINGUA COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                                  | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 30,55          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440    | ALUMINIO DE ELETRODUTO COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                     | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 23,45          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440    | FIO ELETROFONEADORA ANTIC-HAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 100M 3,5V                                                     | MATERIAL                         | UN   | 0,0064000 | 1,00           | 0,006            |
| Item     | 0000091 5 440 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM² | MATERIAL                         | UN   | 1,2454000 | 4,90           | 5,93             |
|          |               |                                                                                                                         | NO item 13 - Valor do BDI ->     | 0,70 | 1,5 ->    | 0,00           | NO item 15 ->    |
|          |               |                                                                                                                         |                                  | 0,75 |           |                | Valor com BDI -> |
|          |               |                                                                                                                         | Quant. em                        |      | 1,0000000 | Preço Total em | 2,77320          |

| Item     | Código Banco  | Descrição                                                                                                               | Tipo                             | Unid | Quant.    | Valor Unit.    | Total            |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|
| Composto | 6190 5 440    | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM²                | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 10,34          | 10,34            |
| Composto | 6190 5 440    | FITTINGUA COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                                  | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 30,55          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440    | ALUMINIO DE ELETRODUTO COM ENCHARGES COMPLEMENTARES                                                                     | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 0,0000000 | 23,45          | 0,00             |
| Composto | 6191 5 440    | FIO ELETROFONEADORA ANTIC-HAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 100M 3,5V                                                     | MATERIAL                         | UN   | 0,0064000 | 1,00           | 0,006            |
| Item     | 0000092 5 440 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA SMP-B, 1 CONDUCTOR, 450/750 V, SECCAO NOMINAL 1,5MM² | MATERIAL                         | UN   | 1,2454000 | 6,41           | 8,21             |
|          |               |                                                                                                                         | NO item 13 - Valor do BDI ->     | 0,58 | 1,5 ->    | 0,00           | NO item 15 ->    |
|          |               |                                                                                                                         |                                  | 2,45 |           |                | Valor com BDI -> |
|          |               |                                                                                                                         | Quant. em                        |      | 1,0000000 | Preço Total em | 8,71320          |

| Item     | Código Banco | Descrição                                                                                                                    | Tipo                             | Unid | Quant.    | Valor Unit.    | Total            |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------|------------------|
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 14A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000                    | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 21,20          | 21,20            |
| Composto | 6190 5 440   | SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE PROTEÇÃO 42 MCM 1,30M DO PRTO PARA PONTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000 | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 11,49          | 11,49            |
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 14A/250V, SEM SUPORTE E COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000                      | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 19,11          | 19,11            |
|          |              |                                                                                                                              | NO item 13 - Valor do BDI ->     | 0,41 | 1,5 ->    | 0,00           | NO item 15 ->    |
|          |              |                                                                                                                              |                                  | 0,37 |           |                | Valor com BDI -> |
|          |              |                                                                                                                              | Quant. em                        |      | 37,00     | Preço Total em | 61,80            |

| Item     | Código Banco | Descrição                                                                                                                    | Tipo                             | Unid  | Quant.    | Valor Unit.    | Total            |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|----------------|------------------|
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR PARALELO 2 MÓDULOS, 14A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000                   | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN    | 1,0000000 | 61,00          | 61,00            |
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR PARALELO 2 MÓDULOS, 14A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000                     | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN    | 1,0000000 | 49,54          | 49,54            |
| Composto | 6190 5 440   | SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE PROTEÇÃO 42 MCM 1,30M DO PRTO PARA PONTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000 | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN    | 1,0000000 | 11,49          | 11,49            |
|          |              |                                                                                                                              | NO item 13 - Valor do BDI ->     | 15,10 | 1,5 ->    | 0,00           | NO item 15 ->    |
|          |              |                                                                                                                              |                                  | 15,11 |           |                | Valor com BDI -> |
|          |              |                                                                                                                              | Quant. em                        |       | 1,0000000 | Preço Total em | 121,18           |

| Item     | Código Banco | Descrição                                                                                                 | Tipo                             | Unid | Quant.    | Valor Unit. | Total |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|-------------|-------|
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 14A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000 | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 66,76       | 66,76 |
| Composto | 6190 5 440   | INTERRUPTOR SIMPLES, 1 MÓDULO, 14A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_000000   | Instalação Elétrica - Eletroduto | UN   | 1,0000000 | 52,21       | 52,21 |





**Desempenho de Cálculo GABE**

[illegible]

POSTAL ADDRESS IN ROMANIA, SINGAPORE AND MALAYSIA

[illegible]

|     |                |           |
|-----|----------------|-----------|
| 7.3 | Colinva B. Amm | Demerelle |
|-----|----------------|-----------|

[illegible]

|     |                |           |
|-----|----------------|-----------|
| 7.4 | Estados Unidos | Industria |
|-----|----------------|-----------|

|   |               |                                                                                                    |     |          |          |          |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1 | COMPOSIÇÃO DO | CASA 2 ÁGUA EM PULETILHO PROTEGIDA 1600 X 1800, COM ACESSÓRIOS (DIÂMETRO = 1,20M E ALTURA = 1,20M) | 10M | 7.700000 | 2.037,24 | 7.742,24 |
| 2 | COMPOSIÇÃO DO | ADESIVAS DE ENCAIXILHAGEM OU BOMBEIRO HIERÁULICO COM ENGACHOS COMPLEMENTARES                       | 4   | 7.700000 | 24,20    | 7.846,44 |
| 3 | COMPOSIÇÃO DO | ENGACHOS OU BOMBEIRO HIERÁULICO COM ENGACHOS COMPLEMENTARES                                        | 21  | 7.700000 | 26,37    | 221,30   |



| Fl.         | Código Bando  | Descrição                                                                                                                          | Unid                             | Quant. | Valor Unit. | Valor Total | Total  |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------|
| Continuação | 05460 03471   | BACA SANTÁRIA EM LOÇA BRANCA COM TUBO DE LIGAÇÃO (LIGADO) + FUNDICIMENTO E INSTALAÇÃO Nº 05300615                                  | União e Metros                   | 1      | 1.000000    | 1,00        | 255,00 |
| Continuação | 06051 03471   | UNID. VALVUL. OUBREIRO (NORAL) COM ENCAMIÇADOS COMPLEMENTARES                                                                      | Unid. SERRA Corrente e Pedrinhas | 1      | 2.700000    | 2700        | 4.10   |
| Continuação | 06129 03471   | SERRITE COM ENCAMIÇADOS COMPLEMENTARES                                                                                             | Unid. SERRA Corrente e Pedrinhas | 1      | 0.545844    | 54,58       | 10,12  |
| Continuação | 06051 03471   | ANEL DE VED. CAÇ. PNE. FI. EX. F. 150 mm. PARA SAÍDA DE BACA VASO SANITÁRIO                                                        | Unid.                            | 1      | 1.000000    | 10,00       | 10,00  |
| Continuação | 0601379 03471 | REF. JATE. EX. 150 mm. C/ 20                                                                                                       | Metro                            | 1      | 0.000000    | 00,00       | 2,00   |
| Continuação | 0601385 03471 | CONJUNTO DE LIG. SANIT. PARA VASO SANITÁRIO EM PASTILAS BRANCO COM TUBO C/ ANEL DE EXPANSÃO (1/2" X 20 CM)                         | Unid.                            | 1      | 1.000000    | 10,00       | 10,00  |
| Continuação | 0501600 03471 | BACA SANTÁRIA (VASO) COM ENCAMIÇADO EM LOÇA BRANCA 50x40 APARELHO SANITÁRIO COM 150 mm. ASSENTO                                    | Unid.                            | 1      | 1.000000    | 100,00      | 2.00   |
| Continuação | 0501603 03471 | PARAFUSO HUELLADO COM ACABAMENTO BRANCO PARA 1/2" DE PEÇA SANITÁRIA, UNID. DE POSICIONAMENTO, APARELHO BUCHA DE NYLON (ANEXO 3-10) | Unid.                            | 2      | 2.000000    | 20,00       | 47,00  |
|             |               |                                                                                                                                    | MQ SANIT. 1/2"                   | 12,88  | 1,00        | 12,88       | 1,00   |
|             |               |                                                                                                                                    | Valor do Item                    | 12,88  |             |             | 12,88  |
|             |               |                                                                                                                                    |                                  |        | Quant. 12   | 2,80        | 2,80   |

[illegible]

| Nº ID        | Código Banco              | Descrição                                                               | Tipo              | Unid      | Quant            | Valor Unit           | Total               |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|
| Composto     | 10000 BRB                 | Emenda anexo ao parcelamento                                            | Genérico Int/Mora | m         | 1000000          | 173,54               | 173 540,00          |
| Item<br>mora | Código Banco<br>10000 BRB | Emenda SBC Gestor anexo ao parcelamento J. mora                         | Tipo<br>Mora      | Unid<br>m | Quant<br>1000000 | Valor Unit<br>676,59 | Total<br>676 590,00 |
| Item         | BRB                       | Service fee (0.1% do total)                                             | Unid de obra      | h         | 1140000          | 15,59                | 17 776,60           |
| Item         | BRB                       | Customização do projeto (desenho, 17x, 15' - mais com 5x - 0,400 kg/m²) | Materia           | m         | 5000000          | 15,09                | 75 450,00           |
| Item         | BRB                       | Tráfego (tráfego)                                                       | Unid de obra      | h         | 2000000          | 20,45                | 40 900,00           |
| Composto     | BRB                       | Encargos Complementares - Serviços                                      | Provisora         | h         | 1140000          | 3,96                 | 4 514,40            |
| Composto     | BRB                       | Encargos Complementares - Materiais                                     | Provisora         | h         | 5000000          | 3,73                 | 18 650,00           |

## Departamento de Gestão da Qualidade CURSOS

[illegible]

447

FILED 136

7-10-68

10-10-68

10-10-68

| Código Banco  | Descrição                                                                                                                                   | Tipo           | Unid. | Quant.    | Valor Unit. | Total           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| 0007609 (Imp) |                                                                                                                                             | Número         | UM    |           | R\$ R7      | R\$ R7          |
|               | FORNECER LULA, AMARELO PARA TANGUE/CANIS DE PAREDE,<br>COMBOS PLASTICO CAIXA CINTO, ASFA EXTERNA, PATRÃO PORCELAN<br>USO OFFIC., 170x10x8cm |                |       |           |             |                 |
|               |                                                                                                                                             | MTO por US --  | 100   | 15 --     | 6 m         | MT, com 15 m    |
|               |                                                                                                                                             | Valor de 80 -- |       |           |             | Valor com 80 -- |
|               |                                                                                                                                             |                |       | Quant. -- | 100         | Preço Total --  |

[illegible]

| Item | Código Banco         | Descrição                                                | Unid | Quant    | Valor Unit      | Total     |
|------|----------------------|----------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------|
|      | 00000000000000000000 |                                                          |      | 100,0000 | R\$ - R\$       | R\$ - R\$ |
|      |                      | MEMBRANA PLASTICA DE DISPENSER PARA FASEL 140X210 CM ROL |      |          |                 |           |
|      |                      | 140 cm x 210 cm                                          | 7,00 | 0,00     | 1,00            | 1,00      |
|      |                      | Valor do 200 cm                                          |      |          | Valor do 200 cm | 140,00    |
|      |                      |                                                          |      |          | 8,00            | 8,00      |

| Código   | Banco | Descrição                                                                              | Tipo                           | Unid. | Quant.   | Valor Unit.                            | Total             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|-------------------|
| 00011700 | EFAP  | SABONETEIRA PLASTICA TPA 0,5LPS SEM MANE BASEADO LACIO DO COM POSSE PARTICULAS A 150ML | Materia                        | UN    | 10000000 | AQ 50                                  | R\$ 50            |
|          |       |                                                                                        | MO com 15 ml<br>Valor de 00,00 | 100   | 15 ml    | 246,90 MO com 15 ml<br>Valor com 00,00 | 15,00<br>R\$ 3,69 |

| NAME | Codeo Descr | Description                                     | Type     | Unit | Quant    | Value Unit | Total |
|------|-------------|-------------------------------------------------|----------|------|----------|------------|-------|
|      | 300140-0000 | 100L-600 PLASTIC DFC DISPENSER PART PAPER TOWEL | Material | UN   | 1,000.00 | 86.46      | 86.46 |
|      |             | INTERFOLIO 600                                  | Material | UN   | 1,000.00 | 86.46      | 86.46 |



Version 2.00 - 2000

|                  |        |         |      |                  |          |
|------------------|--------|---------|------|------------------|----------|
| NO. items        | A.68   | .25%    | 575  | MOORE'S          | 1977     |
| Value no. A68 -> | \$4.47 |         |      | Total cost R6.14 | \$4.77   |
|                  |        | Gross % | 5.00 | Price Total to   | 1,700.50 |

|                            |      |      |      |      |      |
|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 400 mg/kg                  | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1000 mg/kg                 | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2000 mg/kg                 | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4000 mg/kg                 | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 8000 mg/kg                 | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 16000 mg/kg                | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 32000 mg/kg                | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 64000 mg/kg                | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 128000 mg/kg               | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 256000 mg/kg               | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 512000 mg/kg               | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1024000 mg/kg              | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2048000 mg/kg              | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4096000 mg/kg              | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 8192000 mg/kg              | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 16384000 mg/kg             | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 32768000 mg/kg             | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 65536000 mg/kg             | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 131072000 mg/kg            | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 262144000 mg/kg            | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 524288000 mg/kg            | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1048576000 mg/kg           | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2097152000 mg/kg           | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4194304000 mg/kg           | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 8388608000 mg/kg           | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 16777216000 mg/kg          | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 33554432000 mg/kg          | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 67108864000 mg/kg          | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 134217728000 mg/kg         | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 268435456000 mg/kg         | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 536870912000 mg/kg         | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1073741824000 mg/kg        | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2147483648000 mg/kg        | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4294967296000 mg/kg        | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 8589934592000 mg/kg        | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 17179869184000 mg/kg       | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 34359738368000 mg/kg       | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 68719476736000 mg/kg       | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 137438953472000 mg/kg      | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 274877906944000 mg/kg      | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 549755813888000 mg/kg      | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1099511627776000 mg/kg     | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2199023255552000 mg/kg     | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4398046511104000 mg/kg     | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 8796093022208000 mg/kg     | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 17592186044416000 mg/kg    | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 35184372088832000 mg/kg    | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 70368744177664000 mg/kg    | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 140737488355328000 mg/kg   | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 281474976710656000 mg/kg   | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 562949953421312000 mg/kg   | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 1125899906842624000 mg/kg  | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 2251799813685248000 mg/kg  | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 4503599627370496000 mg/kg  | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 9007199254740992000 mg/kg  | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |
| 18014398509481984000 mg/kg | 100% | 100% | 0.00 | 100% | 0.00 |


[illegible]

## Relacionamento da Filicula ORE

[illegible][illegible]







|          |                |                                                            |                                    |              |                |      |                                    |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|------|------------------------------------|
| Material | 00002781 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | UM           | 1.000000       |      |                                    |
| Material | 00002782 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | KG           | 1.120000       | 1,12 |                                    |
|          |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 1,76<br>4,92 | 1,5 em         | 4,92 | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|          |                |                                                            | Quant. em                          | 376,77       | Preço Total em |      | 10.122,24                          |

| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und          | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002783 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 1.000000       | 48,00       | 48,00                              |
| Composição | 00002784 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,227000       | 21,85       | 4,95                               |
| Composição | 00002785 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002786 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | L            | 0,220000       | 21,85       | 4,95                               |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 3,00<br>3,61 | 1,5 em         | 3,61        | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 376,77       | Preço Total em |             | 10.122,24                          |

| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und          | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002787 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 1.000000       | 14,21       | 14,21                              |
| Composição | 00002788 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Composição | 00002789 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002790 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | L            | 1,000000       | 14,21       | 14,21                              |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 2,28<br>2,74 | 1,5 em         | 2,74        | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 1.000,00     | Preço Total em |             | 10.122,24                          |

| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und          | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002791 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 1.000000       | 12,61       | 12,61                              |
| Composição | 00002792 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002793 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | L            | 0,021000       | 20,50       | 0,43                               |
| Material   | 00002794 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | L            | 0,210000       | 20,50       | 4,31                               |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 4,00<br>2,50 | 1,5 em         | 4,00        | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 51,78        | Preço Total em |             | 1.159,56                           |

| Item     | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und          | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Material | 00002795 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | UM           | 1.000000       | 1.371,43    | 1.371,43                           |
|          |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 0,00<br>0,00 | 1,5 em         | 0,00        | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|          |                |                                                            | Quant. em                          | 1,00         | Preço Total em |             | 1.371,43                           |


| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und            | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002796 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | UM             | 1.000000       | 20,18       | 20,18                              |
| Composição | 00002797 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Composição | 00002798 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002799 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | UM             | 0,000000       | 19,12       | 0,00                               |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 15,00<br>27,00 | 1,5 em         | 19,12       | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 22,00          | Preço Total em |             | 4.181,34                           |

| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und          | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002800 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 1.000000       | 15,15       | 15,15                              |
| Composição | 00002801 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Composição | 00002802 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002803 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²           | 1,000000       | 15,15       | 15,15                              |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 1,24<br>2,62 | 1,5 em         | 2,62        | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 35,00        | Preço Total em |             | 733,23                             |

| Item       | Código Banco   | Descrição                                                  | Tipo                               | Und            | Quant.         | Valor Unit. | Total                              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Composição | 00002804 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 1.000000       | 20,18       | 20,18                              |
| Composição | 00002805 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Composição | 00002806 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 0,000000       | 0,00        | 0,00                               |
| Material   | 00002807 SNAPE | 1111 EM FOLHA PARA PARFEC DO MADEIRA (AMBER) 120, 120, 120 | Madeira                            | m²             | 0,000000       | 19,12       | 0,00                               |
|            |                |                                                            | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em | 15,00<br>27,00 | 1,5 em         | 19,12       | MO sem L.S. em<br>Valor do P.P. em |
|            |                |                                                            | Quant. em                          | 22,00          | Preço Total em |             | 4.181,34                           |

88





Obra  
CONCLUSÃO PRONTO A FUNDAMENTO 24H - MATA REDONDA

Prefeitura Municipal de Alhandra - PB  
CNPJ: 08.776.318/0001-00

Bancos: B.O.I.  
SINAPI - 03/2026 - 22,47%  
Paralisa  
ORSE - 02/2026 - 5,99%

Encargos Sociais:  
Não Descontado:  
Honorários: 119,18%  
Materiais: 72,66%

# Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                     | Total Por Etapa | 30 DIAS   | 60 DIAS    | 90 DIAS    | 120 DIAS   | 150 DIAS   | 180 DIAS   |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | 100,00%         | 10,00%    | 10,00%     | 16,67%     | 16,67%     | 16,67%     | 10,00%     |
|                       |                                               | 68.011,70       | 11.335,27 | 11.335,27  | 11.335,27  | 11.335,27  | 11.335,27  | 11.335,27  |
| 2                     | REVESTIMENTO                                  | 100,00%         |           |            | 25,00%     | 25,00%     | 50,00%     |            |
|                       |                                               | 87.043,02       |           |            | 21.760,75  | 21.760,75  | 43.521,51  |            |
| 3                     | PAVIMENTAÇÃO                                  | 100,00%         | 50,00%    | 50,00%     |            |            |            |            |
|                       |                                               | 51.567,17       | 25.773,59 | 25.773,59  |            |            |            |            |
| 4                     | CORRETURA                                     | 100,00%         | 50,00%    | 50,00%     |            |            |            |            |
|                       |                                               | 21.428,72       | 10.714,36 | 10.714,36  |            |            |            |            |
| 5                     | ESQUADRIAS                                    | 100,00%         |           |            | 50,00%     | 50,00%     |            |            |
|                       |                                               | 100.122,99      |           |            | 50.061,50  | 50.061,50  |            |            |
| 6                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         | 100,00%         |           |            | 60,00%     |            | 40,00%     |            |
|                       |                                               | 38.340,41       |           |            | 23.004,25  | 15.336,16  |            |            |
| 7                     | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL   | 100,00%         |           | 40,00%     | 60,00%     |            |            |            |
|                       |                                               | 35.018,43       |           | 14.007,37  | 21.011,06  |            |            |            |
| 8                     | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | 100,00%         |           |            |            | 70,00%     | 30,00%     |            |
|                       |                                               | 10.828,77       |           |            |            | 7.580,14   | 3.248,63   |            |
| 9                     | CLIMATIZAÇÃO                                  | 100,00%         |           |            |            |            |            | 100,00%    |
|                       |                                               | 71.374,50       |           |            |            |            |            | 71.374,50  |
| 10                    | PINTURAS                                      | 100,00%         |           |            |            |            | 80,00%     | 20,00%     |
|                       |                                               | 78.211,59       |           |            |            |            | 62.569,27  | 15.642,32  |
| 11                    | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS                    | 100,00%         |           |            |            |            |            | 100,00%    |
|                       |                                               | 25.393,69       |           |            |            |            |            | 25.393,69  |
| Porcentagem           |                                               |                 | 12,13%    | 14,3%      | 18,04%     | 17,51%     | 20,84%     | 19,06%     |
| Custo                 |                                               |                 | 78.873,61 | 92.880,98  | 104.170,77 | 113.744,80 | 138.013,14 | 123.748,45 |
| Porcentagem Acumulada |                                               |                 | 12,15%    | 26,45%     | 44,49%     | 60,0%      | 80,85%     | 100,0%     |
| Custo Acumulado       |                                               |                 | 78.873,61 | 171.754,69 | 275.925,38 | 389.670,18 | 527.683,30 | 649.431,67 |

Edemilson Amaro Costa Junior  
Engenheiro Civil / P. 11.2021



# MEMÓRIA DE CÁLCULOS

| Item | Descrição/Observação                                                                                   | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total | Unid. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                  |       |       |      |      |        |       |       |
| 1.1  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |       |       |      |      |        | 8,00  | m²    |

|                                |      |      |      |      |      |      |    |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|
| Placa de identificação da obra | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | m² |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|

|     |                     |  |  |  |  |  |      |     |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|------|-----|
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  |  | 6,00 | mês |
|-----|---------------------|--|--|--|--|--|------|-----|

|                     |      |      |      |      |      |      |     |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Administração Local | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | mês |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|-----|

|     |                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 2   | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |       |    |
| 2.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  |  |  | 49,05 | m² |

|                                        |      |      |      |      |      |      |    |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----|
| Banheiro PNE                           | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Feminina  | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Masculina | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | m² |
| Banheiro Enfermaria Individual         | 3,00 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,95 | m² |
| Copa                                   | 3,10 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 9,30 | m² |
| WC PNE Masculino                       | 2,00 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,60 | m² |
| WC PNE Feminino                        | 2,30 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,80 | m² |
| Banheiro Feminino                      | 3,30 | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,30 | m² |
| Banheiro Masculino                     | 3,30 | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,30 | m² |

|     |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 2.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  |  |  |  |  | 231,60 | m² |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

|                                        |      |      |      |      |       |       |    |
|----------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|----|
| Banheiro PNE                           | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 18,00 | m² |
| Banheiro PNE                           | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 9,00  | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Feminina  | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 24,00 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Feminina  | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 9,00  | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Masculina | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 18,00 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Masculina | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 9,00  | m² |
| Banheiro Enfermaria Individual         | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 18,00 | m² |
| Banheiro Enfermaria Individual         | 1,00 | 1,65 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 9,80  | m² |
| Copa                                   | 3,10 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 18,60 | m² |
| Copa                                   | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 18,00 | m² |
| WC PNE Masculino                       | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 12,00 | m² |
| WC PNE Masculino                       | 1,00 | 1,60 | 3,00 | 1,00 | 2,000 | 10,80 | m² |

| Item | Descrição/Observação           | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total  | Unid. |
|------|--------------------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|
|      | WC PNE Feminino                | 2,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 12,00  | m³    |
|      | WC PNE Feminino                | 1,00  | 1,80  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 10,80  | m³    |
|      | Banheiro Feminino              | 3,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 18,00  | m³    |
|      | Banheiro Feminino              | 1,00  | 1,50  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 9,00   | m³    |
|      | Banheiro Masculino             | 3,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 18,00  | m³    |
|      | Banheiro Masculino             | 1,00  | 2,10  | 3,00 | 1,00 | 2,000  | 12,60  | m³    |
|      | Desconto Porta 2,90            | 1,00  | 1,00  | 2,10 | 1,00 | 9,000  | -16,80 | m³    |
|      | Desconto Janela Comer 2 Folhas | 1,00  | 1,10  | 1,20 | 1,00 | 1,000  | -1,32  | m³    |
|      | Desconto Janela Guilhotina     | 1,00  | 0,60  | 0,80 | 1,00 | 8,000  | -2,88  | m³    |

|     |                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 2.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 |  |  |  |  |  | 106,13 | m² |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

|                      |       |      |      |      |      |  |        |    |
|----------------------|-------|------|------|------|------|--|--------|----|
| Revestimento Interno | 70,75 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |  | 106,13 | m² |
|----------------------|-------|------|------|------|------|--|--------|----|

|     |                                                                                                                        |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 3   | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                           |  |  |  |  |  |        |    |
| 3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  |  |  |  | 391,62 | m² |

|                                       |      |      |      |      |      |  |        |    |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--------|----|
| De acordo com o projeto arquitetônico | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 391,62 | m² |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--------|----|

|     |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  |  |  |  |  | 57,40 | m² |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|

|                                      |      |      |      |      |      |       |       |    |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|----|
| Área de Estacionamento da Ambulância | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 57,40 | 28,00 | m² |
| Estacionamento - Vaga Deficiente     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | m² |
| Estacionamento - Vaga Ambulância     | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 14,70 | 14,70 | m² |

|     |                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |       |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|
| 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  |  |  |  |  | 63,03 | m |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|

|          |       |      |      |      |      |  |       |   |
|----------|-------|------|------|------|------|--|-------|---|
| Meio-Fio | 63,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 63,03 | m |
|----------|-------|------|------|------|------|--|-------|---|

|     |                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 4   | COBERTURA                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |        |    |
| 4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 |  |  |  |  |  | 403,19 | m² |

|                                        |      |      |      |      |      |  |        |    |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--------|----|
| De acordo com o projeto arquitetônico. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  | 403,19 | m² |
|----------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--------|----|

|     |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 4.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 8.2 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 100. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_08/2015 |  |  |  |  |  | 403,19 | m² |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

8

| Item | Descrição/Observação | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total | Unid. |
|------|----------------------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|
|------|----------------------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|

|  |                                        |      |      |      |      |      |        |    |
|--|----------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|----|
|  | De acordo com o projeto arquitetônico. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 403,18 | m² |
|--|----------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|----|

|     |                                                       |  |  |  |  |  |        |   |
|-----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|
| 4.3 | RUIFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM |  |  |  |  |  | 152,48 | m |
|-----|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|

|  |                               |        |      |      |      |      |        |   |
|--|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|---|
|  | Foda a Culvert e Caixa d'água | 152,48 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 152,48 | m |
|--|-------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|---|

|     |                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |       |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO E=3MM E E=4MM. AF 09/2023 |  |  |  |  |  | 30,63 | m² |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|

|  |                         |       |      |      |      |       |       |    |
|--|-------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|
|  | Lajes das caixas d'água | 12,25 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 30,63 | m² |
|--|-------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|

|  |               |       |      |      |      |       |       |    |
|--|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|
|  | Caixa Central | 30,25 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 33,28 | m² |
|--|---------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|

|     |                                                                    |  |  |  |  |  |        |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 4.6 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_06/2017_PS |  |  |  |  |  | 376,77 | m² |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

|                                                           |       |      |      |      |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|
| Arquivo                                                   | 3,00  | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Recepção                                                  | 3,00  | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 5,10  | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras                                | 3,15  | 2,05 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,46  | m² |
| Classificação de Risco                                    | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 1                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 2                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Enfermaria Individual                                     | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Banheiro Enfermaria Individual                            | 3,00  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,95  | m² |
| Posto de Enfermagem/Serviços                              | 3,00  | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 7,50  | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Masculina                    | 3,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,50  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 6,00  | 5,15 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 30,60 | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 2,00  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,30  | m² |
| Circulação A1                                             | 22,45 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 44,90 | m² |
| Circulação A2                                             | 3,65  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,75  | m² |
| Espera                                                    | 5,40  | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 25,65 | m² |
| WC PNE Masculino                                          | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| WC PNE Feminino                                           | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| Urgência                                                  | 6,75  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 23,63 | m² |
| Dentista                                                  | 4,00  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,00 | m² |
| Raios-x                                                   | 3,10  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,20  | m² |
| Esterilização                                             | 3,10  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 5,74  | m² |
| DMU                                                       | 2,80  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 5,10  | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,28 | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,65  | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,98  | m² |
| Sala                                                      | 3,50  | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Copa                                                      | 3,10  | 3,30 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,30  | m² |
| Circulação Funcionários A1                                | 4,75  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 8,79  | m² |
| Circulação Funcionários A2                                | 9,65  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,65  | m² |
| Enfermaria Coletiva Feminina                              | 7,55  | 4,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 31,37 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Feminina                     | 4,50  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,00  | m² |
| Banheiro Feminino                                         | 3,30  | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,30  | m² |
| Banheiro PNE                                              | 3,30  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,50  | m² |
| Banheiro Masculino                                        | 3,30  | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,30  | m² |
| Descanso Masculino                                        | 3,50  | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,63  | m² |
| Descanso Feminino                                         | 3,50  | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,63  | m² |
| Descanso Médico                                           | 2,75  | 2,35 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,46  | m² |

| Item                                                    | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                                                                       | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Valor Total | Unid. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|-------------|-------|
| 5                                                       | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |        |             |       |
| 5.1                                                     | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                                                                                                 |       |       |      |      |        | 23,00       | UN    |
| De acordo com o quadro de esquadrias proj arquitetônico |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 23,00  | 23,00       | UN    |
| 5.2                                                     | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                                                                                               |       |       |      |      |        | 10,00       | UN    |
| De acordo com o quadro de esquadrias proj arquitetônico |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 23,00  | 23,00       | UN    |
| 5.3                                                     | Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas                                                                                                                                                          |       |       |      |      |        | 8,40        | m²    |
| Bal. de Entrada                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,00  | 2,10  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 8,40        | m²    |
| 5.4                                                     | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                         |       |       |      |      |        | 26,40       | m²    |
| Janela Correr 2 Folhas                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 1,00  | 1,20 | 1,00 | 22,00  | 26,40       | m²    |
| 5.5                                                     | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015                                                                                                                                     |       |       |      |      |        | 5,88        | UN    |
| Porta Banheiro                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 0,70  | 2,10 | 1,00 | 4,00   | 5,88        | UN    |
| 5.6                                                     | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE, REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO, ALIZAR, DIMENSÕES 80X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 |       |       |      |      |        | 8,24        | m²    |
| Janela                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 0,50  | 0,80 | 1,00 | 13,00  | 8,24        | m²    |
| 5.7                                                     | Porta em madeira compensada (canelas), lisa, semi-laca, 1,60 x 2,10 m, 2 folhas, com visor(30x30cm), tipo vai-vem, inclusive batentes e ferragens                                                                                                          |       |       |      |      |        | 4,00        | und   |
| Porta Dupla Externa                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 4,00   | 4,00        | und   |
| 5.8                                                     | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHIAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019                                                                                                                                                               |       |       |      |      |        | 60,44       | m²    |
| Janelas Correr 2 Folhas                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 1,3   | 1,4  | 1    | 22,00  | 40,64       | m²    |
| Janela Guiholma                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 0,80  | 1,00 | 1,00 | 13,00  | 10,40       | m²    |
| 5.9                                                     | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                                                                       |       |       |      |      |        | 117,30      | m     |
| Porta 0,90                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,90  | 1,00  | 2,10 | 1,00 | 23,00  | 117,30      | m     |
| 5                                                       | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |      |      |        |             |       |
| 5.1                                                     | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUIDO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS                                                                                                  |       |       |      |      |        | 1,00        | UN    |
| Projeto elétrico                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 1,00        | UN    |
| 5.2                                                     | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENCASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125* MM                                                                                                                                                            |       |       |      |      |        | 1,00        | UN    |

| Item | Descrição/Observação                                                                                                            | Comp.   | Larg. | Alt. | Esp. | Quant.   | Fora     | Unid. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|----------|----------|-------|
|      | Projeto Elétrico (Posta de Entrada de serviço) e trecho no piso                                                                 | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 1,00     | UN    |
| 6.3  | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                                                                              |         |       |      |      | 4,00     |          | UN    |
|      | Projeto elétrico (do poste até o quadro de distribuição)                                                                        | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 4,00     | 4,00     | UN    |
| 6.4  | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores  |         |       |      |      | 1,00     |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 1,00     | UND   |
| 6.5  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                   |         |       |      |      | 5,00     |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 5,00     | 5,00     | UND   |
| 6.6  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                               |         |       |      |      | 15,00    |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 15,00    | 15,00    | UND   |
| 6.7  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016                                   |         |       |      |      | 5,00     |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 5,00     | 5,00     | UND   |
| 6.8  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                   |         |       |      |      | 10,00    |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 10,00    | 10,00    | UND   |
| 6.9  | Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA                                      |         |       |      |      | 1,00     |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 1,00     | UND   |
| 6.10 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 mA, CORRENTE DE 60 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                          |         |       |      |      | 1,00     |          | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1,00    | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 1,00     | UND   |
| 6.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016 |         |       |      |      | 700,00   |          | m     |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 700,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 700,00   | m     |
| 6.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |         |       |      |      | 1.600,00 |          | m     |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                | 1600,00 | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00     | 1.600,00 | m     |



| Item | Descrição/Observação                                                                                                                             | Comp.  | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Fls. Total | Unid. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|--------|------------|-------|
| 6.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       |        |       |      |      |        | 290,00     | m     |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 290,00 | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 290,00     | m     |
|      | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023       |        |       |      |      |        | 70,00      | m     |
| 6.14 |                                                                                                                                                  |        |       |      |      |        |            |       |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 70,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 70,00      | m     |
| 6.15 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                      |        |       |      |      |        | 27,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 27,00  | 27,00      | UND   |
| 6.16 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     |        |       |      |      |        | 7,00       | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 7,00   | 7,00       | UND   |
| 6.17 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                     |        |       |      |      |        | 81,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 27,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 3,00   | 81,00      | UND   |
| 6.18 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  |        |       |      |      |        | 20,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 20,00  | 20,00      | UND   |
| 6.19 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10A/250V.                                    |        |       |      |      |        | 10,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 10,00  | 10,00      | UND   |
| 6.20 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 |        |       |      |      |        | 30,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 30,00  | 30,00      | UND   |
| 6.21 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 |        |       |      |      |        | 54,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 54,00  | 54,00      | UND   |
| 6.22 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |        |       |      |      |        | 12,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 12,00  | 12,00      | UND   |
| 6.23 | Luminária Painel Led embutir 10w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021                                                          |        |       |      |      |        | 48,00      | UND   |
|      | Projeto elétrico                                                                                                                                 | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 48,00  | 48,00      | UND   |
| 7    | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E PLUVIAL                                                                                                      |        |       |      |      |        |            |       |

| Item | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                  | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Fis. Total | Unid. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|------------|-------|
| 7.1  | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                        |       |       |      |      |        | 1,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 1,00       | UND   |
| 7.2  | HIDRÔMETRO DN 20 (N), 1,5 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018                                                                                                                                  |       |       |      |      |        | 1,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 1,00       | UND   |
| 7.3  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO PROTEGIDA, 1500 LITROS, COM ACESSÓRIOS, (DIÂMETRO = 1,35M E ALTURA = 1,23M)                                                                                               |       |       |      |      |        | 1,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 1,00       | UND   |
| 7.4  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                           |       |       |      |      |        | 4,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 4,00   | 4,00       | UND   |
| 7.5  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_06/2018                                                                             |       |       |      |      |        | 4,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 4,00   | 4,00       | UND   |
| 7.6  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 11.17 BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2018 |       |       |      |      |        | 6,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 6,00   | 6,00       | UND   |
| 7.7  | ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL                                                                                                                                                      |       |       |      |      |        | 8,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 6,00   | 8,00       | UND   |
| 7.8  | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                         |       |       |      |      |        | 2,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 2,00   | 2,00       | UND   |
| 7.9  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M. PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                             |       |       |      |      |        | 3,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 3,00   | 3,00       | UND   |
| 7.10 | Bancada em granito São gabriel, e=2cm                                                                                                                                                                 |       |       |      |      |        | 8,34       | m²    |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 13,90 | 0,60  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | 8,34       | m²    |
| 7.11 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1128)                                                                                                                  |       |       |      |      |        | 2,00       | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                               | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 2,00   | 2,00       | UND   |
| 7.12 | DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"                                                                                                                                                   |       |       |      |      |        | 8,00       | UND   |

| Item | Descrição/Observação                                                                                                                                                                                                                      | Comp.  | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Unid. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|------|--------|-------|
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 8,00   | UND   |
| 7.13 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, AF_12/2014                                                                                                         |        |       |      |      | 8,00   | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 8,00   | UND   |
| 7.14 | RALO FOFO SEMIESFÉRICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                         |        |       |      |      | 6,00   | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 6,00   | UND   |
| 7.15 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 126 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUCTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019                                                          |        |       |      |      | 117,24 | m     |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 117,24 | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 1,00   | m     |
| 7.16 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                  |        |       |      |      | 8,00   | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 8,00   | UND   |
| 7.17 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                          |        |       |      |      | 16,00  | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 16,00  | UND   |
| 7.18 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2013 |        |       |      |      | 12,00  | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 12,00  | UND   |
| 7.19 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                                                                  |        |       |      |      | 8,00   | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 8,00   | UND   |
| 7.20 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020                                                                                  |        |       |      |      | 6,00   | UND   |
|      | Projeto Hidrossanitário                                                                                                                                                                                                                   | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 6,00   | UND   |
| 8    | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                                                                             |        |       |      |      |        |       |
| 8.1  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2017                                                                                                                                                                           |        |       |      |      | 35,00  | UND   |
|      | Conforme Projeto                                                                                                                                                                                                                          | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 35,00  | UND   |
| 8.2  | SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE E EXTINTORES) NA DIMENSÃO (1 X 1) M, CONFORME NBR 18820-2020.                                                                                                       |        |       |      |      | 5,00   | UND   |
|      | Conforme Projeto                                                                                                                                                                                                                          | 1,00   | 1,00  | 1,00 | 1,00 | 5,00   | UND   |

| Item | Descrição/Observação                                                                                         | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total | Unid. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| 8.3  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE |       |       |      |      | 5,00   | 5,00  | UND   |

|                  |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|

|     |                                                                                                                           |  |  |  |  |      |      |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|------|-----|
| 8.4 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 | UND |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|------|-----|

|                  |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|

|     |                                                                                                                                    |  |  |  |  |       |       |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|
| 8.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434 |  |  |  |  | 42,00 | 42,00 | UND |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|

|                  |      |      |      |      |       |       |     |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 42,00 | 42,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|

|     |                                                  |  |  |  |  |       |       |     |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|
| 8.6 | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 |  |  |  |  | 10,00 | 10,00 | UND |
|-----|--------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|

|                  |      |      |      |      |       |       |     |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|

|     |                                                                                                                     |  |  |  |  |      |      |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|------|-----|
| 9   | CLIMATIZAÇÃO                                                                                                        |  |  |  |  |      |      |     |
| 9.1 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE |  |  |  |  | 6,00 | 6,00 | UND |

|                  |      |      |      |      |      |      |     |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|------|------|-----|

|     |                                                                                                                    |  |  |  |  |       |       |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|
| 9.2 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUH, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE |  |  |  |  | 12,00 | 12,00 | UND |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|

|                  |      |      |      |      |       |       |     |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| Conforme Projeto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 12,00 | UND |
|------------------|------|------|------|------|-------|-------|-----|

|     |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |        |        |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|---|
| 9.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 |  |  |  |  | 108,00 | 108,00 | m |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|---|

|                  |        |      |      |      |      |        |   |
|------------------|--------|------|------|------|------|--------|---|
| Conforme Projeto | 108,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 108,00 | m |
|------------------|--------|------|------|------|------|--------|---|

|      |                                                                          |  |  |  |  |          |          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|----|
| 10   | PINTURAS                                                                 |  |  |  |  |          |          |    |
| 10.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 |  |  |  |  | 1.082,18 | 1.082,18 | m² |

|                            |      |      |      |      |      |       |    |
|----------------------------|------|------|------|------|------|-------|----|
| Arquiteto                  | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |
| Arquiteto                  | 1,00 | 1,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 7,80  | m² |
| Recepção                   | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |
| Recepção                   | 1,00 | 1,70 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 10,20 | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras | 3,16 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,90 | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras | 1,00 | 2,05 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,30 | m² |
| Classificação de Risco     | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |
| Classificação de Risco     | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |
| Consultório 1              | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |
| Consultório 1              | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00 | m² |

| Item | Descrição/Observação                                      | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total  | Unid. |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|
|      | Consultório 2                                             | 3,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Consultório 2                                             | 1,50  | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Enfermaria Individual                                     | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Enfermaria Individual                                     | 1,00  | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Posto de Enfermagem/Serviços                              | 3,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Posto de Enfermagem/Serviços                              | 1,00  | 2,50  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 15,00  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 6,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 36,00  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 1,00  | 5,15  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 30,90  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 2,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 12,00  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 1,00  | 1,85  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 9,90   | m²    |
|      | Circulação A1                                             | 22,45 | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 134,70 | m²    |
|      | Circulação A1                                             | 1,00  | 2,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 12,00  | m²    |
|      | Circulação A2                                             | 3,85  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,90  | m²    |
|      | Circulação A2                                             | 1,00  | 1,85  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 11,10  | m²    |
|      | Espera                                                    | 5,40  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 32,40  | m²    |
|      | Espera                                                    | 1,00  | 4,75  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 28,50  | m²    |
|      | Urgência                                                  | 6,75  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 40,50  | m²    |
|      | Urgência                                                  | 1,00  | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Dentista                                                  | 4,00  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 24,00  | m²    |
|      | Dentista                                                  | 1,00  | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Raio-X                                                    | 3,10  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,60  | m²    |
|      | Raio-X                                                    | 1,00  | 2,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 12,00  | m²    |
|      | Estereozação                                              | 3,10  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,60  | m²    |
|      | Estereozação                                              | 1,00  | 1,85  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 11,10  | m²    |
|      | UML                                                       | 2,60  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 15,60  | m²    |
|      | UML                                                       | 1,00  | 1,50  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 9,00   | m²    |
|      | Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 5,25  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 31,50  | m²    |
|      | Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 1,00  | 2,80  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 16,90  | m²    |
|      | Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,85  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 9,90   | m²    |
|      | Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,00  | 1,20  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 7,20   | m²    |
|      | Sala                                                      | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Sala                                                      | 1,00  | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A1                                | 4,75  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 28,50  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A1                                | 1,00  | 1,85  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 11,10  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A2                                | 9,65  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 57,90  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A2                                | 1,00  | 4,10  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 24,60  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Feminina                              | 7,85  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 47,10  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Feminina                              | 1,00  | 4,10  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 24,60  | m²    |
|      | Descanso Masculino                                        | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Descanso Masculino                                        | 1,00  | 2,75  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 16,50  | m²    |
|      | Descanso Feminino                                         | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Descanso Feminino                                         | 1,00  | 2,75  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 16,50  | m²    |
|      | Descanso Médico                                           | 2,75  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 16,50  | m²    |
|      | Descanso Médico                                           | 1,00  | 2,35  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 14,10  | m²    |
|      | Desconto Porta 0,90                                       | 1,00  | 1,00  | 2,10 | 1,00 | 23,00  | -48,30 | m²    |
|      | Desconto Porta 1,60                                       | 1,00  | 1,60  | 2,10 | 1,00 | 4,00   | -13,44 | m²    |
|      | Desconto Porta 2,60                                       | 1,00  | 4,00  | 2,10 | 1,00 | 1,00   | -8,40  | m²    |
|      | Desconto Janela de Correr 2 Folhas                        | 1,00  | 1,00  | 1,20 | 1,00 | 21,00  | -25,20 | m²    |
|      | Desconto Janela maxim-ar                                  | 1,00  | 0,60  | 0,60 | 1,00 | 3,00   | -1,08  | m²    |
|      | Desconto Pastilha Cerâmica                                | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 |        | 0,00   | m²    |

| Item | Descrição/Observação                                                                        | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total    | Unid. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|----------|-------|
| 10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.<br>AF_06/2014 |       |       |      |      |        | 1.092,18 | m²    |

|                                                           |       |      |      |      |      |        |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|--------|----|
| Arquivo                                                   | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Arquivo                                                   | 1,00  | 1,30 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 7,80   | m² |
| Recepção                                                  | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Recepção                                                  | 1,00  | 1,70 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 10,20  | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras                                | 3,15  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,90  | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras                                | 1,00  | 2,05 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,30  | m² |
| Classificação de Risco                                    | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Classificação de Risco                                    | 1,00  | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Consultório 1                                             | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Consultório 1                                             | 1,00  | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Consultório 2                                             | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Consultório 2                                             | 1,00  | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Enfermaria Individual                                     | 3,50  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 21,00  | m² |
| Enfermaria Individual                                     | 1,00  | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Posto de Enfermagem/Serviços                              | 3,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Posto de Enfermagem/Serviços                              | 1,00  | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,00  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 6,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 36,00  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 1,00  | 5,15 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 30,80  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 2,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 1,00  | 1,85 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 9,90   | m² |
| Circulação A1                                             | 22,45 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 134,70 | m² |
| Circulação A1                                             | 1,00  | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00  | m² |
| Circulação A2                                             | 3,85  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 21,90  | m² |
| Circulação A2                                             | 1,00  | 1,85 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,10  | m² |
| Espera                                                    | 5,40  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 32,40  | m² |
| Espera                                                    | 1,00  | 4,75 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 28,50  | m² |
| Urgência                                                  | 5,75  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 40,50  | m² |
| Urgência                                                  | 1,00  | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 21,00  | m² |
| Dentista                                                  | 4,00  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 24,00  | m² |
| Dentista                                                  | 1,00  | 3,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 21,00  | m² |
| Raio-X                                                    | 3,10  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,60  | m² |
| Raio-X                                                    | 1,00  | 2,80 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 12,00  | m² |
| Esterilização                                             | 3,10  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 18,60  | m² |
| Esterilização                                             | 1,00  | 1,85 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,10  | m² |
| DML                                                       | 2,50  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 15,00  | m² |
| DML                                                       | 1,00  | 1,50 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00   | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 5,25  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 31,50  | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 1,00  | 2,80 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 16,80  | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,85  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 9,90   | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,00  | 1,20 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 7,20   | m² |
| Sala                                                      | 3,50  | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 21,00  | m² |

| Item | Descrição/Observação               | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Total  | Unid. |
|------|------------------------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|
|      | Sala                               | 1,00  | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,00  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A1         | 4,75  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 28,50  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A1         | 1,00  | 1,85  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 11,10  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A2         | 9,65  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 57,90  | m²    |
|      | Circulação Funcionários A2         | 1,00  | 4,10  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 24,60  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Feminina       | 7,65  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 45,90  | m²    |
|      | Enfermaria Coletiva Feminina       | 1,00  | 4,10  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 24,60  | m²    |
|      | Descanso Masculino                 | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Descanso Masculino                 | 1,00  | 2,75  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,60  | m²    |
|      | Descanso Feminino                  | 3,50  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 21,00  | m²    |
|      | Descanso Feminino                  | 1,00  | 2,75  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 18,60  | m²    |
|      | Descanso Médico                    | 2,75  | 1,00  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 16,50  | m²    |
|      | Descanso Médico                    | 1,00  | 2,35  | 3,00 | 1,00 | 2,00   | 14,10  | m²    |
|      | Desconto Porta 0,90                | 1,00  | 1,00  | 2,10 | 1,00 | 23,00  | -48,30 | m²    |
|      | Desconto Porta 1,60                | 1,00  | 1,80  | 2,10 | 1,00 | 4,00   | -13,44 | m²    |
|      | Desconto Porta 2,50                | 1,00  | 4,00  | 2,10 | 1,00 | 1,00   | -8,40  | m²    |
|      | Desconto Janela de Correr 2 Folhas | 1,00  | 1,00  | 1,20 | 1,00 | 21,00  | -25,20 | m²    |
|      | Desconto Janela max-in-ar          | 1,00  | 0,80  | 0,80 | 1,00 | 3,00   | -1,68  | m²    |
|      | Desconto Pastilha Cerâmica         | 1,00  | 1,00  | 1,00 | 1,00 |        | 0,00   | m²    |

|      |                                                                    |        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 10.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO E MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014 | 378,77 | m² |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|

|                                                           |       |      |      |      |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|
| Arquivo                                                   | 3,00  | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Recepção                                                  | 3,00  | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,10  | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras                                | 3,15  | 2,05 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,46  | m² |
| Classificação de Risco                                    | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 1                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 2                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Enfermaria Individual                                     | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Banheiro Enfermaria Individual                            | 3,00  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,95  | m² |
| Posto de Enfermagem/Serviços                              | 3,00  | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 7,50  | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Masculina                    | 3,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,50  | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A1                          | 8,00  | 5,15 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 30,80 | m² |
| Enfermaria Coletiva Masculina A2                          | 2,00  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,30  | m² |
| Circulação A1                                             | 22,45 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 44,80 | m² |
| Circulação A2                                             | 3,65  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,75  | m² |
| Espera                                                    | 3,40  | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 25,85 | m² |
| WC PNE Masculino                                          | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| WC PNE Feminino                                           | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| Urgência                                                  | 6,75  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 23,83 | m² |
| Dentista                                                  | 4,00  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,00 | m² |
| Raio-x                                                    | 3,10  | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,20  | m² |
| Estereiração                                              | 3,10  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 5,74  | m² |
| DML                                                       | 2,80  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 5,10  | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,28 | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,85  | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,98  | m² |
| Sala                                                      | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Copa                                                      | 3,10  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,30  | m² |
| Circulação Funcionários A1                                | 4,75  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 8,79  | m² |
| Circulação Funcionários A2                                | 8,65  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,65  | m² |
| Enfermaria Coletiva Feminina                              | 7,65  | 4,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 31,37 | m² |
| Banheiro Enfermaria Coletiva Feminina                     | 4,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,00  | m² |



| Item | Descrição/Observação | Comp. | Larg. | Alt. | Esp. | Quant. | Fls. Total | Unid. |
|------|----------------------|-------|-------|------|------|--------|------------|-------|
|      | Banheiro Feminino    | 3,00  | 2,10  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 6,30       | m²    |
|      | Banheiro PNE         | 3,00  | 1,50  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 4,50       | m²    |
|      | Banheiro Masculino   | 3,00  | 2,10  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 6,30       | m²    |
|      | Descanso Masculino   | 3,50  | 2,75  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 9,63       | m²    |
|      | Descanso Feminino    | 3,50  | 2,75  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 9,63       | m²    |
|      | Descanso Médico      | 2,75  | 2,35  | 1,00 | 1,00 | 1,000  | 6,46       | m²    |

|      |                                                                                        |  |  |  |  |  |        |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 10.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF_08/2014 |  |  |  |  |  | 376,77 | m² |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

|                                                           |       |      |      |      |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-------|-------|----|
| Arquivo                                                   | 3,00  | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Recepção                                                  | 3,00  | 1,70 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 5,10  | m² |
| Guarda de Macas e Cadeiras                                | 3,15  | 2,05 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,46  | m² |
| Classificação de Risco                                    | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 1                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Consultório 2                                             | 3,00  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,00  | m² |
| Enfermagem Individual                                     | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Banheiro Enfermagem Individual                            | 3,00  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,95  | m² |
| Posto de Enfermagem/Serviços                              | 3,00  | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 7,50  | m² |
| Banheiro Enfermagem Coletiva Masculina                    | 3,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,50  | m² |
| Enfermagem Coletiva Masculina A1                          | 6,00  | 5,15 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 30,90 | m² |
| Enfermagem Coletiva Masculina A2                          | 2,00  | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,30  | m² |
| Circulação A1                                             | 22,45 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 44,90 | m² |
| Circulação A2                                             | 3,65  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,75  | m² |
| Espere                                                    | 5,40  | 4,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 25,65 | m² |
| WC PNE Masculino                                          | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| WC PNE Feminino                                           | 2,00  | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,60  | m² |
| Urgência                                                  | 6,75  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 23,63 | m² |
| Dentista                                                  | 4,00  | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,00 | m² |
| Raio-x                                                    | 3,10  | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,20  | m² |
| Esterilização                                             | 3,10  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 5,74  | m² |
| DMU                                                       | 2,60  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 3,90  | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A1 | 5,10  | 2,80 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 14,28 | m² |
| Sala de Reidratação/Inalação/Aplicação de Medicamentos A2 | 1,55  | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,98  | m² |
| Sala                                                      | 3,50  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,50 | m² |
| Copa                                                      | 3,10  | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,30  | m² |
| Circulação Funcionários A1                                | 4,75  | 1,85 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 8,78  | m² |
| Circulação Funcionários A2                                | 9,85  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,85  | m² |
| Enfermagem Coletiva Feminina                              | 7,65  | 4,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 31,37 | m² |
| Banheiro Enfermagem Coletiva Feminina                     | 4,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,00  | m² |
| Banheiro Feminino                                         | 3,00  | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,30  | m² |
| Banheiro PNE                                              | 3,00  | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 4,50  | m² |
| Banheiro Masculino                                        | 3,00  | 2,10 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,30  | m² |
| Descanso Masculino                                        | 3,50  | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,63  | m² |
| Descanso Feminino                                         | 3,50  | 2,75 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 9,63  | m² |
| Descanso Médico                                           | 2,75  | 2,35 | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 6,46  | m² |

|      |                                                                                    |  |  |  |  |  |          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----|
| 10.5 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (DUAS DEMÃOES) |  |  |  |  |  | 1.002,04 | m² |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|----|

|                          |       |      |      |      |      |        |    |
|--------------------------|-------|------|------|------|------|--------|----|
| Fachada Frontal          | 10,20 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 51,00  | m² |
| Fachada Lateral Esquerda | 30,50 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 152,50 | m² |
| Fachada Delta            | 38,10 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 190,50 | m² |
| Fachada Posterior        | 17,90 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 89,50  | m² |



Fls. 156

| Item | Descrição/Observação            | Comp. | Long. | Alt. | Esp. | Quant. | Total  | Unid. |
|------|---------------------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|
|      | Recuo 1                         | 6,15  | 1,00  | 5,00 | 1,00 | 1,00   | 30,75  | m²    |
|      | Recuo 2                         | 5,25  | 1,00  | 5,00 | 1,00 | 1,00   | 26,25  | m²    |
|      | Desconto Porta 2,50             | 1,00  | 4,00  | 2,10 | 1,00 | 1,00   | -8,40  | m²    |
|      | Desconto Janela Correr 2 Folhas | 1,00  | 1,00  | 1,20 | 1,00 | 22,00  | -25,40 | m²    |
|      | Desconto Janela Guilhotina      | 1,00  | 0,80  | 0,90 | 1,00 | 13,00  | -4,68  | m²    |

|      |                                                                                  |  |  |  |  |  |       |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 10.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  |  |  | 53,78 | m² |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|

|                     |      |      |      |      |       |       |    |
|---------------------|------|------|------|------|-------|-------|----|
| Porta C 90          | 1,00 | 0,80 | 2,10 | 1,00 | 23,00 | 38,84 | m² |
| Porta Dupla Interna | 1,00 | 1,80 | 2,10 | 1,00 | 4,00  | 15,12 | m² |

|      |                                                  |  |  |  |  |  |      |     |
|------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|-----|
| 11   | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS                       |  |  |  |  |  |      |     |
| 11.1 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM |  |  |  |  |  | 1,00 | UND |

|                      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Placa de Inauguração | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | UND |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|

|      |                                                                                                                    |  |  |  |  |  |       |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 11.2 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 0112020 |  |  |  |  |  | 22,00 | UND |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|-----|

|          |      |      |      |      |       |       |     |
|----------|------|------|------|------|-------|-------|-----|
| WC's PNE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22,00 | 22,00 | UND |
|----------|------|------|------|------|-------|-------|-----|

|      |                                                 |  |  |  |  |  |       |    |
|------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 11.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 |  |  |  |  |  | 38,06 | m² |
|------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|

|                 |       |      |      |      |      |       |    |
|-----------------|-------|------|------|------|------|-------|----|
| Fachada         | 11,03 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 27,58 | m² |
| Área Interna 01 | 8,15  | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,23  | m² |
| Área Interna 02 | 5,25  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,25  | m² |

|      |                                                                            |  |  |  |  |  |      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|-----|
| 11.4 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 |  |  |  |  |  | 3,00 | UND |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|-----|

|                |      |      |      |      |      |      |     |
|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Áreas externas | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | UND |
|----------------|------|------|------|------|------|------|-----|

|      |                                                                                            |  |  |  |  |  |      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|----|
| 11.5 | ESPELHO CRISTAL ESPESURA 6MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO |  |  |  |  |  | 3,84 | m² |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|----|

|         |      |      |      |      |      |      |    |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|
| Espelho | 0,80 | 1,00 | 0,60 | 1,00 | 8,00 | 3,84 | m² |
|---------|------|------|------|------|------|------|----|

|      |                       |  |  |  |  |  |        |    |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------|----|
| 11.6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  |  | 772,40 | m² |
|------|-----------------------|--|--|--|--|--|--------|----|

|               |       |       |      |      |      |        |    |
|---------------|-------|-------|------|------|------|--------|----|
| Limpeza Final | 38,82 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 772,40 | m² |
|---------------|-------|-------|------|------|------|--------|----|

|      |                                                          |  |  |  |  |  |       |    |
|------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|
| 11.8 | LETRA DE AÇO INOX Nº22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO |  |  |  |  |  | 33,00 | UN |
|------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|----|

|                               |      |      |      |      |       |       |    |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|----|
| Muro Fachada Lateral Esquerda | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 33,00 | 33,00 | UN |
|-------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|----|

ALHANDRA, 03 DE JUNHO DE 2026





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**MEMORIAL DESCRITIVO E  
DIRETRIZES TÉCNICAS PARA CONCLUSÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24H  
- MATA REDONDA**

**ALHANDRA - PB**

**JUNHO / 2026**



PREFEITURA DE  
**Alhandra**  
MUNICÍPIO DE ALHANDRA, PB



## **DESCRIÇÃO DO PROJETO E SERVIÇOS INICIAIS**

### **Descrição Geral**

O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e serviços necessários à conclusão da obra do Pronto Atendimento 24 Horas do Distrito da Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB, conforme projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT, legislações vigentes, especificações dos fabricantes e orientações da fiscalização municipal.

Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e previamente aprovados pela fiscalização. A contratada será responsável pela execução dos ensaios, testes e certificações eventualmente exigidos, sem qualquer ônus adicional para a Administração.

Será obrigatória a manutenção do Diário de Obras, registrando diariamente os serviços executados, intercorrências, orientações da fiscalização e demais informações pertinentes à execução contratual.

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

#### **1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA**

Será instalada placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado, fixada em estrutura de madeira resistente, contendo informações institucionais, dados do contrato, responsáveis técnicos e demais elementos exigidos pelos órgãos fiscalizadores. A placa deverá permanecer em perfeito estado durante toda a execução da obra.

#### **1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Compreende os serviços de gerenciamento e acompanhamento técnico da obra, incluindo engenheiro responsável, encarregados, controle de qualidade, segurança do trabalho, planejamento e fiscalização interna da execução dos serviços, garantindo o fiel cumprimento das especificações técnicas e cronograma contratual.





## **2. REVESTIMENTOS**

### **2.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO**

Os pisos receberão revestimento cerâmico esmaltado 45x45 cm, assentado em diagonal com argamassa colante adequada ao ambiente, obedecendo alinhamento, nivelamento e juntas uniformes.

### **2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS**

As paredes indicadas em projeto receberão revestimento cerâmico esmaltado 60x60 cm aplicado até o teto, proporcionando maior durabilidade, facilidade de higienização e acabamento adequado às atividades de saúde.

### **2.3 REVESTIMENTO EM PASTILHAS CERÂMICAS**

Será executado revestimento em pastilhas cerâmicas 5x5 cm em locais definidos em projeto, assentadas com argamassa específica e rejuntadas conforme recomendações do fabricante.

## **3. PAVIMENTAÇÃO**

### **3.1 PISO INTERTRAVADO NATURAL**

Execução da pavimentação externa com blocos intertravados de concreto na cor natural, espessura de 8 cm, assentados sobre colchão de areia e base devidamente compactada.

### **3.2 PISO INTERTRAVADO COLORIDO**

Nos locais indicados em projeto será executado pavimento intertravado colorido, destinado à sinalização e organização dos acessos externos.

### **3.3 ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO**

Instalação de guias pré-moldadas de concreto para contenção do pavimento, alinhamento dos passeios e direcionamento das águas pluviais.

## **4. COBERTURA**

### **4.1 TRAMA DE MADEIRA**

Execução da estrutura de apoio da cobertura composta por terças de madeira tratada, dimensionadas para suportar as cargas previstas em projeto.

### **4.2 TELHAMENTO EM FIBROCIMENTO**





Cobertura executada com telhas onduladas de fibrocimento de 6 mm, devidamente fixadas e alinhadas, garantindo estanqueidade e durabilidade.

#### **4.3 RUFO EM CONCRETO ARMADO**

Execução de rufo em concreto armado destinado à proteção dos encontros entre cobertura e alvenaria, evitando infiltrações.

#### **4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO**

Aplicação de manta asfáltica em duas camadas nas áreas indicadas em projeto, incluindo primer e demais procedimentos necessários para perfeita vedação.

#### **4.5 FORRO DE GESSO**

Instalação de forro em placas de gesso para ambientes internos, proporcionando acabamento adequado e facilitando a passagem de instalações.

### **6. ESQUADRIAS**

#### **5.1 PORTA DE MADEIRA MACIÇA**

Fornecimento e instalação de portas de madeira maciça com espessura de 4,0 cm, incluindo ferragens, dobradiças e acabamentos necessários ao perfeito funcionamento.

#### **5.2 FECHADURAS**

Instalação de fechaduras de embutir para portas internas, completas, com acabamento padrão popular e todos os acessórios necessários

#### **5.3 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO**

Fornecimento e instalação de portas de correr em vidro temperado incolor de 10 mm, incluindo trilhos, roldanas, puxadores e fechaduras.

#### **5.4 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER**

Instalação de esquadrias de alumínio com duas folhas móveis, vidros inclusos e vedação em silicone.

#### **5.5 PORTA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA**

Fornecimento e instalação de portas em alumínio anodizado tipo veneziana, incluindo guarnições e fixações.

#### **5.6 JANELA TIPO MAXIM-AR**

Instalação de janelas tipo maxim-ar em alumínio, com vidros e mecanismos de abertura apropriados.





## **5.7 PORTA VAI-E-VEM**

Instalação de portas em madeira compensada semi-oca com visor, sistema de abertura vai-e-vem, batentes e ferragens

## **5.8 GRADIL METÁLICO**

Execução de gradis em aço para proteção dos vãos das janelas, conforme projeto arquitetônico.

## **5.9 ALIZARES**

Instalação de alizares em madeira para acabamento dos contornos das portas.

# **6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

## **6.1 ENTRADA DE ENERGIA**

Execução da entrada de energia trifásica da edificação, incluindo cabeamento, caixa de medição e dispositivos de proteção.

## **6.2 POSTE METÁLICO**

Instalação de poste em aço galvanizado para alimentação da unidade.

## **6.3 CAIXA DE PASSAGEM**

Execução de caixas de passagem para distribuição dos circuitos subterrâneos.

## **6.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**

Fornecimento e instalação de quadro geral de distribuição com barramentos e dispositivos de proteção.

## **6.5 A 6.10 DISJUNTORES E DR**

Instalação de dispositivos de proteção elétrica destinados à proteção contra sobrecargas, curtos-circuitos e choques elétricos.

## **6.11 A 6.14 CABEAMENTO**

Fornecimento e lançamento de cabos elétricos de diversas seções, conforme dimensionamento do projeto.

## **6.15 A 6.17 INTERRUPTORES**

Instalação de interruptores simples, paralelos e múltiplos.

## **6.18 A 6.21 TOMADAS**

Instalação de tomadas de uso geral e específico conforme projeto elétrico.

## **6.22 ARANDELAS**





Instalação de luminárias externas tipo tartaruga.

#### **6.23 PAINÉIS LED**

Instalação de luminárias LED embulidas para iluminação interna dos ambientes.

### **7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

#### **7.1 CAVALETE HIDRÁULICO**

Instalação do conjunto de ligação da rede pública de abastecimento à edificação.

#### **7.2 HIDRÔMETRO**

Fornecimento e instalação de hidrômetro para medição do consumo de água.

#### **7.3 RESERVATÓRIO SUPERIOR**

Instalação de caixa d'água em polietileno com capacidade de 1.500 litros e respectivos acessórios.

#### **7.4 REGISTROS**

Instalação de registros de pressão para controle dos pontos hidráulicos

#### **7.5 CAIXA DE GORDURA**

Execução de caixas de gordura pré-moldadas para retenção de resíduos.

#### **7.6 A 7.8 BACIAS SANITÁRIAS**

Instalação de bacias sanitárias convencionais e acessíveis para pessoas com deficiência.

#### **7.9 E 7.10 BANCADAS EM GRANITO**

Execução de bancadas em granito polido conforme detalhamento arquitetônico.

#### **7.11 TORNEIRAS**

Instalação de torneiras para uso externo e serviços gerais.

#### **7.12 DUCHAS HIGIÊNICAS**

Instalação de duchas higiênicas nos sanitários.

#### **7.13 E 7.14 RALOS**

Instalação de ralos sifonados e ralos para drenagem pluvial.

#### **7.16 A 7.17 DISPENSADORES**

Instalação de papeleras, saboneteiras e porta-papel toalha.

#### **7.18 LAVATÓRIOS**





Instalação de lavatórios suspensos completos.

#### **7.19 CHUVEIROS ELÉTRICOS**

Fornecimento e instalação de chuveiros elétricos para os ambientes destinados aos profissionais.

#### **7.20 CUBAS INOX**

Instalação de cubas de aço inoxidável para áreas de apoio e serviços.

### **8. COMBATE A INCÊNDIO**

#### **8.1 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA**

Instalação de iluminação de emergência autônoma.

#### **8.2 SINALIZAÇÃO DE SOLO**

Execução da pintura demarcatória para equipamentos de combate a incêndio.

#### **8.3 EXTINTORES CO<sub>2</sub>**

Instalação de extintores para combate a incêndios classe BC.

#### **8.4 EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA**

Instalação de extintores para incêndios classe A.

#### **8.5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO**

Fornecimento e instalação de sinalização fotoluminescente de emergência.

#### **8.6 SUPORTES PARA EXTINTORES**

Instalação de suportes metálicos para acondicionamento dos extintores.

### **9. CLIMATIZAÇÃO**

#### **9.1 AR-CONDICIONADO 18.000 BTU/H**

Instalação de aparelhos tipo Split Inverter de alta eficiência energética.

#### **9.2 AR-CONDICIONADO 12.000 BTU/H**

Instalação de aparelhos destinados aos ambientes de menor carga térmica.

#### **9.3 TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA**

Execução da infraestrutura em tubos de cobre isolados para interligação das unidades evaporadoras e condensadoras.







## **10. PINTURA**

### **10.1 PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES**

As superfícies receberão emassamento e lixamento para correção de imperfeições e uniformização.

### **10.2 PINTURA DE PAREDES**

Aplicação de tinta látex acrílica premium em duas demãos sobre paredes internas e externas.

### **10.3 PINTURA DE TETOS**

Aplicação de tinta látex acrílica premium sobre forros e tetos previamente preparados.

### **10.4 TEXTURA ACRÍLICA**

Execução de revestimento texturizado em fachadas e áreas indicadas em projeto.

### **10.5 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA**

Aplicação de tinta esmalte ou óleo em portas e componentes de madeira.

## **11. SERVIÇOS FINAIS**

### **11.1 PLACA DE INAUGURAÇÃO**

Instalação de placa comemorativa da obra.

### **11.2 BARRAS DE APOIO**

Instalação de barras em aço inox para acessibilidade.

### **11.3 PLANTIO DE GRAMA**

Execução do paisagismo com grama tipo Batatais.

### **11.4 PLANTIO DE PALMEIRAS**

Fornecimento e plantio de mudas ornamentais.

### **11.5 ESPELHOS**

Instalação de espelhos com moldura em alumínio.

### **11.6 LIMPEZA FINAL**

Limpeza geral da obra, remoção de entulhos e preparação para entrega.

### **11.7 LETREIROS EM AÇO INOX**

Fornecimento e instalação de letras metálicas para identificação dos ambientes e fachada da unidade.



## Apêndice 15 – Encargos Sociais – Paraíba

| PARAÍBA                                |                                                                                                            | VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026 |                 |                 |                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGA |                                                                                                            |                              |                 |                 |                 |
| CÓDIGO                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                  | COM DESONERAÇÃO              |                 | SEM DESONERAÇÃO |                 |
|                                        |                                                                                                            | HORISTA<br>%                 | MENSALISTA<br>% | HORISTA<br>%    | MENSALISTA<br>% |
| GRUPO A                                |                                                                                                            |                              |                 |                 |                 |
| A1                                     | INSS                                                                                                       | 10,00%                       | 10,00%          | 20,00%          | 20,00%          |
| A2                                     | SESI                                                                                                       | 1,50%                        | 1,50%           | 1,50%           | 1,50%           |
| A3                                     | SENAI                                                                                                      | 1,00%                        | 1,00%           | 1,00%           | 1,00%           |
| A4                                     | INCRA                                                                                                      | 0,20%                        | 0,20%           | 0,20%           | 0,20%           |
| A5                                     | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%                        | 0,60%           | 0,60%           | 0,60%           |
| A6                                     | Salário Educação                                                                                           | 2,50%                        | 2,50%           | 2,50%           | 2,50%           |
| A7                                     | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%                        | 3,00%           | 3,00%           | 3,00%           |
| A8                                     | FGTS                                                                                                       | 8,00%                        | 8,00%           | 8,00%           | 8,00%           |
| A9                                     | SECONCI                                                                                                    | 0,00%                        | 0,00%           | 0,00%           | 0,00%           |
| A                                      | Total                                                                                                      | 26,80%                       | 26,80%          | 36,80%          | 36,80%          |
| GRUPO B                                |                                                                                                            |                              |                 |                 |                 |
| B1                                     | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,90%                       | Não incide      | 17,90%          | Não incide      |
| B2                                     | Feriados                                                                                                   | 4,28%                        | Não incide      | 4,28%           | Não incide      |
| B3                                     | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,90%                        | 0,67%           | 0,90%           | 0,67%           |
| B4                                     | 13º Salário                                                                                                | 11,13%                       | 8,31%           | 11,13%          | 8,31%           |
| B5                                     | Licença Paternidade                                                                                        | 0,37%                        | 0,05%           | 0,37%           | 0,05%           |
| B6                                     | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%                        | 0,56%           | 0,74%           | 0,56%           |
| B7                                     | Dias de Chuvas                                                                                             | 2,21%                        | Não incide      | 2,21%           | Não incide      |
| B8                                     | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,03%                        | 0,02%           | 0,03%           | 0,02%           |
| B9                                     | Férias Gozadas                                                                                             | 12,67%                       | 9,46%           | 12,67%          | 9,46%           |
| B10                                    | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%                        | 0,03%           | 0,04%           | 0,03%           |
| B                                      | Total                                                                                                      | 49,97%                       | 19,10%          | 49,97%          | 19,10%          |
| GRUPO C                                |                                                                                                            |                              |                 |                 |                 |
| C1                                     | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 6,74%                        | 5,03%           | 6,74%           | 5,03%           |
| C2                                     | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,17%                        | 0,13%           | 0,17%           | 0,13%           |
| C3                                     | Férias Indenizadas                                                                                         | 2,08%                        | 1,55%           | 2,08%           | 1,55%           |
| C4                                     | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,87%                        | 2,15%           | 2,87%           | 2,15%           |
| C5                                     | Indenização Adicional                                                                                      | 0,57%                        | 0,42%           | 0,57%           | 0,42%           |
| C                                      | Total                                                                                                      | 12,43%                       | 9,28%           | 12,43%          | 9,28%           |
| GRUPO D                                |                                                                                                            |                              |                 |                 |                 |
| D1                                     | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 12,28%                       | 4,29%           | 18,39%          | 7,03%           |
| D2                                     | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,58%                        | 0,44%           | 0,60%           | 0,45%           |
| D                                      | Total                                                                                                      | 12,86%                       | 4,73%           | 18,99%          | 7,48%           |
| TOTAL (A+B+C+D)                        |                                                                                                            | 102,05%                      | 58,81%          | 116,18%         | 72,65%          |

## COMPOSIÇÃO DEMONSTRATIVA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

| CÓDIGO          | DISCRIMINAÇÃO                                                                                              | COM DESONERAÇÃO |                | SEM DESONERAÇÃO |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |                                                                                                            | HORISTA (%)     | MENSALISTA (%) | HORISTA (%)     | MENSALISTA (%) |
| GRUPO A         |                                                                                                            |                 |                |                 |                |
| A1              | INSS                                                                                                       | 10,00%          | 10,00%         | 20,00%          | 20,00%         |
| A2              | SESI                                                                                                       | 1,50%           | 1,50%          | 1,50%           | 1,50%          |
| A3              | SENAI                                                                                                      | 1,00%           | 1,00%          | 1,00%           | 1,00%          |
| A4              | INCRA                                                                                                      | 0,20%           | 0,20%          | 0,20%           | 0,20%          |
| A5              | SEBRAE                                                                                                     | 0,50%           | 0,50%          | 0,50%           | 0,50%          |
| A6              | Salário Educação                                                                                           | 2,50%           | 2,50%          | 2,50%           | 2,50%          |
| A7              | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%           | 3,00%          | 3,00%           | 3,00%          |
| A8              | FGTS                                                                                                       | 8,00%           | 8,00%          | 8,00%           | 8,00%          |
| A9              | SECONCI                                                                                                    | 0,00%           | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%          |
| A               | Total                                                                                                      | 26,80%          | 26,80%         | 36,80%          | 36,80%         |
| GRUPO B         |                                                                                                            |                 |                |                 |                |
| B1              | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,90%          | Não incide     | 17,90%          | Não incide     |
| B2              | Feriados                                                                                                   | 4,28%           | Não incide     | 4,28%           | Não incide     |
| B3              | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,00%           | 0,67%          | 0,90%           | 0,67%          |
| B4              | 13º Salário                                                                                                | 11,13%          | 8,31%          | 11,13%          | 8,31%          |
| B5              | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%           | 0,05%          | 0,07%           | 0,05%          |
| B6              | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,74%           | 0,56%          | 0,74%           | 0,56%          |
| B7              | Dias de Chuvas                                                                                             | 2,21%           | Não incide     | 2,21%           | Não incide     |
| B8              | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,03%           | 0,02%          | 0,03%           | 0,02%          |
| B9              | Férias Gozadas                                                                                             | 12,67%          | 9,46%          | 12,67%          | 9,46%          |
| B10             | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%           | 0,03%          | 0,04%           | 0,03%          |
| B               | Total                                                                                                      | 49,97%          | 19,10%         | 49,97%          | 19,10%         |
| GRUPO C         |                                                                                                            |                 |                |                 |                |
| C1              | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 6,74%           | 5,03%          | 6,74%           | 5,03%          |
| C2              | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,17%           | 0,13%          | 0,17%           | 0,13%          |
| C3              | Férias Indenizadas                                                                                         | 2,08%           | 1,55%          | 2,08%           | 1,55%          |
| C4              | Depósito Recisão Sem Justa Causa                                                                           | 2,87%           | 2,15%          | 2,87%           | 2,15%          |
| C5              | Indenização Adicional                                                                                      | 0,57%           | 0,42%          | 0,57%           | 0,42%          |
| C               | Total                                                                                                      | 12,43%          | 9,28%          | 12,43%          | 9,28%          |
| GRUPO D         |                                                                                                            |                 |                |                 |                |
| D1              | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 12,28%          | 4,29%          | 18,39%          | 7,33%          |
| D2              | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,58%           | 0,44%          | 0,58%           | 0,44%          |
| D               | Total                                                                                                      | 12,86%          | 4,73%          | 18,99%          | 7,78%          |
| Total (A+B+C+D) |                                                                                                            | 102,06%         | 59,91%         | 118,19%         | 72,60%         |

Fonte: CAIXA - Vigência data base a partir de JANEIRO/2025.

JOÃO PESSOA, 03 DE JUNHO DE 2025.

# COMPOSIÇÃO DO BDI EDIFICAÇÕES - NÃO DESONERADO

CONCLUSÃO PRONTO ATENDIMENTO 24H - MATA REDONDA

| CÁLCULO DE BDI                    |             | Construção de Edifícios        |       |      | Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc. |       |      | Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto |       |      | Fornecimento de materiais e equipamentos |       |      | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |       |      | Portuárias, Marítimas e Fluviais |       |       |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|-------|-------|
| Item componente do BDI            | % Informado | 1º Q                           | Média | 3º Q | 1º Q                                                        | Médio | 3º Q | 1º Q                                    | Média | 3º Q | 1º Q                                     | Médio | 3º Q | 1º Q                                                                            | Médio | 3º Q | 1º Q                             | Médio | 3º Q  |
| Administração Central (AC)        | 3,00        | 3,00                           | 4,00  | 3,50 | 3,80                                                        | 4,05  | 4,57 | 3,43                                    | 4,50  | 6,71 | 1,50                                     | 3,45  | 4,49 | 5,29                                                                            | 5,59  | 7,31 | 4,01                             | 5,52  | 7,85  |
| Seguros (S) e Garantia (G)        | 0,80        | 0,80                           | 0,80  | 1,00 | 0,32                                                        | 0,40  | 0,74 | 0,20                                    | 0,40  | 0,75 | 0,30                                     | 0,48  | 0,50 | 0,25                                                                            | 0,51  | 0,58 | 0,31                             | 1,22  | 1,90  |
| Risco (R)                         | 0,97        | 0,97                           | 1,27  | 1,27 | 0,50                                                        | 0,56  | 0,97 | 1,00                                    | 1,39  | 1,74 | 0,58                                     | 0,85  | 0,89 | 1,00                                                                            | 1,48  | 1,97 | 1,40                             | 2,32  | 3,18  |
| Despesas Financeiras (DF)         | 0,59        | 0,59                           | 1,23  | 1,35 | 1,02                                                        | 1,11  | 1,21 | 0,94                                    | 0,99  | 1,17 | 0,85                                     | 0,85  | 1,11 | 1,01                                                                            | 1,07  | 1,11 | 0,94                             | 1,02  | 1,33  |
| Lucro (L)                         | 5,16        | 5,16                           | 1,40  | 8,96 | 5,64                                                        | 7,30  | 8,67 | 6,74                                    | 8,04  | 9,40 | 3,50                                     | 5,11  | 6,22 | 8,00                                                                            | 8,31  | 9,51 | 7,14                             | 8,40  | 10,43 |
| Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN | 8,53        | Conforme Legislação Específica |       |      |                                                             |       |      |                                         |       |      |                                          |       |      |                                                                                 |       |      |                                  |       |       |

## Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B);
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (0,00%), ISS (2,40%) e CPRB (0,00%);
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme GE-PALE 354/2013 de 17/10/2013.

$$B.D.I = 22,47\%$$

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

## VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

| Tipo da Obra                                                     | 1º Q  | Média | 3º Q  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Construção de Edifícios                                          | 20,34 | 22,12 | 25,00 |
| Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana - praças, etc. | 19,60 | 20,97 | 24,23 |
| Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos                 | 20,76 | 24,18 | 26,14 |
| Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica             | 24,00 | 25,84 | 27,66 |
| Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais                           | 22,80 | 27,43 | 30,56 |
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos                         | 11,10 | 14,32 | 15,30 |

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

**OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, S, L, G, R, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÍNIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

ALHANDRA, 03 DE JUNHO DE 2026



① DORENTURIA  
134025 134026


| Author       | Year | Country | Sample Size | Findings                                                                 |
|--------------|------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Chen et al.  | 2005 | China   | 1,000       | High levels of anxiety and depression among adolescents.                 |
| Li et al.    | 2006 | China   | 1,200       | Significant increase in mental health problems during the SARS outbreak. |
| Wang et al.  | 2007 | China   | 1,500       | High prevalence of psychological distress in the general population.     |
| Zhang et al. | 2008 | China   | 1,800       | Increased levels of stress and anxiety in children and adolescents.      |

1. What is the purpose of the study?  
 2. What are the research questions?  
 3. What are the hypotheses?  
 4. What are the variables?  
 5. What are the methods?  
 6. What are the results?  
 7. What are the conclusions?  
 8. What are the implications?  
 9. What are the limitations?  
 10. What are the future directions?

## Seinfeld

[illegible]


44-166



① PANTA BAIXA (TERRAÇO)  
FOLHA 1/100

Projeto: Seabra  
Arquiteto: Seabra  
Engenheiro: Seabra  
Data: 1970  
Escala: 1/100  
Folha: 1/100






— SANTA BÁRBARA TEODORO —  
FACIL

FIG. 1300

Seimira

Architect: Seimira  
Scale: 1:100  
Date: 1977  
Project: Santa Bárbara Teodoro

[illegible]

Seinfra


FILE 111

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$






1 CORTE A  
SEÇÃO 1/20



2 CORTE B  
SEÇÃO 1/20



3 CORTE C  
SEÇÃO 1/20

|                                                                                  |  |                                              |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome do Projeto: _____<br>Nome do Cliente: _____<br>Data de Entrega: _____       |  | <b>Scinfra</b><br>Soluções em Infraestrutura | Escala: _____<br>Data: _____<br>Autor: _____ |
| Nome do Arquiteto: _____<br>Nome do Engenheiro: _____<br>Nome do Designer: _____ |  |                                              |                                              |






(2) FACHADA FRONTAL  
TOMADA - 1/20



(1) FACHADA FACHADA POSTERIOR  
TOMADA - 1/20



(3) FACHADA LATERAL DIREITA  
TOMADA - 1/20



(4) FACHADA LATERAL ESQUERDA  
TOMADA - 1/20

Projeto de Arquitetura  
Desenho de Fachada  
Escala: 1/20  
Data: 10/05/2017  
Projeto de Arquitetura

Sempra



Projeto de Arquitetura  
Desenho de Fachada  
Escala: 1/20  
Data: 10/05/2017  
Projeto de Arquitetura

133





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-PB**

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº PB20260833474

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

**B. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitação, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 235,50    Registrada em: 03/06/2026    Valor pago: R\$ 235,50    Nosso Número: 0465085

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://www.crea-pb.org.br/verificar>, com o número 2355085  
Impressão em 03/06/2026 às 09:06:14 por 31 45 102.748.0

[www.crea-pb.org.br](http://www.crea-pb.org.br)  
Tel: (33) 3555-2525

[crea-pb@crea-pb.org.br](mailto:crea-pb@crea-pb.org.br)  
Fax:

**CREA-PB**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba





## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



de 2026, 11:35:50  
53201,-34.946596  
Alhandra, PB

23 de jan

de 2026, 11:35:50  
53201,-34.946596  
Alhandra, PB



PREFEITURA DE  
**Alhandra**  
Cidade das Flores e do Sol

*Handwritten signature*


458

137

Estado da Paraíba  
Prefeitura de Alhandra  
Secretaria de Infraestrutura - SEINT



23 de jan. de 2026, 11:35:42  
-7.353181,-34.946596  
Alhandra, PB



*[Handwritten signature]*

459  
Fis. 178  
Estado da Paraíba  
Prefeitura de Alhandra  
Secretaria de Infraestrutura - SEINF




SE



PREFEITURA DE  
**Alhandra**  
PREFEITO: JOÃO CARLOS

Estado da Paraíba  
Prefeitura de Alhandra  
Secretaria de Infraestrutura - SEINF



8





Se



PREFEITURA DE  
**Alhandra**  
GOVERNADORALDO FREITAS

462

Fls. 181

Estado da Paraíba  
Prefeitura de Alhandra  
Secretaria de Infraestrutura - SINF



des



PREFEITURA DE  
**Alhandra**  
Cidade do Amanhã

Estado da Paraíba  
Prefeitura de Alhandra  
Secretaria de Infraestrutura - SEINF




*[Handwritten signature]*



Prefeitura de  
**Alhandra**  
Cidade do Amanhã, Hoje.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS



ANEXO II - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 96605/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO - De não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 96605/2026  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB.

PROPONENTE  
CNPJ

1.3 - DECLARAÇÃO De não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Alhandra, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou secretárias.  
Local e Data.

NOME-CPF-ASSINATURA  
Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

465

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº .....

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ALHANDRA E ..... PARA FORNECIMENTO  
CONFORME ..... DISCRIMINADO ..... NESTE  
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA, Rua Presidente João Pessoa, 66, Centro, Alhandra - PB, CNPJ nº 05.778.318.0001-00, neste ato representada pelo secretário(a) Hilari Paulino de Souza Junior, Brasileiro, Solteiro, residente e domiciliado na Rua Claudionor Falsar, 197, Centro, Alhandra - PB, CPF nº 066.280.994-74, Carteira de Identidade nº 2.709.062 SSP-PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ..... CNPJ nº ..... neste ato representado por ..... residente e domiciliado na ..... CPF nº ..... Carteira de Identidade nº ..... doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS**

1.1 Este contrato decorre do CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2016; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também as cláusulas deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da unidade de pronto atendimento 24h, localizada em mata redonda, Município de Alhandra/PB.

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição,

- a) O Termo de Referência;
- b) A Proposta do CONTRATADO;
- c) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

**CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

3.1 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.2 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3.3 O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

**CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS**

4.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência.



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

366

MINUTA DO CONTRATO

CONCURRENÇA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº: \_\_\_\_\_

**CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO**

---

5.1 O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão da Ordem de Serviço:

Início: 5 (Cinco) dias;

Conclusão: 180 (Cento e Oitenta) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

**CLÁUSULA SEXTA – SUBCONTRATAÇÃO**

---

6.1 Não será permitido a subcontratação.

**CLÁUSULA SÉTIMA – PREÇO**

---

7.1 O valor total da contratação é de R\$ ..... (.....).

7.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

**CLÁUSULA OITAVA – PAGAMENTO**

---

8.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência.

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO**

---

9.1 As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

....

**CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE**

---

10.1 As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

---

11.1 São obrigações do CONTRATANTE:

11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo **CONTRATADO**, de acordo com o contrato e seus anexos;

11.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

11.1.3 Notificar o **CONTRATADO**, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

1167

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº 1.111

11.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo **CONTRATADO**;

11.1.5 Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO** do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidas no presente Contrato e no Termo de Referência;

11.1.6 Aplicar ao **CONTRATADO** as sanções previstas na lei e neste Contrato;

11.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas a execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

11.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo **CONTRATADO** com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do **CONTRATADO**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

12.1 O **CONTRATADO** deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

12.2 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento na informação por eles solicitados;

12.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

12.4 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadiplência não transfere a responsabilidade ao **CONTRATANTE** e não poderá onerar o objeto do contrato;

12.5 Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

12.6 Paralisar, por determinação do **CONTRATANTE**, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

12.7 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

12.8 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

12.9 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

12.10 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

12.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

12.12 Alinhar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

12.13 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

12.14 Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;



ESTADO DA PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

468

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº: ...../.....

12.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

12.16 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênera;

12.17 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

12.18 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

---

13.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

---

14.1 As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

---

15.1 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

15.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

15.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato;

15.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva;

15.5 O termo de extinção, sempre que possível, será procedido

15.5.1 Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.5.2 Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

15.5.3 Das indenizações e multas.

15.6 A extinção do contrato não configura óbice para o recontencimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

15.7 O CONTRATANTE poderá ainda:

15.7.1 Nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

15.7.2 Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei nº 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

15.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou arco na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau





ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

469

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº: ...

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES**

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 O **CONTRATADO** é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do **CONTRATANTE**, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

16.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

17.1 As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

17.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

17.3 É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

17.4 Constitui atribuição do **CONTRATADO** orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

17.5 O **CONTRATANTE** deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

17.6 O **CONTRATADO** deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

17.7 O **CONTRATANTE** poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

17.8 O **CONTRATADO** deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.9 Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do **CONTRATADO** eliminá-las, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.


17.10 Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se propoñam a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro de finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo **CONTRATANTE** nas hipóteses previstas na LGPD.

17.11 O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS**



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA



**MEMUTA DO CONTRATO**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2026  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00116/2026

CONTRATO Nº: ...../.....

18.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO**

---

19.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo site oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA – FORO**

---

20.1 Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Alhandra.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, a qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Alhandra - PB, .. de ... de ...

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PELO CONTRATADO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

0 Secretaria de Infraestrutura

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. A presente contratação tem por objetivo a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

---

- 1.1 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.
- 1.2 A presente contratação tem por finalidade a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento 24h visando ampliar a capacidade de atendimento de urgência e emergência no município de Alhandra/PB, garantindo assistência adequada à população e reduzindo a sobrecarga das demais unidades de saúde.
- 1.3 A contratação de uma empresa especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h é indispensável para atender a necessidade, considerando os padrões técnicos e normativos exigidos. Além disso, a realização das intervenções contribui para o desenvolvimento urbano e social da cidade, promovendo a melhoria da infraestrutura de saúde pública, ampliando a capacidade de atendimento médico de urgência e emergência à população.
- 1.4 Diante deste cenário, torna-se imprescindível a contratação de empresa com experiência comprovada em obras civis, assegurando a qualidade técnica dos serviços e o estrito



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

cumprimento do cronograma físico-financeiro. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento integral de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a entrega definitiva da unidade.

- 1.5 O objetivo em questão é a Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.

**1.6 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO E ORIGEM DOS SERVIÇOS REMANESCENTES**

A presente contratação refere-se à execução dos serviços remanescentes para conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, localizada no Distrito de Mata Redonda, Município de Alhandra/PB.

A obra foi iniciada em 17 de agosto de 2024, em decorrência de contratação anteriormente celebrada pelo Município. Durante sua execução foram realizadas medições periódicas, sendo a última medição aprovada em 31 de agosto de 2025.


Após essa data, a empresa contratada interrompeu unilateralmente a execução dos serviços e abandonou a obra, sem comunicação prévia ou justificativa formal ao Município, ocasionando a paralisação do empreendimento.

Em razão do abandono da obra, a Administração Municipal promoveu a notificação da empresa contratada para que apresentasse justificativas e retomasse a execução dos serviços.

Em resposta, a contratada alegou que o preço contratado seria inexequível para a continuidade da execução da obra. Entretanto, após análise técnica e administrativa, verificou-se que as justificativas apresentadas não demonstraram fatos supervenientes capazes de justificar o abandono contratual, sendo consideradas insuficientes para afastar o descumprimento das obrigações assumidas.

Diante disso, foi instaurado Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade (PAD), destinado à apuração das infrações contratuais eventualmente cometidas pela empresa, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da adoção das demais medidas administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no contrato administrativo.

Com a paralisação da obra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura realizou levantamento técnico detalhado nas instalações da Unidade de Pronto Atendimento, promovendo vistoria in loco, conferência dos serviços efetivamente executados, análise dos projetos



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

executivos, memoriais descritivos, medições anteriormente realizadas e demais documentos técnicos integrantes do processo.

A partir desse levantamento foi elaborada planilha orçamentária específica dos serviços remanescentes, contemplando exclusivamente os quantitativos ainda não executados e indispensáveis à conclusão do empreendimento, inexistindo duplicidade de quantitativos ou sobreposição de serviços já medidos e pagos.

Os serviços constantes da planilha orçamentária da presente contratação correspondem integralmente aos serviços remanescentes identificados no levantamento técnico realizado pela Administração, estando plenamente compatíveis com os projetos executivos existentes, com as etapas já executadas da obra e com as condições verificadas durante a vistoria técnica.

Dessa forma, a presente contratação destina-se exclusivamente à conclusão da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 horas, garantindo a preservação do patrimônio público, o aproveitamento dos investimentos já realizados e a disponibilização de importante equipamento público destinado ao atendimento de urgência e emergência da população do Município de Alhandra/PB.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



## **2. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO**

---

- 2.1 A contratação para a execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, localizada no Distrito de Mata Redonda, não consta no Plano de Contratações Anual. Contudo, sua realização é necessária para garantir a adequada prestação dos serviços de saúde à população, proporcionando condições adequadas de funcionamento, segurança, acessibilidade e atendimento aos usuários, observada a disponibilidade orçamentária vigente.

## **3. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS**

---


Foram avaliadas as seguintes alternativas para atendimento da necessidade.

- 3.1 Não realização da contratação: descartada por impedir a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, mantendo a obra inacabada e impossibilitando a disponibilização dos serviços de saúde à população;
- 3.2 Execução de intervenções parciais ou apenas serviços pontuais de manutenção: considerada insuficiente, pois não contempla a conclusão integral da edificação e de seus sistemas, comprometendo a funcionalidade, a segurança e a operação da unidade;
- 3.3 Execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra: alternativa considerada mais adequada, por viabilizar a finalização da infraestrutura existente, a entrada em funcionamento da unidade de saúde e o aproveitamento dos investimentos já realizados, garantindo maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Diante da análise realizada, a contratação de empresa especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h mostrou-se a alternativa mais vantajosa sob os aspectos técnico, econômico e operacional, assegurando a conclusão do empreendimento e a adequada prestação dos serviços de saúde à população.

## **4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

---



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

4.1 Para garantir a execução eficiente e de qualidade no município de Alhandra-PB, a empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos:


- 4.1.1 A empresa deverá comprovar experiência na execução de obras de engenharia com características compatíveis com o objeto, especialmente edificações na área da saúde ou de complexidade equivalente.
- 4.1.2 Todos os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relacionadas à construção de edificações.
- 4.1.3 A execução da obra deverá seguir as especificações contidas no projeto executivo fornecido pela administração municipal.
- 4.1.4 A empresa deverá garantir o uso de equipamentos adequados e em perfeito estado de funcionamento para a execução dos serviços, a fim de assegurar a qualidade e segurança da obra.

**4.2 Requisitos operacionais:**

- 4.2.1 O cronograma físico-financeiro da obra deverá ser seguido rigorosamente, com prazos estabelecidos e etapas bem definidas, contemplando eventuais imprevistos.
- 4.2.2 A empresa contratada deverá disponibilizar equipe técnica qualificada e dimensionada para a complexidade de uma unidade de saúde, incluindo engenheiro civil, mestre de obras, encarregados e oficiais, todos com registros atualizados nos conselhos de classe (CREA) e vínculos profissionais regulares.
- 4.2.3 A execução dos serviços deverá minimizar os impactos ambientais e sociais, garantindo a adoção de medidas mitigadoras, como controle de poeira, desvio de tráfego e comunicação eficiente com a população local.
- 4.2.4 Deverão ser adotadas medidas de segurança no trabalho em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, especialmente no que se refere ao uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs).
- 4.2.5 A empresa deverá elaborar e apresentar relatórios periódicos de acompanhamento da obra, com registros fotográficos e documentais, conforme solicitado pela fiscalização municipal.

**4.3 Requisitos ambientais e sustentáveis:**

- 4.3.1 Os serviços deverão observar as diretrizes de sustentabilidade, priorizando materiais ecologicamente corretos e práticas de execução que minimizem impactos ao meio ambiente.



**ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 4.3.2 O descarte de resíduos provenientes da obra deverá ser realizado de forma adequada, conforme legislação ambiental vigente, com apresentação de registros e destinação correta dos materiais.
- 4.3.3 A empresa contratada deverá desenvolver ações de conscientização junto aos trabalhadores, incentivando práticas sustentáveis.

## **5. JUSTIFICATIVA PARA CONCORRÊNCIA**

---

- 5.1 **Fundamentação:** Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das 3 justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução (Art. 7º, inciso IV da IN 40/2020 e inciso VII do § 1º do art. 18 do PL 4253/2020)
- 5.2 A escolha da modalidade concorrência justifica-se em razão da natureza do objeto, que envolve obra de engenharia, bem como pelo valor estimado da contratação, exigindo ampla competitividade e observância dos princípios da seleção da proposta mais vantajosa.

## **6. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

---

- 6.1 O levantamento de mercado tem como objetivo identificar empresas capacitadas para a execução da solução descrita neste estudo, bem como avaliar os preços praticados, a capacidade técnica e operacional dos potenciais contratados, garantindo uma contratação eficiente e compatível com as necessidades da Administração.
- 6.2 Para a realização do levantamento de mercado, foram consideradas as seguintes fontes de informação:
- 6.2.1 Análise de contratações similares realizadas por outros entes públicos;
  - 6.2.2 Consulta a sistemas oficiais de preços, como SINAPI;
  - 6.2.3 Pesquisa em plataformas de compras governamentais;
  - 6.2.4 Consulta ao mercado fornecedor regional;
  - 6.2.5 Contato com fornecedores locais e regionais para identificação da disponibilidade de materiais e prazos de execução.





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

6.3 A análise realizada evidenciou a existência de empresas aptas à execução do objeto, bem como a compatibilidade dos preços praticados com os referenciais do SINAPI, demonstrando a viabilidade técnica e competitiva da contratação.

## **7. RESULTADOS PRETENDIDOS**

---

7.1 A Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB, busca alcançar os seguintes resultados:

### **7.2 Fortalecimento da Rede de Saúde Pública:**

- 7.2.1 Finalizar a infraestrutura física da Unidade de Pronto Atendimento 24h, proporcionando um ambiente humanizado e adequado para o atendimento de urgência e emergência em Mata Redonda;
- 7.2.2 Garantir que todos os ambientes finalizados atendam rigorosamente às normas da ANVISA, assegurando o controle sanitário e a segurança nos procedimentos assistenciais;
- 7.2.3 Proporcionar a descentralização dos serviços de saúde em Alhandra-PB, reduzindo a sobrecarga em outras unidades e garantindo assistência imediata à população local e das áreas adjacentes.

### **7.3 Eficiência na Gestão dos Recursos Públicos:**

- 7.3.1 Assegurar a aplicação racional dos recursos para a conclusão da obra, por meio de uma contratação transparente que priorize o melhor custo-benefício e a qualidade dos acabamentos técnicos;
- 7.3.2 Evitar a deterioração de etapas já executadas da obra através da conclusão definitiva, protegendo o patrimônio público e otimizando os investimentos já realizados;
- 7.3.3 Garantir que a entrega final da unidade reduza custos operacionais futuros, utilizando materiais de alta resistência e baixa manutenção em áreas de tráfego intenso de pacientes.

### **7.4 Segurança, Vigilância e Sustentabilidade Hospitalar:**

- 7.4.1 Entregar uma unidade equipada com sistemas de segurança contra incêndio e instalações elétricas/hidráulicas certificadas, reduzindo riscos para pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde;



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

- 7.4.2 Promover a gestão sustentável dos resíduos de construção durante a fase final da obra e prover infraestrutura adequada para o futuro manejo de resíduos de serviços de saúde (RSS);
- 7.4.3 Implementar soluções de conforto ambiental, como ventilação e iluminação eficientes, que contribuam para a recuperação dos pacientes e para a economia de energia da unidade 24 horas.

**7.5 Impacto Socioeconômico e Qualidade de Vida:**

- 7.5.1 Fomentar o desenvolvimento socioeconômico de Mata Redonda, gerando fontes de trabalho para a conclusão da obra e viabilizando a futura abertura de postos de trabalho na área da saúde;
- 7.5.2 Valorizar a região de Mata Redonda através da entrega de um equipamento público de referência, atraindo melhorias complementares de urbanismo e mobilidade no entorno da unidade;
- 7.5.3 Reduzir significativamente os indicadores de morbidade e o tempo de resposta em casos críticos, promovendo a preservação da vida e o bem-estar social da população alhandrense.

**8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**


---

- 8.1 A estimativa de custos foi elaborada com base em composições de custos unitários referenciais, contemplando materiais, mão de obra, equipamentos e encargos sociais.
- 8.2 O orçamento total para a contratação dos serviços é estimado em R\$ 649.431,67 (seiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), considerando a quantidade e os preços médios do fornecimento cotado.

**9. DESCRIÇÃO DO LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS**

---

- 9.1 Conforme a necessidade, os serviços serão solicitados pela Secretaria de Infraestrutura, em conformidade com as especificações do Termo de Referência.
- 9.2 O prazo de entrega dos serviços deverá ser de 180 (Cento e Oitenta) dias.
- 9.3 A contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços remanescentes e conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, localizada em Mata Redonda, no Município de Alhandra/PB.



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

## **10. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA A CONTRATAÇÃO**

---

10.1 Considerando o disposto na legislação pertinente, as características da despesa e as análises técnicas, mercadológicas e de gestão que podem influenciar a contratação conclui-se que o certame a ser realizado deverá incluir requisitos específicos, tais como o critério de julgamento do menor preço e a exclusão da possibilidade de participação de pessoas físicas e empresas em consórcios.

10.2 Para a presente demanda visa atender à necessidade de melhoria da infraestrutura pública de saúde do município de Alhandra-PB, é essencial considerar uma série de requisitos que abordem as práticas de sustentabilidade nos aspectos ambiental, social e econômico. Aqui estão alguns dos requisitos fundamentais:

10.2.1 **Experiência e Qualificações:** A empresa deve possuir experiência comprovada na execução de projetos semelhantes, demonstrando conhecimento técnico e habilidades necessárias para lidar com os desafios específicos no município de Alhandra-PB.

10.2.2 **Compromisso com a Sustentabilidade Ambiental:** É importante que a empresa adote práticas sustentáveis durante todas as fases do projeto, desde a seleção de materiais até a execução do trabalho. Isso pode incluir o uso de materiais reciclados e de baixo impacto ambiental, bem como a implementação de medidas para minimizar a geração de resíduos e a poluição.

10.2.3 **Responsabilidade Social:** A empresa deve demonstrar um compromisso com o desenvolvimento social da comunidade local, garantindo a contratação de mão de obra local sempre que possível e respeitando os direitos trabalhistas e as normas de segurança no local de trabalho.

10.2.4 **Impacto Econômico Positivo:** O projeto deve gerar benefícios econômicos tangíveis para a comunidade, seja através da criação de empregos locais, do estímulo ao comércio ou da melhoria da infraestrutura que possa impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

10.3 Ao considerar esses requisitos, a contratação de uma empresa especializada garantirá não apenas a qualidade técnica, mas também sua contribuição positiva para o meio ambiente, a comunidade e a economia local.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**11. DA JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO**

---

11.1 Não será admitida a participação de empresas sob a forma de consórcio. Como sabido, a participação de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitações que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante das circunstâncias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participação de consórcios, faz-se necessário que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma prática de mercado. Por outro lado, o consórcio pode diminuir a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque - caso não fosse permitida a reunião das empresas - estas concorreriam entre si. *In casu*, o objeto não é complexo, nem de grande vulto e não há prática de mercado a exigir a participação de empresas em consórcios, motivo pelo qual se veda tal expediente no presente certame.

**12. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO**

---

12.1 Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, fica evidenciado que a contratação em questão se faz necessária, concluindo que o objeto atende as atuais necessidades do município, pois irá viabilizar a conclusão da obra da Unidade de Pronto Atendimento 24h, fortalecendo a infraestrutura pública de saúde do município, de modo que esta equipe de planejamento declare VIÁVEL a contratação com bases técnicas, operacionais e orçamentárias.

**Alhandra, 14 de Julho de 2026**

  
**RAMON SOARES DA COSTA**  
**DIRETOR DE DIVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA**  
**MATRÍCULA: 304615**